Alto Paraná Gobierno

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.
Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE SEDE CENTRAL DE SENEPA EN EL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO (AD REFERENDUM 2017) PLURIANUAL 2018,

Item	Descripción	GLOBAL ACTIVIDADES S.A.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Metro lineal**	**120**		**15.960.000**
1.1	Vallado perimetral de obra	Milímetros	120	133.000	15.960.000
2	**PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.300.000**
2.1	Obrador de Baño movil	Unidad Medida Global	1	7.300.000	7.300.000
3	**Preparacion de obra**	**Metros cuadrados**	**814**		**5.860.800**
3.1	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	814	7.200	5.860.800
4	**Servicio de nivelado de terreno**	**Metros cúbicos**	**170**		**13.260.000**
4.1	Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	170	78.000	13.260.000
5	**Servicio de remosion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**		**14.310.920**
5.1	Excavación para fundar zapatas y dados: 1,80 x 1,80 x 1,50 - 34 Unid.	Metros cúbicos	165,24	73.000	12.062.520
5.2	Excavación para viga de fundación: 0,18 x 0,40	Metros cúbicos	30,8	73.000	2.248.400
6	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**3.300.000**
6.1	Cartel de obra con estructura de soporte metalico (con 2	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
7	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**		**23.809.500**
7.1	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	203,5	117.000	23.809.500
8	**Colocacion de hormigon armado**	**Metros cúbicos**	**1**		**339.636.750**
8.1	Estructura de H° A° en bases o zapatas y fustes: 1,80 x1,80x 0,40 - 34 Unid	Metros cúbicos	44	1.975.000	86.900.000
8.2	Encadenados, vigas de H° A° en fundaciones de (0,18x0,40)	Metros cúbicos	30,8	1.950.000	60.060.000
8.3	Pilares de H° A° en locales: 0,25x0,40x4,00	Metros cúbicos	13,6	2.050.000	27.880.000
8.4	Vigas estructurales tipo encadenado sobre paredes 0,18 x0,40 y de 0,13x0,40	Metros cúbicos	21,15	1.945.000	41.136.750
8.5	Losas de H° A°: 540,30 M2 x 0,10 m de espesor	Metros cúbicos	54	2.290.000	123.660.000
9	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**		**136.835.070**
9.1	Mampostería de Nivelación de 0,30 mts.	Metros cuadrados	38,4	176.450	6.775.680
9.2	Muro de piedra bruta de nivelación con bases y refuerzos con H° A° de 37,00ML. Y relleno con tierra.	Metros cúbicos	55	280.000	15.400.000
9.3	Mampostería de elevación de 0,20 mts. Conforme plano arquitéctonico.	Metros cuadrados	330,8	99.250	32.831.900
9.4	Mampostería de elevación de 0,15 mts.	Metros cuadrados	680,68	99.250	67.557.490
9.5	Mampostería en Portico de acceso frontal y posterior	Metros cuadrados	100	142.700	14.270.000
10	**Aislacion**	**Metro lineal**	**1**		**40.513.025**
10.1	Aislación horizontal de muros para paredes de locales	Milímetros	361,25	24.500	8.850.625
10.2	Aislación horizontal de losa de H° A° Con pinturas aislantes	Metros cuadrados	641,2	38.250	24.525.900
10.3	Recogidas y terminaciones de parapetos hidrofugos con detalles revocados	Milímetros	70	101.950	7.136.500
11	**Revoque de pared**	**Metros cuadrados**	**1**		**94.878.700**
11.1	Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidrófugo c/ azotada previa 1:3	Metros cuadrados	2.023	46.900	94.878.700
12	**Revestimiento de azulejos**	**Metros cuadrados**	**1**		**24.425.200**
12.1	Revestimiento de azulejos en baños y laboratorios: h=2,10m.	Metros cuadrados	215,2	113.500	24.425.200
13	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**165.148.700**
13.1	Contrapiso de cascote 10 cm	Metros cuadrados	550	35.900	19.745.000
13.2	Carpeta	Metros cuadrados	550	40.550	22.302.500
13.3	Piso granitico	Metros cuadrados	550	176.500	97.130.000
13.4	Alizada de hormigón área de estacionamientos	Metros cuadrados	172	44.600	7.671.200
13.5	Piso granítico para Vereda	Metros cuadrados	120	152.500	18.300.000
14	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**1**		**39.050.000**
14.1	Zócalo granitico	Milímetros	550	72.000	39.050.000
15	**Colocacion de vidrios**	**Metros cuadrados**	**1**		**12.180.000**
15.1	Puerta entrada de 2 hojas con vidrios templados corredizos con cerraduras	Metros cuadrados	4,2	1.450.000	6.090.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

15.2	Cierre de locales inferiores con vidrios templados: puertas 2 hojas con freno, cerraduras y manijas	Metros cuadrados	4,2	1.450.000	6.090.000
16	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		**89.570.000**
16.1	Puertas de madera lustrada con marcos de lapacho, contramarcos y cerraduras para acceso a oficinas.	Unidad	18	1.365.000	24.570.000
16.2	Puertas de madera lustrada con marcos de lapacho, contramarcos y cerraduras para acceso a baños	Unidad	5	1.300.000	6.500.000
16.3	Puertas de madera con marcos en box de baños	Unidad	12	990.000	11.880.000
16.4	Ventanas con vidrios templados corredizos en oficinas con cerraduras.	Metros cuadrados	40,8	650.000	26.520.000
16.5	Ventanas con vidrios templados en baños	Metros cuadrados	9	500.000	4.500.000
16.6	Ventanas con vidrios templados fijos de fachada	Metros cuadrados	24	650.000	15.600.000
17	**Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas**	**Unidad**	**1**		**2.400.000**
17.1	Puertas metálicas c/ marcos incluidos y cerradura para exterior	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
18	**Construccion de desague pluvial**	**Metro lineal**	**1**		**9.600.000**
18.1	Desagüe pluvial con caño de PVC 150	Milímetros	120	80.000	9.600.000
19	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Metro lineal**	**1**		**10.500.000**
19.1	Canaletas desarrollo de 1,00 mts con chapa 24	Milímetros	75	140.000	10.500.000
20	**Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada**	**Metro lineal**	**1**		**12.070.000**
20.1	Bajadas de 150	Milímetros	85	142.000	12.070.000
21	**Construccion de desague pluvial**	**Metro lineal**	**1**		**5.025.000**
21.1	Registro Pluvial	Unidad	15	335.000	5.025.000
22	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.930.000**
22.1	Instalación agua corriente	Unidad Medida Global	1	2.680.000	2.680.000
22.2	Instalación agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000
23	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.700.000**
23.1	Artefactos sanitarios: Inodoros y migitorios	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
23.2	Mesada de granito natural con lavatorios	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
23.3	Artefactos sanitarios: inodoros, duchas y migitorios	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
24	**Mesada de mamposteria con revestimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.600.000**
24.1	Mesada de granito natural con lavatorios	Unidad Medida Global	2	3.250.000	6.500.000
24.2	Mesada de material revestido con azulejos tipo porcelanato en laboratorios y pileta de acero inoxidable	Unidad	6	1.350.000	8.100.000
25	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.500.000**
25.1	Desagüe cloacal de baños público y baños de funcionarios	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
26	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.550.000**
26.1	Registros, cámara séptica y caños de PVC 100	Unidad Medida Global	1	2.550.000	2.550.000
27	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad**	**2**		**6.700.000**
27.1	Pozo absorbente en vereda y área de estacionamiento	Unidad	2	3.350.000	6.700.000
28	**Mantenimiento y reparacion de tubería de red de agua potable**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.780.001**
28.1	Cañerias y accesorios para distribución de agua potable	Unidad Medida Global	1	40.780.001	40.780.001
29	**Servicio de pintura cielo razo**	**Metros cuadrados**	**550**		**30.635.000**
29.1	De cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	550	55.700	30.635.000
30	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Metros cuadrados**	**2.023**		**97.104.000**
30.1	De paredes latex a dos manos, previo enduido	Metros cuadrados	2.023	48.000	97.104.000
31	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**13.050.000**
31.1	De aberturas de madera metálicas	Unidad	37	104.000	3.848.000
31.2	De parapetoos en locales con pintura texturada	Metros cuadrados	172	53.500	9.202.000
32	**Servicio de instalacion de transformador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.155.000**
32.1	Transformador de energía Trifásico 150 Kva	Unidad Medida Global	1	29.155.000	29.155.000
33	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.600.000**
33.1	Derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de línea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ADE y gestiones	Unidad Medida Global	1	11.600.000	11.600.000
34	**Servicio desmontaje y montaje de columnas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.202.800**
34.1	Reubicación de postes ANDE de media tensión, traslado de postes s/ indicado en planos	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
34.2	Postes de H° A° de Alumbrado público, altura 9 mts. 2 artefactos LED con brazo largo caño de hierro galvanizado	Unidad	2	4.351.400	8.702.800
35	**Ampliacion de red electrica**	**Metros**	**2.100**		**7.350.000**
35.1	Red de acometicas y alimentaciones a sub tableros seccionales	Metros	2.100	3.500	7.350.000
36	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**46.896.000**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

36.1	Tablero general para llaves	Unidad	60	44.000	2.640.000
36.2	Tablero seccional para luces HPI-T de 400 W	Unidad	20	95.400	1.908.000
36.3	Tableros seccionales baños	Unidad	8	215.000	1.720.000
36.4	Puntos y tomas artefactos	Unidad	250	96.400	24.100.000
36.5	Artefactos LED áreas locales	Unidad	40	143.000	5.720.000
36.6	Artefactos LED área común	Unidad	56	143.000	8.008.000
36.7	Tablero general para medidores trifásicos (casillas). Pago de derecho de conexión ANDE	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
37	**Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**860.000**
37.1	Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de ampliación con cables NYY y toma trifásico de trafo	Unidad Medida Global	1	860.000	860.000
38	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad**	**34**		**15.300.000**
38.1	Instalación de Ventiladores	Unidad	34	450.000	15.300.000
39	**PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.480.000**
39.1	Equipamiento electromecánico 3,5 hp trifásico, accesorios de boca de pozo automatico, tablero de mando, caño de PEAD de 2", conexión aductora al tanque	Unidad Medida Global	1	5.480.000	5.480.000
40	**Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura**	**Unidad**	**1**		**7.010.000**
40.1	En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente, laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm y un aprofundidad de 5 cm, tipografia en Arial Bolt, sujecion con tirafondo	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
40.2	Iluminación de Back y Front Ligh con reflectora LED	Unidad	2	755.000	1.510.000
41	**Colocacion de pasto**	**Metros cuadrados**	**120**		**5.220.000**
41.1	Empastado y jardinería en general	Metros cuadrados	120	43.500	5.220.000
42	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad**	**6**		**1.440.000**
42.1	Rampa para Minusvalidos	Unidad	6	240.000	1.440.000
43	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.600.000**
43.1	Limpieza final: Retiro de escombros y materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
	PRECIO TOTAL				**1.444.296.466**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Roion P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná