MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO- ALTO PARANA
Email municipalidadsancristobal2021@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS / ANEXO B 02 08

Ítems del llamado "Reparación de 3 Aulas para Esc. Básica N.º 1767 Santo Domingo de Guzmán-Proceso Plurianual" con ID: 435059

					Vicente Gerardo Britez Casco		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	2	762.000	1.524.000				
2	72141510-9997	Demolición de techo existente y cielorraso	Metros cuadrados	276	34.322	9.472.872				
3	72141510-9997	Demolición de mampostería	Metros cuadrados	20	29.400	588.000				
4	72103001-001	Desmonte de instalación electrica	Unidad Medida Global	1	604.500	604.500				
5	72102508-001	Retiro de pisos existente y zocalo	Metros cuadrados	174,5	20.838	3.636.231				
6	72131601-002	Retiro de aberturas	Unidad	1	84.727	84.727				
7	72131601-9973	Viga de H°A°	Metros cúbicos	4,77	2.530.493	12.070.452				
8	72101903-001	Cabreada metálica	Metro lineal	66,55	215.180	14.320.229				
9	72101903-001	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de isopor, espesor 40 mm. Sobre correa decaño 40x80. Según detalle de plano	Metros cuadrados	296,43	435.283	129.030.940				
10	72101903-001	Cumbrera	Metro lineal	30,75	97.041	2.984.011				
11	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	Metros cuadrados	79	114.340	9.032.860				
12	72131601-008	Revoque	Metros cuadrados	360	41.067	14.784.120				
13	72102602-008	Reparación de ventanas	Unidad	5	123.333	616.665				
14	72102602-008	Puerta metalica de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	1	1.659.893	1.659.893				
15	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm transparente	Metros cuadrados	4	217.989	871.956				
16	72152509-001	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	232,5	32.910	7.651.575				
17	72131601-009	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	232,5	97367	22.637.828				
18	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	150	21518	3.227.700				
19	72131601-002	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (0,80 m de ancho)	Metros cuadrados	69,43	97880	6.795.808				
20	72101603-002	Canaletas	Metro lineal	61,5	86072	5.293.428				
21	72101603-9999	Bajadas	Metro lineal	21,6	86072	1.859.155				
22	72131601-002	Guarda viento	Metro lineal	19,24	90532	1.741.836				
23	72101510-005	Canal de Desague caño de 200 y 100	Metro lineal	37	94116	3.482.292				
24	72101510-005	Registro Pluvial de 30x30cm con tapa de rejilla	Unidad	10	303368	3.033.680				
25	72131601-001	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	4	1820051	7.280.204				
26	72102201-003	Artefactos eléctricos (4 Elementos lampara led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Lamparas led de 40 whtas)	Unidad	4	1192627	4.770.508				
27	72131601-001	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	Unidad	3	157799	473.397				
28	72131601-012	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura látex a dos manos	Metros cuadrados	463,3	40172	18.611.688				
29	72102401-003	Pintura esmalte sintético para aberturas	Metros cuadrados	21	30941	649.761				
30	72101607-9997	Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	3	1017673	3.053.019				
31	72131601-012	Pintura canaletas, gurda viento y bajas , antióxido y pintura final.	Metro lineal	102,34	21518	2.202.152				
32	76111702-001	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2500000	2.500.000				
				TOTAL EN GS.		**296.545.486**				

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •

Stefany Baumgarten