Ministerio Público

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA
INSTALACIONES ELECTRICAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		LUMICORP					CONELEC S.A.					EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA E INGENIERIA				
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Provisión e instalación de tablero con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos. (TCL)	Unidad	1	evento	2.600.000	2.600.000	Unidad	1	evento	4.200.000	4.200.000	Unidad	1	evento	5.500.000	5.500.000
2	Provisión e instalación de alimentación al TCL, con cables NYY de 4mm2	Ml	52	evento	45.900	2.386.800	Ml	52	evento	45.000	2.340.000	Ml	52	evento	55.000	2.860.000
3	Provisión, colocación y cableado de bocas para equipos de iluminación tipo proyector. Incluye proyector simétrico con lámpara vapor mercurio halogenado de 150W 3200K RX7S, IP65, con aluminio inyectado de alta pureza anodizado y abrillantado con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y portaequipo, vidrio frontal templado de 4mm , cableado interno con aislación primaria de silicona y malla protectora de fibra de vidrio y terminal. Medidas aproximadas: L= 274mm; A= 140mm; H= 326mm	unidad	6	evento	840.000	5.040.000	unidad	6	evento	938.000	5.628.000	unidad	6	evento	1.250.000	7.500.000
4	Embutido en piso	unidad	12	evento	515.000	6.180.000	unidad	12	evento	735.000	8.820.000	unidad	12	evento	550.000	6.600.000
5	Driver para embutido en piso	unidad	3	evento	1.150.000	3.450.000	unidad	3	evento	525.000	1.575.000	unidad	3	evento	990.000	2.970.000
6	Provisión, colocación y cableado de bocas para equipos de iluminación de 12W. Incluye artefacto tipo plafón cuadrado con aliminio inyectado y difusor de cristal transparente IP54 IK05 RF850° con master LED 12W PAR30 2700K libre de mercurio y sello de conformidad europea. Medidas aproximadas: L= 90mm; H= 140mm	unidad	15	evento	522.000	7.830.000	unidad	15	evento	525.000	7.875.000	unidad	15	evento	450.000	6.750.000
7	Adosado en entradas A SS	unidad	4	evento	390.000	1.560.000	unidad	4	evento	315.000	1.260.000	unidad	4	evento	350.000	1.400.000
8	Provisión, colocación y cableado de bocas para artefactos tipo proyector emprotrable en el piso. Incluye artefacto empotrable con lámpara halógeno reflector PAR 30 75W 2900K 240V 30°, reflector de aluminio brillante y cristal templado transparente IP65 con certificado de seguridad electrica. Medidas aproximadas: Ø170mm; H=245mm	unidad	8	evento	680.000	5.440.000	unidad	8	evento	938.000	7.504.000	unidad	8	evento	770.000	6.160.000
9	Embutido en piso rampa funcionarios	unidad	5	evento	446.000	2.230.000	unidad	5	evento	735.000	3.675.000	unidad	5	evento	660.000	3.300.000
10	Proyector LED para jardineria	unidad	2	evento	444.000	888.000	unidad	2	evento	675.000	1.350.000	unidad	2	evento	550.000	1.100.000
11	Reparaciones varias (Revoque, Pintura, Pisos)	Gl	1	evento	2.572.000	2.572.000	Gl	1	evento	5.250.000	5.250.000	Gl	1	evento	2.950.000	2.950.000
12	Limpieza final de obra	Gl	1	evento	215.000	215.000	Gl	1	evento	750.000	750.000	Gl	1	evento	1.950.000	1.950.000
						40.391.800					50.227.000					49.040.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Jesús Rondan
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

277