ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N°: 01/2023 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TINGLADOS - AD REFERÉNDUM - ID N°: 424042

Empresa CONSTRUCTORA FR – RUC Nº: 1550297-0						
LOTE N° 1 - OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°						
UBICACIÓN: Asociación de Taximetristas Km 5 – Colonia Gasory – Distrito de Salto del Guaira						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	330,00	5.399	1.781.670
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.299.899	1.299.899
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,20x1,20x1,00	M3	17,50	899.900	15.748.250
		TECHOS:				
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x40 con angulo de2"x3/16	M2	330,00	339.999	112.199.670
		PISO DE H°A°:				
5	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	50,00	249.899	12.494.950
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	160,00	79.900	12.784.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	330,00	179.899	59.366.670
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	330,00	29.879	9.860.070
		DESAGUE PLUVIAL:				
9	72101510-005	Canaleta embutida chapa galvanizada #24 AWG des 70 cm	ML	50,00	179.899	8.994.950
10	72101510-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	34.999	2.099.940
		LIMPIEZA FINAL:				
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
Total General (IVA incluido) - LOTE N° 1						237.730.069

LOTE N° 2 - OBRA: Ampliación de Tinglado						
UBICACIÓN: Asociación de Taxi Radio Salto del Guaira - Km 5 - Distrito de Salto del Guaira						
Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72154012-001	REMOCION DE CONSTRUCCION EXISTENTE	GL	180,00	9.999	1.799.820
2	72131601-9974	REPLANTEO Y MARCACION	M2	120,00	79.899	9.587.880
3	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES, VIGAS Y LOSA	M3	34,50	2.199.899	75.896.516
4	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	16,90	849.899	14.363.293
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	M2	44,00	209.899	9.235.556
6	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	50,00	34.999	1.749.950
7	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO DE 0,15 cm	M2	279,00	104.899	29.266.821
8	72131601-005	MAMPOSTERIA ENVARILLADA DE 8 mm DOBLE	ML	168,00	44.999	7.559.832
9	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA CINC ACANALADA	M2	160,00	359.999	57.599.840
10	72131601-008	REVOQUE DE PAREDES A DOS CAPAS	M2	558,00	59.899	33.423.642
11	72131601-008	REVOQUE DE LOSA	M2	90,00	59.999	5.399.910
12	72131601-009	CONTRAPISO	M2	180,00	24.999	4.499.820
13	72131601-009	CARPETA	M2	180,00	34.999	6.299.820
14	72131601-009	PISO PLANTA BAJA Y ALTA CON CERAMICA ESMALTADA PI5	M2	180,00	119.899	21.581.820
15	72131601-009	ZOCALOS	ML	145,00	39.899	5.785.355

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones UOC

16	72102508-003	REVESTIDO DE BAÑO CON AZULEJOS	M2	48,00	109.899	5.275.152
17	72131601-004	ESCALERA DE HoAo	UNI	1,00	6.849.852	6.849.852
18	72101903-001	BARANDAS METALICAS	ML	12,25	449.852	5.510.687
		INSTALACION ELECTRICA				
19	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE AEREO NII 4X16 DE 50 ML	UNI	1,00	6.849.850	6.849.850
20	72131601-001	TABLERO SECCIONAL	UNI	1,00	849.899	849.899
21	72131601-001	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	UNI	24,00	234.899	5.637.576
22	72131601-001	PUNTO Y TOMAS	UNI	12,00	184.789	2.217.468
23	72131601-001	TOMAS	UNI	64,00	149.899	9.593.536
24	72131601-001	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	UNI	1,00	249.899	249.899
25	72131601-001	TOMAS CHUSCO	UNI	3,00	249.899	749.697
		INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL NUEVO EM BAÑOS				
26	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EXTERIOR	UNI	1,00	2.499.899	2.499.899
27	72101510-9998	ACCESORIOS CROMADOS	UNI	2,00	449.879	899.758
28	72101510-9998	CAMARA SEPTICA 1,20X2 CON TAPA DE HoAo	UNI	1,00	2.499.899	2.499.899
29	72131601-011	POSO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50x3,00 con tapa de HoAo	UNI	2,00	4.499.899	8.999.798
		BAÑOS COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
30	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION	UNI	1,00	2.998.798	2.998.798
31	72101510-9998	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	UNI	2,00	1.749.879	3.499.758
32	72101510-9998	ARTEFACTOS LABATORIO	UNI	2,00	849.879	1.699.758
33	72101510-9998	DUCHAS ELECTRICAS	UNI	2,00	449.899	899.798
34	72101510-9998	GRIFERIAS CROMADAS	UNI	2,00	649.851	1.299.702
35	72102508-999	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX	ML	5,10	1.349.856	6.884.266
		ABERTURAS				
36	72131601-010	ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	M2	7,60	849.500	6.456.200
37	72131601-010	ABERTURAS DE DE MARERA PUERTA PLACA D 0,80 COMPLETO	UNI	1,00	1.099.879	1.099.879
38	72131601-010	ABERTURAS DE DE MARERA PUERTA PLACA D 0,70 COMPLETO	UNI	2,00	1.099.879	2.199.758
39	72131601-010	ABERTURAS DE DE MARERA PUERTA TABLERO D 0,80 COMPLETO	UNI	1,00	1.997.999	1.997.999
40	72131601-010	REVESTIDOS DE AZULEJOS AREA DE COCINA	M2	5,00	64.999	324.995
		PINTURAS				
41	72131601-012	DE PARDES Y LOSA CON ENDUIDO INTERIOR	M2	648,00	24.899	16.134.552
42	72131601-012	DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	648,00	24.988	16.192.224
43	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.499.879	1.499.879
44	72131601-013	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
Total General (IVA incluido) - LOTE N° 2						407.920.410

Total General (IVA incluido)	645.650.479

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú