MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 78/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DOMINGO AYALA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTA TERESA - ID Nº 384547

OFERENTE		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DOMINGO AYALA, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTA TERESA**	**Metros cuadrados**	**1**	**49.106.250**	**49.106.250**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	715	1.000	715.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	40	30.000	1.200.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	246	30.000	7.380.000
1.5	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	150	20.000	3.000.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	715	46.500	33.247.500
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	715	2.500	1.787.500
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)Q	Metros cuadrados	61,5	7.500	461.250
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	715	1.000	715.000
Precio Total					**49.106.250**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones