ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE OXIGENO EN EL PABELLON DE CONTINGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CORONEL JOSE FELIX BOGADO - ITAPUA

El Contratista presentará, a la fiscalización de obras a los fines de la aprobación planos, de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas en el sitio establecidos en el proyecto. El material a ser elegido para la ejecución de la casilla del obrador será del material tipo convencional o metálico, así también como los sanitarios temporales, y deberá estar preferentemente bien.

La Construcción de Instalaciones para oxígeno se llevará a cabo teniendo en cuenta los planos de la construcción del pabellón para contingencia de COVID-19, en el Hospital Distrital de la Ciudad de Coronel José Félix Bogado, se le instalará los ductos desde el tanque criogénico al pabellón nuevo de contingencia. Se instalará las tomas del sistema DISS, con flujómetro para oxigeno que llevará además el humificador.

Una vez concluida la obra se labrara el Certificado de Acta de Recepción de obra, en la cual se describirán todos los trabajos realizados.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado
Arq. Daniel Mateo Sviednickij S.
Dpto. de Obras