Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

OBRA: ILUMINACION DE PASEO CENTRAL Y PLAZA DE NARANJAL

UBICACIÓN: DISTRITO: NARANJAL - ALTO PARANA

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Oferente Aria Servicio	Oferente Santa Maria
1	Acometida aérea con cable preensamblado de 2x16 mm	Gl	1	1.155.000	5.000.000
2	Caja metálica de conexión con llaves europeas mando luces , con rielera plástico, conexión jabalina a tierra, protectores termomagneticos, registro principal de distribución.	Gl	1	4.838.600	4.000.000
3	6 circuitos de conexión en ductos subterráneos en PVC Ø 3/4", CON EXCAVACION y construcción de 61 registros con tapa 30 cm x 30 cm, CABLEADO NYY 4mm2 SUBTERRANEO LONGITUD TOTAL DE DISTRIBUCION IGUAL A 2.000 MTS PARA DISTRIBUCION A 61 REGISTROS TOTALES Y 160 LUMINARIAS.	Gl	1	48.727.000	100.000.000
4	Luminarias tipo globo acrílico Ø 14" de 2x 250 w, con brazo metálico, soporte y pedestal según planos **(107 Un. para el Paseo Central y 14 Un. para la Plaza**	Un.	121	159.478.000	94.380.000
5	Lámparas de colores adosadas al suelo (con rejilla antirrobo, **para el Paseo Central**)	Un.	15	4.470.000	14.250.000
6	Luminarias con lámparas de colores, brazo metálico, soporte y pedestal según planos.(**para plaza)**	Un.	5	6.590.000	7.500.000
7	Retiro de Postes de H°A° 9/150 kgf, artefactos, cables existentes en el Paseo Central, y posterior entrega a la Municipalidad. Reparación de la torre de radio	Gl	1	6.480.000	20.000.000
8	Provisión de equipos de luces navideñas desmontable, incluye pedestal y equipo auxiliares a ser instalada en el Paseo Central	Un.	3	8.307.000	15.000.000
9	Equipo de luminaria LED Spot de 7 luces adosadas al suelo con rejilla antirrobo, (a ser instalada debajo de la torres metálica existente en el Paseo Central)	Un.	4	1.506.000	8.000.000
10	Baliza LED con soporte metálico (para torres existente de la ex radio comunitaria)	Un.	1	312.400	2.500.000
11	Fotocélula con base 1000 Watt	Un.	20	696.000	1.760.000
12	Remoción de empedrado, excavación y colocación de circuitos en ductos subterráneos y posterior reposición con compactación.	Gl	1	4.270.000	4.000.000
TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**246.830.000**	**276.390.000**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Reiane Bortoloso
Responsable U.O.C.