MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	FELIPE ROTELA CONSTRUCCIONES														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación y carga de cimiento con PBC			7,87	458200	3.606.034										
2	Zapatas de H° A°			0,65	1850000	1.202.500										
3	Pilares de H° A°			0,54	1850000	999.000										
4	Encadenados de H° A° (Inferior y superior)			1,97	1850000	3.644.500										
5	Muros de nivelación :De 0,30 cm.			19,68	198500	3.906.480										
6	Aislación asfaltica: De paredes			29,52	23500	693.720										
7	Muros de elevación :De 0,15 para revocar de Lad. Hueco			82,25	79500	6.538.875										
8	Muros de elevación :De 0,15 visto una cara de ladrillos huecos			114,3	86350	9.869.805										
9	Muros de elevación :Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			34,1	25000	852.500										
10	Techo :De chapa onduladas N° 27 con membrana de 5 mm y recubrimineto de aluminio			117,3	117600	13.794.480										
11	Cielorraso de PVC			117	43400	5.077.800										
12	Revoques :De paredes interior y exterior a una capa			92,21	28150	2.595.712										
13	Contrapiso de cascotes			96,3	78500	7.559.550										
14	Piso Tipo Alisado de Cemento (con aditivo para mayor resistencia al desgastes)			96,3	45920	4.422.096										
15	Zocalo: De cemento (tipo franja de 8 cm de altura y 0,5 cm de espesor - terminación alisado)			126,7	24320	3.081.344										
16	Revestimiento: De cemento (0,5 cm de espesor - terminación alisado)			52,92	54120	2.864.030										
17	Ventanas tipo balancines			8,66	312590	2.707.029										
18	Puerta Metálica de Chapas dobladas N° 20 y Marcos de Angulos			13,65	281560	3.843.294										
19	Alfeizar de ventanas :De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			41,8	16000	668.800										
20	Pinturas :De paredes revocadas al latex			92,21	11240	1.036.440										
21	Pinturas :De ventanas y puertas con pintura sintética			44,62	19230	858.043										
22	Pinturas :De ladrillos vistos con antimoho incoloro			114,3	13230	1.512.189										
23	Vidrios dobles			6,24	106000	661.440										
24	Instalación Sanitaria: Baño tipo de servicio (incluye 1 inodoro con cisterna alta y tapa, 1			4	1230650	4.922.600										
25	Cámara Séptica (de dimensiones 1,2x1,5x1,5)			1	1500000	1.500.000										
26	Poso Absorvente (de dimenciones 2,0x3,5)			1	2800000	2.800.000										
27	Acometida según normas ANDE			1	1500000	1.500.000										
28	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.			1	185600	185.600										
29	Alimentación de los circuitos de luces			29	86500	2.508.500										
30	Alimentación de los circuitos de tomas			12	86500	1.038.000										
31	Artefactos tipo led de 24 w			6	82000	492.000										
32	Artefactos tipo led de 12 w			13	82000	1.066.000										
33	Artefactos tipo led de 6 w			6	82000	492.000										
34	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro			1	340000	340.000										
35	CARTEL DE OBRA: Caracteristicas: De (1.00x1.50): hecho con chapa negra n°22 con fondo anti			1	316629	316.629										
36	Placa de Chapa de Acero inoxidable (30 x 50 cm) - El contenido será según lo disponga el fiscal de obras.			1	843010	843.010										
						100.000.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Encargado de U.O.C.

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA · Unidad Operativa de Contratación ·