Municipalidad de Carapeguá

Departamento de Paraguarí - Paraguay

Intendencia Municipal

Telefax: 0532-21223

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION y REFACCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA

EMPRESA 1: MENDOZA CONSTRUCCIONES

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	250.000	250.000
02		REPLANTEO	M2	8	5.000	40.000
03		EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	270.000	810.000
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	80.000	1.440.000
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	10.000	180.000
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	90.000	180.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	65.000	1.430.000
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	75.000	2.850.000
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	180.000	3.600.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	30.000	2.550.000
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	40.000	720.000
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	65.000	1.170.000
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	20.000	360.000
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	65.000	1.950.000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	500.000	1.500.000
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	650.000	1.300.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	100.000	200.000
18		MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	50.000	100.000
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	12.000	1.020.000
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	20.000	300.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	20.000	520.000
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	18.000	684.000
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	2.500.000	2.500.000
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	1.600.000	1.600.000
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	100.000	100.000
					TOTAL GENERAL Gs	**27.354.000**

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	120.0000	7.920.000
	2	Balancin incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	350.000	2.800.000
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	650.000	2.600.000
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	65.000	9.100.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	10.000	960.000
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	12.000	2.208.000
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	12.000	3.960.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UN	4	1.200.000	4.800.000
					TOTAL GENERAL Gs	**34.348.000**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ U.O.C.

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	30.000	4.860.000
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	65.000	3.770.000
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	10.000	360.000
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	1.200.000	1.200.000
	5	Pizarrón color verde	UN	1	750.000	750.000
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	12.000	912.000
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	12.000	912.000
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	20.000	1.300.000
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	20.000	320.000
					TOTAL GENERAL Gs	14.384.000

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑIA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	15.000	1.350.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	190.000	17.100.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	50.000	1.000.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	50.000	1.000.000
	5	Limpieza general	GL	1	200.000	200.000
					TOTAL GENERAL Gs	20.650.000

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	27.354.000
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	34.348.000
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	14.384.000
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	20.650.000
	TOTAL GENERAL Gs	96.736.000

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

EMPRESA 2: **CONSTRUCTORA K-NITO**

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	363.000	363.000
02		REPLANTEO	M2	8	3.100	24.800
03		EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	302.500	907.500
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	99.300	1.787.400
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	44.800	806.400
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	25.500	51.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	59.300	1.304.600
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	65.400	2.485.200
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	170.700	3.414.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	23.900	2.031.500
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	50.900	916.200
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	71.400	1.285.200
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	22.200	399.600
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	66.600	1.998.000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	482.800	1.448.400
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	780.500	1.561.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	108.900	217.800
18		MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	31.300	62.600
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	12.800	1.088.000
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	27.400	411.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	12.100	314.600
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	14.000	532.000
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	8.228.700	8.228.700
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	871.200	871.200
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	423.500	423.500
					TOTAL GENERAL Gs	**32.933.200**

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	55.700	3.676.200
	2	Balancín incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	508.200	4.065.600
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	684.900	2.739.600
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	56.300	7.882.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	20.000	1.920.000
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	12.800	2355.200
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	12.800	4.224.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UNI	4	1.633.500	6.534.000
					TOTAL GENERAL Gs	**33.396.600**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	23.900	3.871.800
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	56.300	3.265.400
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	20.000	720.000
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	1.633.500	1.633.500
	5	Pizarrón color verde	UN	1	200.400	200.400
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	12.800	972.800
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	12.800	972.800
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	12.100	786.500
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	12.100	193.600
					TOTAL GENERAL Gs	**12.616.800**

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑIA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	18.200	1.638.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	145.200	13.068.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	118.000	2.360.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	58.700	1.174.000
	5	Limpieza general	GL	1	363.000	363.000
					TOTAL GENERAL Gs	**18.603.000**

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	32.933.200
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	33.396.600
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	12.616.800
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	18.603.000
	TOTAL GENERAL Gs	**97.549.600**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

EMPRESA 3: **VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS**

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	675.000	675.000
02		REPLANTEO	M2	8	3.200	25.600
03		EXC Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	261.000	783.000
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	64.800	1.166.400
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	13.500	243.000
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	90.000	180.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	61.200	1.346.400
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	63.900	2.428.200
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	180.000	3.600.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	17.100	1.453.500
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	27.000	486.000
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	83.700	1.506.600
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	30.600	550.800
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	51.300	1.539,000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	360.000	1.080.000
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	675.000	1.350.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	175.500	351.000
18		MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	18.000	36.000
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	13.500	1.147.500
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	19.800	297.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	13.500	351.000
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	10.800	410.400
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	5.670.000	5.670.000
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	540.000	540.000
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	270.000	270.000
					TOTAL GENERAL Gs	**27.486.400**

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	167.700	11.068.200
	2	Balancin incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	167.700	1.341.600
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	645.000	2.580.000
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	47.300	6.622.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	17.200	1.651.200
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	10.300	1.895.200
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	10.300	3.399.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UNI	4	2.683.200	10.732.800
					TOTAL GENERAL Gs	**39.290.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	16.400	2.656.800
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	47.300	2.743.400
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	17.200	619.200
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	1.272.800	1.272.800
	5	Pizarrón color verde	UN	1	215.000	215.000
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	12.100	919.600
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	12.100	919.600
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	12.900	838.500
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	12.900	206.400
					TOTAL GENERAL Gs	**10.391.300**

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	38.700	3.483.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	172.000	15.480.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	90.300	1.806.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	31.800	636.000
	5	Limpieza general	GL	1	301.000	301.000
					TOTAL GENERAL Gs	**21.706.000**

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	27.486.400
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	39.290.000
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	10.391.300
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	21.706.000
	TOTAL GENERAL Gs	**98.873.700**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

EMPRESA 4: **CONSTRUMAX CONSTRUCTORA**

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	1.500.000	1.500.000
02		REPLANTEO	M2	8	5.500	44.000
03		EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	290.000	870.000
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	115.000	2.070.000
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	18.500	333.000
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	35.000	70.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	55.000	1.210.000
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	55.000	2.090.000
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	165.000	3.300.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	18.500	1.572.500
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	9.500	171.000
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	70.000	1.260.000
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	24.500	441.000
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	70.000	2.100.000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	750.000	2.250.000
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	950.000	1.900.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	200.000	400.000
18		MOCHETA 0 15 CM EN PUERTAS	UN	2	150.000	300.000
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	12.000	1.020.000
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	14.000	210.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	14.000	364.000
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	12.000	456.000
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	6.500.000	6.500.000
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	1.500.000	1.500.000
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	500.000	500.000
					TOTAL GENERAL Gs	**32.431.500**

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	120.000	7.920.000
	2	Balancin incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	750.000	6.000.000
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	950.000	3.800.000
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	70.000	9.800.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	20.000	1.920.000
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	12.000	2.208.000
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	12.000	3.960.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UNI	4	1.200.000	4.800.000
					TOTAL GENERAL Gs	**40.408.000**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	18.500	2.997.000
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	70.000	4.060.000
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	20.000	720.000
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	1.200.000	1.200.000
	5	Pizarrón color verde	UN	1	1.500.000	1.500.000
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	12.000	912.000
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	12.000	912.000
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	14.000	910.000
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	14.000	224.000
					TOTAL GENERAL Gs	13.435.000

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	15.000	1.350.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	165.000	14.850.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	150.000	3.000.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	25.000	500.000
	5	Limpieza general	GL	1	300.000	300.000
					TOTAL GENERAL Gs	20.000.000

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	32.431.500
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	40.408.000
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	13.435.000
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	20.000.000
	TOTAL GENERAL Gs	106.274.500

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

EMPRESA 5: **REAL CONSTRUCCIONES**

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	1.200.000	1.200.000
02		REPLANTEO	M2	8	15.000	120.000
03		EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	350.000	1.050.000
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	80.000	1.440.000
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	90.000	1.620.000
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	65.000	130.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	70.000	1.540.000
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	85.000	3.230.000
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	210.000	4.200.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	35.000	2.975.000
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	65.000	1.170.000
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	70.000	1.260.000
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	20.000	360.000
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	70.000	2.100.000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	400.000	1.200.000
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	800.000	1.600.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	150.000	300.000
18		MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	120.000	240.000
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	17.000	1.445.000
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	25.000	375.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	20.000	520.000
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	16.000	608.000
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	10.000.000	10.000.000
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	3.100.000	3.100.000
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	320.000	320.000
					TOTAL GENERAL Gs	42.103.000

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	165.000	10.890.000
	2	Balancin incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	500.000	4.000.000
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	800.000	3.200.000
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	62.000	8.680.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	30.000	2.880.000
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	14.000	2.576.000
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	15.000	4.950.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UNI	4	3.100.000	12.400.000
					TOTAL GENERAL Gs	49.576.000

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	32.000	5.184.000
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	62.000	3.596.000
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	30.000	1.080.000
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	3.000.000	3.000.000
	5	Pizarrón color verde	UN	1	800.000	800.000
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	16.000	1.216.000
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	17.000	1.292.000
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	25.000	1.625.000
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	20.000	320.000
					TOTAL GENERAL Gs	18.113.000

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	35.000	3.150.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	220.000	19.800.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	75.000	1.500.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	90.000	1.800.000
	5	Limpieza general	GL	1	600.000	600.000
					TOTAL GENERAL Gs	26.850.000

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	42.103.000
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	49.576.000
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	18.113.000
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	26.850.000
	TOTAL GENERAL Gs	136.642.000

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

EMPRESA 6: **H2F S.A**

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Item	Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
01	72131601-9987	CARTEL DE OBRAS	UN	1	1.500.000	1.500.000
02		REPLANTEO	M2	8	20.000	160.000
03		EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	350.000	1.050.000
04		ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	100.000	1.800.000
05		AISLACION Y NIVELACION	ML	18	110.000	1.980.000
06		RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	75.000	150.000
07		PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	80.000	1.760.000
08		PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	100.000	3.800.000
09		TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	220.000	4.400.000
10		REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	35.000	2.975.000
11		CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	60.000	1.080.000
12		PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	60.000	1.080.000
13		CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	20.000	360.000
14		AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	60.000	1.800.000
15		ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	500.000	1.500.000
16		ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	900.000	1.800.000
17		BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	150.000	300.000
18		MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	100.000	200.000
19		PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	15.000	1.275.000
20		PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	20.000	300.000
21		PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	15.000	390.000
22		PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	15.000	570.000
23		INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	11.000.000	11.000.000
24		INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	3.000.000	3.000.000
25		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	300.000	300.000
					TOTAL GENERAL Gs	**44.530.000**

LOTE 2: REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Cambio de teja con recuperación y membrana de aluminio 4 mm	M2	66	170.000	11.220.000
	2	Balancín incrustado en el marco viejo, incluye vidrio doble incoloro	UN	8	570.000	4.560.000
	3	Cambio de puerta de madera a puerta metálica, incluye colocación y herraje	UN	4	900.000	3.600.000
	4	Piso Baldosa color rojo colocado sobre piso de ladrillo	M2	140	65.000	9.100.000
	5	Zócalo calcáreo color rojo	ML	96	30.000	2.880.000
	6	Pintura pared interior y exterior igual a lo existente	M2	184	15.000	2.760.000
	7	Pintura pared interior y exterior	M2	330	15.000	4.950.000
	8	Instalación eléctrica nueva con tablero, cableado, 4 artefacto 2 fluorescente de 40 w y 2 ventilador motor pesado por aula	UNI	4	3.200.000	12.800.000
					TOTAL GENERAL Gs	**51.870.000**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 3: TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑIA TAJY LOMA

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Revoque interior y exterior filtrado	M2	162	35.000	5.670.000
	2	Piso baldosa color rojo	M2	58	60.000	3.480.000
	3	Zócalo calcáreo rojo	ML	36	35.000	1.260.000
	4	Instalación Eléctrica con tablero, 4 artefactos, 2 fluorescente de 40 ww y 2 ventilador motor pesado	UN	1	3.000.000	3.000.000
	5	Pizarrón color verde	UN	1	700.000	700.000
	6	Pintura exterior al agua color similar a lo existente	M2	76	15.000	1.140.000
	7	Pintura interior al agua color a elección	M2	76	15.000	1.140.000
	8	Pintura techo con barniz previa limpieza con acido	M2	65	20.000	1.300.000
	09	Pintura abertura al aceite	M2	16	20.000	320.000
					TOTAL GENERAL Gs	**18.010.000**

LOTE 4: REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑIA CERRITO

Codigo Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72102802-001	1	Demolición de techo con recuperación del material	M2	90	40.000	3.600.000
	2	Reposición de techo, maderamen, teja y tejuelon nuevo	M2	90	200.000	18.000.000
	3	Canaleta de hormigón para desagüe de 0.5 cm y con una profundidad de 0.40	ML	20	70.000	1.400.000
	4	Vereda de 1 m por 20 m, tipo alisada 1:3	ML	20	80.000	1.600.000
	5	Limpieza general	GL	1	500.000	500.000
					TOTAL GENERAL Gs	**25.100.000**

FORMULARIO DE PRECIO FINAL

LOTES	DESCRIPCION DE OBRAS	MONTO TOTALES
LOTE 1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	44.530.000
LOTE 2	REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2630, VIRGEN DEL ROSARIO-COMPAÑÍA LOMA JHOVY	51.870.000
LOTE 3	TERMINACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA N° 4473, TAJY LOMA-COMPAÑÍA TAJY LOMA	18.010.000
LOTE 4	REFACCION DE AULA-ESCUELA BÁSICA N° 2988 TENIENTE RAMÓN TRIAY GENES-COMPAÑÍA CERRITO	25.100.000
	TOTAL GENERAL Gs	**139.510.000**

MUNICIPALIDAD ... U.C. Unidad Operativa de Contrataciones