MUNICIPALIDAD DE YPANÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO - CALLE GUARAMBARE AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE YPANÉ con ID: 371716

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ARQ. RAMON A. GAONA G.		DISTRIBUIDORA UNIÓN 3		SCS SERVICIOS PERSONALES		KO'ETI PORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno, despejar area de trabajo , apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte, demoliciones si es necesario)-base para pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.660,5	1.600	2.656.800	2.000	3.321.000	2.140	3.553.470	2.080	3.453.840
2	72131701-002	MURO DE PBC	Unidad Medida Global	1		0	0	0	0	0	0	0
2.1		Construcción de muro de PBC con base de 0,60 y coronamiento 0,40cm, altura 1,20	Metros cúbicos	10,56	360.000	3.801.600	450.000	4.752.000	481.500	5.084.640	470.000	4.963.200
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		Relleno y compactación de terreno con tierra roja y ripio en sector destinado para estacionamiento considerando el desnivel de la calle. Para la contención se prevé la construcción de un muro de PBC de 1,20m de altura, base de 0,60m y coronamiento de 0,40m.	Metros cúbicos	30	56.000	1.680.000	70.000	2.100.000	74.900	2.247.000	75.200	2.256.000
3.2		Relleno y compactación de terreno con tierra roja y ripio frente al vivero municipal y terreno baldío	Metros cúbicos	24	56.000	1.344.000	70.000	1.680.000	74.900	1.797.600	75.200	1.804.800

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané

4	72131701-002	PAVIMENTO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		Construcción de Pavimento tipo empedrado: - Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado final con arena y triturada sexta y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones- blanqueo a la cal	Metros cuadrados	1.455	36.000	52.380.000	45.000	65.475.000	48.150	70.058.250	50.000	72.750.000
5	72131701-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1		Provisión y esparcimiento de triturada cuarta el sectores destinados a estacionamientos, espesor promedio 3cm	Metros cuadrados	275	12.000	3.300.000	15.000	4.125.000	16.050	4.413.750	15.500	4.262.500
5.2		Relleno y compactación de respaldero de cordones	Metros cúbicos	12	56.000	672.000	70.000	840.000	74.900	898.800	75.200	902.400
5.3		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.660,5	800	1.328.400	1.000	1.660.500	1.070	1.776.735	1.000	1.660.500
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**67.162.800**		**83.953.500**		**89.830.245**		**92.053.240**

MUNICIPALIDAD DE YPANE · Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Alberto Rolón Penayo
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Ypané