MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 01/2019
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO Y PISTA DE DEPORTES EN SAN ISIDRO 6TA. LINEA DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2.019
ID 355821
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDEN			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obras	6	gl	485,000	2,910,000
1.2		Replanteo y marcación	800	M2	4,000	3,200,000
1.3		Demoliciones varias	1	gl	1,000,000	1,000,000
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
2.1		Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad) c/ excavación	6.48	m3	1,990,000	12,895,200
2.2		Tronco de pilar 20x40x1,2	3.17	m3	1,990,000	6,308,300
2.3		Pilar de Hº Aº 20 x 40	135	ml	195,000	26,325,000
2.4		Viga de Hº Aº 20 x 50	160	ml	220,000	35,200,000
3	72131601-007	**ESTRUCTURA METALICA**				
3.1		Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado	189	ml	180,000	34,020,000
4	72131601-007	**TECHO**				
4.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 24 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	840	m2	130,000	109,200,000
4.2		Bajadas y Canaletas de chapa moldurada metálica pend. 1%	125	ml	55,000	6,875,000
5	72131601-009	**PISO**				
5.1		Relleno y compactacion	5	m3	85,000	425,000
5.2		Contrapiso sobre suelo natural	18	m2	34,150	614,700
5.3		Carpeta de hormigon con piedra 6 ta. Promedio 8 cm coloreado en superficie con óxido rojo	18	m2	75,000	1,350,000
6	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
6.1		Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	18	un	780,000	14,040,000
6.2		Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	1	un	800,000	800,000
6.3		Acometida a red electrica	1	gl	2,800,000	2,800,000
7	72131601-998	**VARIOS**				
7.1		Arcos reglamentarios metalicos removibles de caño circular con terminacion sintetica previo antioxido y red (un par)	1	un	3,200,000	3,200,000
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
8.1		Trabajos de limpieza final	1	gl	2,000,000	2,000,000
TOTAL GUARANÍES						**263,163,200**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.