Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail -
municipalidadcmiranda@gmail.com

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N°02/2022
ID N° 413.432

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
REMODELACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL MOISÉS SANTIAGO BERTONI

		EMPRESA N°1- FABIO LÓPEZ			EMPRESA N°2- JOSE CRISTALDO			EMPRESA N°3- GUSTAVO CARDOZO			EMPRESA N°4-LUZ MIRIAM CAPLI			EMPRESA N°5-RUBEN DARIO NUÑEZ		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	**Limpieza y preparación de obra**	291	4.400	1.280.400	291	4.400	1.280.400	291	4.400	1.280.400	291	**4.224**	**1.229.198**	291	4.840	1.408.440
2	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**	1									1			1		
2.1	Desmontaje de pilares de madera de 8x4".Incluye demolición de piso y fundación existente excavación y apuntalamiento de vigas.-	9	27.600	248.400	9	27.600	248.400	9	27.600	248.400	9	28.160	253.443	9	30.360	273.240
3	**Colocacion de hormigon armado**	1									1			1		
3.1	Construcción de pilares de 0,25x0,25m de HºA. Alt 2,40m desde nivel de piso terminado.-	1,35	1.840.000	2.484.000	1,35	1.840.000	2.484.000	1,35	1.840.000	2.484.000	1,35	2.010.069	2.713.593	1,35	2.024.000	2.732.400
4	**Colocacion de hormigon armado**	1									1			1		
4.1	Construcción de zapata de HºAº de 0,70 x 0,70.Profundidad 0,80m. Armadura simple de varilla de 8mm c/ 15cm.-	1,62	1.840.000	2.980.800	1,62	1.840.000	2.980.800	1,62	1.840.000	2.980.800	1,62	2.002.922	3.244.734	1,62	2.024.000	3.278.880
5	**Revoque de pared**	1									1			1		
5.1	Revoque fino de pilares de HºAº.Esp,1,5cm. Dos. (1:4:16).-	21,6	27.600	596.160	21,6	27.600	596.160	21,6	27.600	596.160	21	28.180	591.780	21,6	30.360	655.776
6	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	1									1			1		
6.1	Desmontaje de marcos y puerta existente.-	4	27.600	110.400	4	27.600	110.400	4	27.600	110.400	4	27.344	109.376	4	30.360	121.440

7	**Mamposteria**	1									1			1		
7.1	Mampostería de ladrillo común Espesor 15 cm para sector de puerta de 1,20 x 2,05. Incluye cuatro aulas.-	6,6	75.440	497.904	6,6	75.440	497.904	6,6	75.440	497.904	6,6	75.330	497.181	6,6	82.984	547.694
8	**Colocación de hormigón armado**	1									1			1		
8.1	Loseta de H°.A° de 8cm de espesor en la parte superior de puerta tipo tablero. Incluye 4 aulas.-	0,45	1.840.000	828.000	0,45	1.840.000	828.000	0,45	1.840.000	828.000	0,45	1.949.963	877.483	0,45	2.024.000	910.800
9	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	1									1			1		
9.1	Puerta tablero de 1,20 m de ancho. Incluye colocación de marcos y accesorios y barnizado.-	4	1.840.000	7.360.000	4	1.840.000	7.360.000	4	1.840.000	7.360.000	4	1.820.391	7.281.565	4	2.024.000	8.096.000
10	**Revoques**	1									1			1		
10.1	Revoque de mampostería y loseta sector puerta. Incluye 4 aulas.-	28	27.600	772.800	28	27.600	772.800	28	27.600	772.800	28	27.927	781.956	28	30.360	850.080
11	**Reparación de techo**	1									1			1		
11.1	Desmontaje de teja colonial y tejuelita existente con recuperación de materiales.-	381	27.600	10.515.600	381	27.600	10.515.600	381	27.600	10.515.600	381	27.343	10.417.651	381	30.360	11.567.160
12	**Servicio de instalacion de chapa**	1									1			1		
12.1	Techo de chapa trapezoidal verde Nº 26, ancho 1,10m con sujeción de tornillo auto perforante de cabeza hexagonal de 2 pulgadas sobre machimbre de 1/2 x 3 pulgadas de eucalipto de primera clavado por correa de madera existente de 4x4 pulgadas. Alfajías de 1x3pulgadas transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente. Aislación térmica, acústica e hidrófuga con membrana de espuma termoplástica con film de polietileno. Esp. 10mm.-	381	230.000	87.630.000	381	230.000	87.630.000	381	230.000	87.630.000	381	230.067	87.655.547	381	253.000	96.393.000
13	**Caballete de chapa**	1									1			1		

13.1	Cumbrera de chapa doblada N° 26. Ancho 0,40m.	31	64.400	1.996.400	31	64.400	1.996.400	31	64.400	1.996.400	31	64.727	2.006.534	31	70.840	2.196.040
14	**Servicio de instalación de chapa**	1									1			1		
14.1	Cenefas laterales de aleros de chapa doblada N° 26. Desarrollo 33cm	25	64.400	1.610.000	25	64.400	1.610.000	25	64.400	1.610.000	25	64.727	1.618.172	25	70.840	1.771.000
15	**Servicio de Demolición**	1									1			1		
15.1	Demolición de piso mosaico existente. Incluye aula 1;2;3 y 4 con galerías.-	265	8.280	2.194.200	265	8.280	2.194.200	265	8.280	2.194.200	265	8.317	2.204.049	265	9.108	2.413.620
16	**Colocación de pisos - contrapisos**	1									1			1		
16.1	Contra piso de hormigón pobre de 0,07m de espesor. Dosif. 1/4:1:4:6.Sector: Galerías y aulas.-	265	32.200	8.533.000	265	32.200	8.533.000	265	32.200	8.533.000	265	32.296	8.558.483	265	35.420	9.386.300
17	**Servicio de nivelación de pisos**	1									1			1		
17.1	Carpeta de nivelación. Ep 3cm. Sector galería y aulas con aislación hidrófuga.-	265	24.840	6.582.600	265	24.840	6.582.600	265	24.840	6.582.600	265	25.779	6.831.487	265	27.324	7.240.860
18	**Colocación de pisos - contrapisos**	1									1			1		
18.1	Piso cerámico. Sector galería y aulas.-	265	64.400	17.066.000	265	64.400	17.066.000	265	64.400	17.066.000	265	64.408	17.068.034	265	70.840	18.772.600
19	**Instalación o colocación de zócalo**	1									1			1		
19.1	Zócalo cerámico. Sector galerías y aulas.-	152,5	9.200	1.403.000	152,5	9.200	1.403.000	152,5	9.200	1.403.000	152,5	9.285	1.416.021	152,5	10.120	1.543.300
20	**Aberturas**	1									1			1		
20.1	Limpieza y revoque de canal de desagüe abierto de mampostería de ladrillo común revocado de 0.9m de ancho y 0.40 m de profundidad.-	60	46.000	2.760.000	60	46.000	2.760.000	60	46.000	2.760.000	60	45.902	2.754.117	60	50.600	3.036.000
21	**Instalación de artefactos de energia eléctrica**	1									1			1		

21.1	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, cableado de 4mm y electro ducto de PVC rígido para artefactos eléctrico (tomacorriente, luces, aire acondicionado, tableros seccionales en galería y 4 aulas. Incluye provisión de fotocélula, llave térmica y conexión a tablero.-	58	78.200	4.535.600	58	78.200	4.535.600	58	78.200	4.535.600	58	74.301	4.309.444	58	86.020	4.989.160
22	**Desmontaje de Ventilador de techo**	1									1			1		
22.1	Ventilador de techo 7 velocidades, caja metálica y motor pesado.-	8	276.000	2.208.000	8	276.000	2.208.000	8	276.000	2.208.000	8	271.371	2.170.965	8	303.600	2.428.800
23	**Instalación de artefactos eléctricos de iluminación**	1									1			1		
23.1	Provisión de foco y porta foco de bajo consumo de 60 W con campana metálica.-	14	184.000	2.576.000	14	184.000	2.576.000	14	184.000	2.576.000	14	186.363	2.609.077	14	202.400	2.833.600
24	**Instalación de artefactos eléctricos de iluminación**	1									1			1		
24.1	Provisión de foco y porta foco de bajo consumo de 80 W con campana metálica .-	16	368.000	5.888.000	16	368.000	5.888.000	16	368.000	5.888.000	16	299.531	4.792.496	16	404.800	6.476.800
25	**Instalación de artefactos de energía eléctrica**	1									1			1		
25.1	Provisión de toma corriente.-	28	92.000	2.576.000	28	92.000	2.576.000	28	92.000	2.576.000	28	92.057	2.577.593	28	101.200	2.833.600
26	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	1									1			1		
26.1	Desmontaje de ventana tipo balancín existente de 1,60m x 1,20m.-	16	9.200	147.200	16	9.200	174.200	16	9.200	147.200	16	11.500	184.000	16	10.120	161.920
27	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	1									1			1		
27.1	Colocación de ventana tipo balancín de 1,20 x 1,60m.-	16	165.600	2.649.600	16	165.600	2.649.600	16	165.600	2.649.600	16	165.600	2.649.600	16	182.160	2.914.560
28	**Colocación de vidrios**	1									1			1		
28.1	Vidrio trasparente para ventana tipo balancín de 1,20x1,60m.-	32	153.640	4.916.480	32	153.640	4.916.480	32	153.640	4.916.480	32	149.270	4.776.640	32	169.004	5.408.128
29	**Mampostería**	1									1			1		

29.1	Pizarrón tipo acrílico de 1,25 x 3,40. Incluye montaje y porta marcadores.-	4	920.000	3.680.000	4	920.000	3.680.000	4	920.000	3.680.000	4	920.920	3.683.680	4	1.012.000	4.048.000
30	**Servicio de pintura de exteriores**	1									1			1		
30.1	Limpieza y preparación de superficie a pintar (pared interior y exterior). Incluye maderamen y cielorraso de techo, aberturas y pilares de galería.-	1	1.840.000	1.840.000	1	1.840.000	1.840.000	1	1.840.000	1.840.000	1	1.836.465	1.836.465	1	2.024.000	2.024.000
31	**Servicio de pintura de exteriores**	1									1			1		
31.1	Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base. Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	210	16.560	3.477.600	210	16.560	3.477.600	210	16.560	3.477.600	210	20.570	4.319.774	210	18.216	3.825.360
32	**Servicio de pintura de exteriores**	1									1			1		
32.1	Pintura látex a 2 capas exterior de pilares de galería incluye enduido.-	21,6	32.200	695.520	21,6	32.200	695.520	21,6	32.200	695.520	21,6	26.557	573.637	21,6	35.420	765.072
33	**Servicio de pintura de interiores**	1									1			1		
33.1	Pintura látex a 2 capas interior previa limpieza de superficie base. Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro.-	380	16.560	6.292.800	380	16.560	6.292.800	380	16.560	6.292.800	380	20.570	7.816.735	380	18.216	6.922.080
34	**Servicio de pintura de interiores**	1									1			1		
34.1	Pintura sintética de aberturas tipo balancín de aulas con una capa de pintura anti óxido.-	42	21.160	888.720	42	21.160	888.720	42	21.160	888.720	42	17.785	746.979	42	23.276	977.592
35	**Servicio de pintura cielo razo**	1									1			1		
35.1	Pintura sintética de tirantes y listones, barnizado de cielorraso tipo machimbre.-	400	21.160	8.464.000	400	21.160	8.464.000	400	21.160	8.464.000	400	17.030	6.812.025	400	23.276	9.310.400
36	**Mesada de granito**	1									1			1		

36.1	Mesada de lavatorio con granito reconstruido con 4 bachas. Base pedestal de ladrillo común revocado. Desagüe cloacal con cámara de inspección. Grifería con sistema de pulsación automática. Incluye pintura.-	1	2.760.000	2.760.000	1	2.760.000	2.760.000	1	2.760.000	2.760.000	1	3.642.018	3.642.018	1	3.036.000	3.036.000
37	**Servicio de limpieza general de la construcción**	**1**									**1**			**1**		
37.1	Limpieza final	291	5.520	1.606.320	291	5.520	1.606.320	291	5.520	1.606.320	291	4.224	1.229.198	291	6.072	1.766.952
	TOTAL GENERAL			**212.651.504**			**212.651.504**			**212.651.504**			**212.840.731**			**233.916.654**

Firma del Responsable de la U.O.C.
Denise Cusco

U.O.C.

Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail -
municipalidadcmiranda@gmail.com

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº02/2022
ID Nº 413.432

REMODELACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL MOISÉS SANTIAGO BERTONI

		EMPRESA Nº6- MIGUEL GOLASIK			EMPRESA Nº7- EMILIO BOGADO			EMPRESA Nº8- RENOVATIO PARAGUAY S.R.L			EMPRESA Nº9-HABITARE S.R.L		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	**Limpieza y preparación de obra**	291	4.440	1.292.040	291	5.500	1.600.500	291	4.917	1.430.847	291	5.500	1.600.500
2	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**	1			1			1			1		
2.1	Desmontaje de pilares de madera de 8x4".Incluye demolición de piso y fundación existente excavación y apuntalamiento de vigas.-	9	34.500	310.500	9	34.500	310.500	9	30.843	277.587	9	34.500	310.500
3	**Colocacion de hormigon armado**	1			1			1			1		
3.1	Construcción de pilares de 0,25x0,25m de HºA. Alt 2,40m desde nivel de piso	1,35	1.845.000	2.490.750	1,35	2.100.000	2.835.000	1,35	2.056.200	2.775.870	1,35	2.200.000	2.970.000
4	**Colocacion de hormigon armado**	1			1			1			1		
4.1	Construcción de zapata de HºAº de 0,70 x 0,70.Profundidad 0,80m. Armadura simple de varilla de 8mm c/ 15cm.-	1,62	1.845.000	2.988.900	1,62	2.100.000	3.402.000	1,62	2.056.200	3.331.044	1,62	2.200.000	3.564.000
5	**Revoque de pared**	1			1			1			1		
5.1	Revoque fino de pilares de HºAº.Esp,1,5cm. Dos. (1:4:16).-	21,6	27.850	601.560	21,6	33.500	723.600	21,6	30.843	666.209	21,6	34.500	745.200
6	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	1			1			1			1		
6.1	Desmontaje de marcos y puerta existente.-	4	27.700	110.800	4	33.500	134.000	4	30.843	123.372	4	34.500	138.000
7	**Mamposteria**	1			1			1			1		

7.1	Mampostería de ladrillo común Espesor 15 cm para sector de puerta de 1,20 x 2,05. Incluye cuatro aulas.-	6,6	75.850	500.610	6,6	92.000	607.200	6,6	84.304	556.406	6,6	94.300	622.380
8	**Colocación de hormigón armado**	**1**			**1**			**1**			**1**		
8.1	Loseta de H°.A° de 8cm de espesor en la parte superior de puerta tipo tablero. Incluye 4 aulas.-	0,45	1.849.400	832.230	0,45	2.100.000	945.000	0,45	2.056.200	925.290	0,45	2.200.000	990.000
9	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	**1**			**1**			**1**			**1**		
9.1	Puerta tablero de 1,20 m de ancho. Incluye colocación de marcos y accesorios y	4	1.845.000	7.380.000	4	2.070.000	8.280.000	4	2.056.200	8.224.800	4	2.000.000	8.000.000
10	**Revoques**	**1**			**1**			**1**			**1**		
10.1	Revoque de mampostería y loseta sector puerta. Incluye 4 aulas.-	28	27.650	774.200	28	33.500	938.000	28	30.843	863.604	28	34.500	966.000
11	**Reparación de techo**				**1**			**1**			**1**		
11.1	Desmontaje de teja colonial y tejuelita existente con recuperación de materiales.-	381	27.700	10.553.700	381	31.050	11.830.050	381	30.843	11.751.183	381	28.000	10.668.000
12	**Servicio de instalacion de chapa**	**1**			**1**			**1**			**1**		
12.1	Techo de chapa trapezoidal verde N° 26, ancho 1,10m con sujeción de tornillo auto perforante de cabeza hexagonal de 2 pulgadas sobre machimbre de 1/2 x 3 pulgadas de eucalipto de primera clavado por correa de madera existente de 4x4 pulgadas. Alfajías de 1x3pulgadas transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente. Aislación térmica, acústica e hidrófuga con membrana de espuma termoplástica con film de polietileno. Esp. 10mm.-	381	230.300	87.744.300	381	258.750	98.583.750	381	257.025	97.926.525	381	233.000	88.773.000
13	**Caballete de chapa**	**1**			**1**			**1**			**1**		
13.1	Cumbrera de chapa doblada N° 26. Ancho 0,40m.	31	64.500	1.999.500	31	76.475	2.370.725	31	71.967	2.230.977	31	70.000	2.170.000
14	**Servicio de instalación de chapa**	**1**			**1**			**1**			**1**		

14.1	Cenefas laterales de aleros de chapa doblada Nº 26. Desarrollo 33cm	25	64.500	1.612.500	25	76.475	1.911.875	25	71.967	1.799.175	25	79.000	1.975.000
15	**Servicio de Demolición**	**1**			**1**			**1**			**1**		
15.1	Demolición de piso mosaico existente. Incluye aula 1;2;3 y 4 con galerías.-	265	8.300	2.199.500	265	9.315	2.468.475	265	9.253	2.452.045	265	8.500	2.252.500
16	**Colocación de pisos - contrapisos**	**1**			**1**			**1**			**1**		
16.1	Contra piso de hormigón pobre de 0,07m de espesor. Dosif. 1/4:1:4:6.Sector: Galerías y aulas.-	265	32.400	8.586.000	265	40.250	10.666.250	265	35.984	9.535.760	265	32.500	8.612.500
17	**Servicio de nivelación de pisos**	**1**			**1**			**1**			**1**		
17.1	Carpeta de nivelación. Ep 3cm. Sector galería y aulas con aislación hidrófuga.-	265	24.950	6.611.750	265	31.050	8.228.250	265	27.759	7.356.135	265	25.000	6.625.000
18	**Colocación de pisos - contrapisos**	**1**			**1**			**1**			**1**		
18.1	Piso cerámico. Sector galería y aulas.-	265	64.800	17.172.000	265	76.475	20.265.875	265	71.967	19.071.255	265	70.000	18.550.000
19	**Instalación o colocación de zócalo**	**1**			**1**			**1**			**1**		
19.1	Zócalo cerámico. Sector galerías y aulas.-	152,5	9.250	1.410.625	152,5	11.500	1.753.750	152,2	10.281	1.567.853	152,2	10.500	1.601.250
20	**Aberturas**	**1**			**1**			**1**			**1**		
20.1	Limpieza y revoque de canal de desagüe abierto de mampostería de ladrillo común revocado de 0.9m de ancho y 0.40 m de profundidad.-	60	46.200	2.772.000	60	51.750	3.105.000	60	51.405	3.084.300	60	53.000	3.180.000
21	**Instalación de artefactos de energia eléctrica**	**1**			**1**			**1**			**1**		
21.1	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, cableado de 4mm y electro ducto de PVC rígido para artefactos eléctrico (tomacorriente, luces, aire acondicionado, tableros seccionales en galería y 4 aulas. Incluye provisión de fotocélula, llave térmica y conexión a tablero.-	58	81.250	4.712.500	58	87.975	5.102.550	58	87.389	5.068.562	58	89.000	5.162.000
22	**Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**1**			**1**			**1**			**1**		

22.1	Ventilador de techo 7 velocidades, caja metálica y motor pesado.-	8	320.000	2.560.000	8	345.000	2.760.000	8	308.430	2.467.440	8	330.000	2.640.000
23	**Instalación de artefactos eléctricos de iluminación**	1			1			1			1		
23.1	Provisión de foco y porta foco de bajo consumo de 60 W con campana metálica.-	14	185.000	2.590.000	14	186.300	2.608.200	14	205.620	2.878.680	14	200.000	2.800.000
24	**Instalación de artefactos eléctricos de iluminación**	1			1			1			1		
24.1	Provisión de foco y porta foco de bajo consumo de 80 W con campana metálica .-	16	369.500	5.912.000	16	372.600	5.961.600	16	411.240	6.579.840	16	405.000	6.480.000
25	**Instalación de artefactos de energía eléctrica**	1			1			1			1		
25.1	Provisión de toma corriente.-	28	92.500	2.590.000	28	93.150	2.608.200	28	102.810	2.878.680	28	99.000	2.772.000
26	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	1			1			1			1		
26.1	Desmontaje de ventana tipo balancín existente de 1,60m x 1,20m.-	16	9.450	151.200	16	11.500	184.000	16	10.281	164.496	16	11.500	184.000
27	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	1			1			1			1		
27.1	Colocación de ventana tipo balancín de 1,20 x 1,60m.-	16	169.300	2.708.800	16	225.630	3.610.080	16	185.058	2.960.928	16	199.000	3.184.000
28	**Colocación de vidrios**	1			1			1			1		
28.1	Vidrio trasparente para ventana tipo balancín de 1,20x1,60m.-	32	154.000	4.928.000	32	192.050	6.145.600	32	171.693	5.494.176	32	170.000	5.440.000
29	**Mampostería**	1			1			1			1		
29.1	Pizarrón tipo acrílico de 1,25 x 3,40. Incluye montaje y porta marcadores.-	4	977.750	3.911.000	4	1.150.000	4.600.000	4	1.028.100	4.112.400	4	1.000.000	4.000.000
30	**Servicio de pintura de exteriores**	1			1			1			1		
30.1	Limpieza y preparación de superficie a pintar (pared interior y exterior). Incluye maderamen y cielorraso de techo, aberturas y pilares de galería.-	1	1.850.000	1.850.000	1	2.093.000	2.093.000	1	2.056.200	2.056.200	1	2.000.000	2.000.000
31	**Servicio de pintura de exteriores**	1			1			1			1		

31.1	Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base. Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	210	17.900	3.759.000	210	19.665	4.129.650	210	18.506	3.886.260	210	17.000	3.570.000
32	**Servicio de pintura de exteriores**	**1**			**1**			**1**			**1**		
32.1	Pintura látex a 2 capas exterior de pilares de galería incluye enduido.-	21,6	32.300	697.680	21,6	38.238	825.930	21,6	35.984	777.254	21,6	40.000	864.000
33	**Servicio de pintura de interiores**	**1**			**1**			**1**			**1**		
33.1	limpieza de superficie base. Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro.-	380	16.600	6.308.000	380	19.665	7.472.700	380	18.506	7.032.280	380	17.000	6.460.000
34	**Servicio de pintura de interiores**	**1**			**1**			**1**			**1**		
34.1	Pintura sintética de aberturas tipo balancín de aulas con una capa de pintura anti óxido.-	42	21.280	893.760	42	25.128	1.055.376	42	23.646	993.132	42	23.000	966.000
35	**Servicio de pintura cielo razo**	**1**			**1**			**1**			**1**		
35.1	Pintura sintética de tirantes y listones, barnizado de cielorraso tipo machimbre.-	400	21.250	8.500.000	400	23.805	9.522.000	400	23.646	9.458.400	400	21.000	8.400.000
36	**Mesada de granito**	**1**			**1**			**1**			**1**		
36.1	Mesada de lavatorio con granito reconstruido con 4 bachas. Base pedestal de ladrillo común revocado. Desagüe cloacal con cámara de inspección. Grifería con sistema de pulsación automática. Incluye pintura.-	1	2.762.970	2.762.970	1	3.105.000	3.105.000	1	3.084.300	3.084.300	1	3.200.000	3.200.000
	Servicio de limpieza general de la construcción	**1**			**1**			**1**			**1**		
37.1	Limpieza final	291	5.540	1.612.140	291	6.210	1.807.110	291	6.169	1.795.179	291	6.000	1.746.000
	TOTAL GENERAL			**214.390.515**			**244.550.807**			**237.638.355**			**224.181.830**

Firma del Responsable de la U.O.C.
Denise Pasco

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.