Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ							
				OFERENTES			
				METALURGICA PIRAPÓ		HERRERIA SAN PEDRO	
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	P.T.	P.U	P.T.
1	**Trabajos Preliminares**						
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Un	1	700.000	700.000	700.000	700.000
1.2	Preparación de la zona de obra, carteles de señalización y precaución	gl	1	700.000	700.000	700.000	700.000
2	**Sector Rotonda**						
2.1	Retiro de Mástiles existentes	gl	1	406.000	406.000	406.000	406.000
2.2	Provisión y colocación de mástil gigante de 18m de alto (libre) de caño galvanizado de Ø6, Ø4 y Ø3, pintado, sistema de izado con cabo de 8mm y rondana especial. Incluye la provisión y colocación de la bandera,provisión de 2 unidades de bandera	un	1	20.500.000	20.500.000	17.500.000	17.500.000
2.3	Provisión y colocación de mástil gigante de 12m de alto de caño galvanizado de Ø4 y Ø3, pintado, sistema de izado con cabo de 8mm y rondana especial. Incluye la provisión y la colocación de la bandera, 2 unidades de bandera por cada mástil	Un	3	10.500.000	31.500.000	8.750.000	26.250.000
2.4	Mantenimiento de muro existente. Limpieza, reparación y pintura de mampostería de ladrillo visto, ladrillo color cerámico y junta color cemento	gl	1	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
2.5	Reconstrucción de cordón de HºAº 0,15x0,40, con varilla Ø 8 y estribo varilla Ø 6 c/ 25cm, utilizar molde metálico. Altura libre exterior 18cm. Pintado con pintura para piso lavable.	ml	100	178.000	17.800.000	140.000	14.000.000
2.6	Construcción de contrapiso de Hº de cascotes y pisos baldosones de Hº similar al caminero	m²	60	164.000	9.840.000	143.500	8.610.000
2.7	Relleno en talud en interior de mampostería con tierra fértil	gl	1	3.848.000	3.848.000	3.640.000	3.640.000
2.8	Colocación de pasto en panes, tipo grama esmeralda	m²	740	29.600	21.904.000	25.900	19.166.000
2.9	Provisión de flores de estación.	un	500	10.500	5.250.000	9.800	4.900.000
3	**Sector paseo central Avda**						
3.1	Reconstrucción de cordón de HºAº 0,15x0,40, con varilla Ø 8 y estribo varilla Ø 6 c/ 25cm, utilizar molde metálico. Altura libre exterior 18cm. Pintado con pintura para piso lavable.	ml	896	178.000	159.488.000	140.000	125.440.000
3.2	Desmonte de tierra, relleno y nivelación en bulevar central, preparación con tierra fertil para plantar el pasto	m²	1.603	12.000	19.236.000	10.500	16.831.500
3.3	Provisión y Colocación de pasto en panes, tipo grama esmeralda	m²	1.603	29.600	47.448.800	25.900	41.517.700
3.4	Provisión y plantación de plantines de árboles de 1,50m de altura como mínimo. Especies a definir	Gl	1	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
4	**Desagüe en Calle 8 de Diciembre y Avda Japón**						
4.1	Extracción Empedrado Existente	gl	1,00	675.000	675.000	630.000	630.000
4.2	Badén de Hº Aº de 10cm de espesor con varillas Ø 8 c/20cm	m³	2,24	1.600.000	3.584.000	1.400.000	3.136.000
4.3	Reconstrucción de empedrado, corregir pendiente hacia el badén y unión empedrado y badén	gl	1,00	5.760.000	5.760.000	5.600.000	5.600.000
5	**Empedrado Avda Japón**						
5.1	Ampliación de empedrado de 5,00 m con cordón cuneta de Hº de 0,10m x 0,50m	m²	1.050,00	51.800	54.390.000	42.000	44.100.000
6	**Sector Puente**						
6.1	Acondicionamiento integral de puente, arreglo de barandas	Gl	1	17.714.880	17.714.880	17.222.800	17.222.800
7	**Terminación de la obra**						
7.1	Limpieza final de obra	Gl	1	1.080.000	1.080.000	1.050.000	1.050.000
	TOTAL				428.824.680		357.700.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.