MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 27/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4073, 3151 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY - ID Nº 389590

OFERENTES:		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4073, 3151 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**108.500.200**	**108.500.200**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	900	1.260.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(SIN EXCEPCION)	Unidad	1	580.000	580.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cuadrados	400	19.225	7.690.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	30.300	12.120.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.400	55.000	77.000.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	1.400	2.507	3.509.800
1.7	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	400	10.750	4.300.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	8.000	800.000
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.400	886	1.240.400
Precio Total					**108.500.200**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Comisión Operativa de Contrataciones

Lic. ILIANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones