UNIDA OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://www.municipios.gov.py/generalartigas
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR LAS VIAS DE LA EXCEPCION N°02/2.021, CON ID N°401.475, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°619 JOSE ASUNCION FLORES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo	M²	76,56	12.000	918.720
2	82101502-004	Cartel de Obra	Un.	1,00	750.000	750.000
3	72131601-004	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,26	480.000	8.284.800
4	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A°	M³	1,29	2.400.000	3.096.000
5	72131601-004	Encadenado H°A° (inferior)	M³	1,46	2.400.000	3.504.000
6	72131601-004	Encadenado H°A° (superior)	M³	1,52	2.400.000	3.648.000
7	72101607-007	Muro de elevacion de 0,45	M²	3,75	198.000	742.500
8	72101607-007	Muro de elevacion de0,30	M²	1,63	168.000	273.840
9	72102905-001	Relleno y Compactación	M³	26,75	175.000	4.681.250
10	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de 0,15- Horizontal	M²	3,99	99.000	395.010
11	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de 0,30- Horizontal	M²	3,63	130.000	471.900
12	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de canteros	M²	3,54	95.000	336.300
13	72101607-007	Muros de Elevación de 0,15 para revocar	M²	51,75	79.000	4.088.250
14	72101607-007	Muros de Elevación de 0,15 visto una cara	M²	37,65	95.000	3.576.750
15	72101607-007	Muros de Elevación de 0,30 para revocar ambas caras	M²	21,91	138.000	3.023.580
16	72101607-007	Muros de Elevación de 0,30 visto una cara	M²	31,72	138.000	4.377.360
17	72101704-001	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	un.	1,00	495.000	495.000
18	72102507-003	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada con 2 hiladas	ML	44,70	33.800	1.510.860
19	72131601-004	Pilares De 0,40 x 0,40 revocado	ML	9,20	180.000	1.656.000
20	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensados con tirantes de ybyrapyta de 2 x 6"	M²	99,53	485.000	48.272.050
21	72131601-008	Revoques Interior - exterior a 1 capa	M²	215,38	37.000	7.969.060
22	72131601-008	Revoques de pilares de mampostería	M²	14,72	39.500	581.440
23	72131601-008	Revoques de cantero con hidrofugo	M²	7,84	39.500	309.680
24	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	22,08	72.000	1.589.760

25	72131601-008	Revoques de nivelación y panderete encadenado inferior	M²	10,19	39.500	402.505
26	72102508-001	Contrapiso de Hº de cascote	M²	67,29	42.000	2.826.180
27	72131601-009	Piso baldosa Calcárea o cerámico en aula, galería y SSHH	M²	67,29	89.000	5.988.810
28	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	ML	37,05	45.000	1.667.250
29	72131601-010	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00	890.000	890.000
30	72131601-010	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00	985.000	1.970.000
31	72131601-010	Aberturas de madera Marco y Puerta 1,20 x 2,50 (2 hojas)	M²	1,00	2.400.000	2.400.000
32	72102602-008	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	5,10	925.000	4.717.500
33	72102602-008	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	M²	9,00	520.000	4.680.000
34	72131601-008	Mocheta de revoque	ML	45,60	48.000	2.188.800
35	72131601-012	Pintura de paredes revocadas interior al látex	M²	134,16	22.000	2.951.520
36	72131601-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	M²	80,39	23.000	1.848.970
37	72131601-012	Pintura de mampostería visto látex	M²	68,03	22.000	1.496.660
38	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con sintético	M²	19,16	24.000	459.840
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	M²	13,42	24.000	322.080
40	72131601-012	Pintura de techo tirantes y tejuelones al barniz	M²	99,53	39.000	3.881.670
41	72131601-012	Pintura de viga cumbrera al látex	M²	2,08	36.500	75.920
42	72131601-012	Pintura de canaleta con antióxido y pintura sintética	ml.	36,90	26.500	977.850
43	72153002-001	Vidrios en aberturas de 4mm.	M²	14,10	185.000	2.608.500
44	72102802-005	Registro de 40 x 40	un,	1,00	365.000	365.000
45	72102303-003	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	un,	1,00	5.585.000	5.585.000
46	72102303-002	Pozo ciego de 2.00 x 2.50	un,	1,00	4.585.000	4.585.000
47	72101510-005	Desagüe pluvial canaleta y bajadas	ml.	36,90	66.000	2.435.400
48	72102304-002	Instalación de agua corriente	gl.	1,00	1.650.000	1.650.000
49	72131601-011	Instalación de artefactos , griferías, mesada, barras	gl.	1,00	5.800.000	5.800.000
50	72102602-011	Mueble bajo mesada ver detalle	gl.	1,00	1.630.000	1.630.000
51	72102508-9999	Espejo de 0.40 x 1.75 espejo para bajo inclusivo 0.50 x 0.50	M²	0,80	380.000	304.000
52	72102503-001	Azulejado en baño	M²	30,57	96.000	2.934.720
53	72102602-002	Pizarrón fijo de 1.50 x 3.00	Gl.	1,00	1.350.000	1.350.000

54	72131601-9984	Rampa peatonal con pasamanos	un.	1,00	850.000	850.000
55	72131601-009	Guarda obra de alisado con contrapiso	M²	23,04	88.000	2.027.520
56	72131601-001	Instalación eléctrica según plano	Gl	1,00	5.250.000	5.250.000
57	72131601-001	Artefactos eléctricos según plano	Un.	1,00	5.001.838	5.001.838
58	82101502-004	Placa de inauguración	Un.	1,00	750.000	750.000
59	72131601-013	Limpieza final	M²	66,76	12.000	801.120
TOTAL						**188.225.763**

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.
Lic. Alfredo Concepción García
Encargado del Dpto. de U.O.C.