MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
1er. Intendente casi 1ra. Junta Municipal
muninuevatoledo@hotmail.com
Teléfono: 0981-78 59 59 - 0971-51 55 78

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Convocatoria de la Licitación 436721 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6641 JUAN RAMÓN FELTES

	Convocatoria de la Licitación 436721 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6641 JUAN RAMÓN FELTES	Empresa Unipersonal C.S.E INGENIERIA con RUC Nº5111973-0 del Sr. EVER OVELAR AQUINO			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1200000	1200000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5750	366275
3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7140	454818
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	556000	7784000
5	Vigas y dado de Hº A	Metros cúbicos	0,82	3430000	2812600
6	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2970000	6444900
7	Viga de galeria 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	3336000	867360
8	Loseta sobre abertura	Unidad	1	890000	890000
9	Muros de nivelación De 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,6	204000	734400
10	Muros de nivelación De 0,60 cms	Metros cuadrados	0,6	268000	160800
11	Muros de nivelación De 0,30 cms	Metros cuadrados	7,5	150400	1128000
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	23,3	61000	1421300
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	98400	334560
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34	169600	5766400
15	Muro de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	172800	2332800
16	Muros de elevación De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,3	172000	5899600
17	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	118400	4061120
18	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	Metros cuadrados	12	68000	816000
19	Pizarrón, incluye pintura	Unidad	1	1465000	1465000
20	Aislacion Asfáltica	Metros cuadrados	6,4	40000	256000
21	Pilar De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	428000	2824800
22	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	292000	26426000
23	Revoque De paredes interior, ext. A una capa	Metros cuadrados	64,3	33600	2160480
24	Revoque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	40800	420240
25	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	5	40800	204000
26	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	36000	2088000
27	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	58	85000	4930000
28	Zócalo Cerámico	Metro lineal	58	30000	1740000
29	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	58	41000	2378000
30	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Metros cuadrados	9	515000	4635000
31	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2120000	2120000
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	326000	2934000
33	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	90000	2070000
34	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	5	88000	440000
35	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	5	98000	490000
36	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	4	235000	940000
37	Alimentacion de circuito de luces	Unidad	8	98000	784000
38	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	6	105000	630000
39	Alimentacion de circuitos de ventiladores	Unidad	2	98000	196000
40	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	6	98000	588000
41	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	142000	568000
42	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	120000	240000
43	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	Unidad	1	465000	465000
44	Tablero TC 6 AG	Unidad	1	178000	178000
45	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	Unidad	1	435000	435000
46	Instalacion de ventilador de techo	Unidad	4	460000	1840000
47	Aire acondicionado de 12000 BTU	Unidad	1	3950000	3950000
48	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	28000	1772400
49	Pintura De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,5	27200	2461600
50	Pintura De vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	30400	313120
51	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	36800	516672
52	Pintura De canaletas y bajadas	Metro lineal	23	33600	772800
53	Pintura De techo al látex	Metros cuadrados	90,5	30400	2751200
54	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	16500	1051050
				TOTAL	121.509.295

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
U.O.C.

Vicente Fernández Díaz
Encargado de UOC