Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANA – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2011

"PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO EN LOS ASENT. VIRGEN DEL CARMEN Y KM 15 ACARAY"

Obra 1

COMPUTO METRICO DE OBRAS

LOCAL: POZO ARTESIANO KM 15

UBICACIÓN KM 15 ACARAY ASENT. KO'E PYAHU

OFERENTE

COMERCIO Y CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A						
ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT. ESTIMADA	UNID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	72102303-001	EXCAVACIÓN DE POZO ARTESIANO				
1		Provisión y Colocación de Cartel de Obra (1,20 x 2,40m)	1	un	1.000.000	1.000.000
2		Obras de Fuente de Provisión (perforación pozo artesiano de 150 mt profundidad, método de perforación tipo rotopercucion MGG. Perforación diam de 9" de 0 hasta los 24 metros. Perforación diam de 6" de 24 hasta los 100 metros. Perforación diam de 6" de 100	150	ML	250.000	37.500.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2010 - 2015

		hasta los 150 metros.				
3		Revestimiento en PVC de 6" (174 x 6,5) mt	30	ml	170.000	5.100.000
	24111810-01	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO				
4		Tanque elevado de Fibra de Vidrio de 5.000 lts, soporte de 4 pilastras de hierro reticulado de 6 mts de altura de nivel de suelo, fundación de 4 zapatas de hormigón armado de sección 1,2 x 1,2 x prof= 1,2.	1	gl		9.000.000
	40151510-002	ELECTROBOMBA				
5		Equipamiento Electromecánico e Hidráulico con Instalación, (incluye equipamiento motobomba sumergible monofásica de 2 hp de potencia, procedencia italiana, caños tipo PEAD de 1 ¼ pulg de diámetro, conexión salida de pozo con accesorios galvanizadas de medida 1 ¼, soga marina, tablero de mando con pulsadores de arranque y parada, llaves termomagnéticas europeas, valvula de retención y llave de paso.	1	gl		8.800.000
	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6		Caseta de medidor de ANDE con acometida y pilastra, con medidor, jabalina NORMA ANDE, MONOFASICA.	1	gl		1.800.000
	TOTAL					63.200.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Obra 2

COMPUTO METRICO DE OBRAS

LOCAL: POZO ARTESIANO KM 15 ACARAY

UBICACIÓN KM 15 ACARAY ASENT. VIRGEN DEL CARMEN

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT. ESTIMADA	UNID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	72102303-001	EXCAVACIÓN DE POZO ARTESIANO				
1		Provisión y Colocación de Cartel de Obra (1,20 x 2,40m)	1	un	1.000.000	1.000.000
2		Obras de Fuente de Provisión (perforación pozo artesiano de 150 mt profundidad, método de perforación tipo rotopercucion MGG. Perforación diam de 9" de 0 hasta los 24 metros. Perforación diam de 6" de 24 hasta los 100 metros. Perforación diam de 6" de 100 hasta los 150 metros.	150	ML	250.000	37.500.000
3		Revestimiento en PVC de 6" (174 x 6,5) mt	30	ml	170.000	5.100.000
	24111810-01	TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO				
4		Tanque elevado de Fibra de Vidrio de 5.000 lts, soporte de 4 pilastras de hierro reticulado de 6 mts de altura de nivel de suelo, fundación de 4 zapatas de hormigón armado de sección 1,2 x 1,2 x prof= 1,2.	1	gl	9.000.000	9.000.000
	40151510-002	ELECTROBOMBA				
5		Equipamiento Electromecánico e Hidráulico con Instalación, (incluye equipamiento motobomba sumergible	1	gl	8.800.000	8.800.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
UOC
PERIODO 2010 - 2015

		trifasica de 2 hp de potencia, procedencia italiana, caños tipo PEAD de 1 ¼ pulg de diámetro, conexión salida de pozo con accesorios galvanizadas de medida 1 ¼, soga marina, tablero de mando con pulsadores de arranque y parada, llaves termomagnéticas europeas, valvula de retención y llave de paso.				
	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6		Caseta de medidor de ANDE con acometida y pilastra, con medidor, jabalina NORMA ANDE, TRIFASICA	1	gl	1.800.000	1.800.000
	TOTAL					63.200.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
UOC
PERIODO 2010 - 2015