MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2016 "REPARACIÓN DE 1 (UN) PABELLÓN DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.189 "EDUVIGIS DÍAZ"

OBRA: REPARACIÓN DE 1 (UN) PABELLÓN DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.189 "EDUVIGIS DÍAZ"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	NORESTE S.A., con RUC Nº 800024870-8						INGEBIG Service, de Milton Efraín López Mendoza con RUC Nº 4356255-8						JAM Construcciones de Alicia Edith Medina Rodas, con RUC Nº 3512939-5					
			Marca	Proced	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de Obra	N/A	N/A	Unid.	1,00	800.000	800.000	N/A	N/A	Unid.	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	Unid.	1,00	828.685	828.685
2	72131601-002	Demolición de Tejas Y Tejuelón con recuperación	N/A	N/A	m2	244,00	20.000	4.880.000	N/A	N/A	m2	244,00	15.000	3.660.000	N/A	N/A	m2	244,00	11.875	2.897.500
3	72131601-002	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20	N/A	N/A	m3	1,70	40.000	68.000	N/A	N/A	m3	1,70	30.000	51.000	N/A	N/A	m3	1,70	190.000	323.000
4	72131601-004	Pilar de Hº Aº con Zapata	N/A	N/A	m3	1,30	2.000.000	2.600.000	N/A	N/A	m3	1,30	2.000.000	2.600.000	N/A	N/A	m3	1,30	1.615.000	2.099.500
5	72131601-004	Encadenado superior 0,13x0,17	N/A	N/A	m3	1,30	2.000.000	2.600.000	N/A	N/A	m3	1,30	2.000.000	2.600.000	N/A	N/A	m3	1,30	1.615.000	2.099.500
6	72131601-002	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	N/A	N/A	ml	21,50	160.000	3.440.000	N/A	N/A	ml	21,50	280.000	6.020.000	N/A	N/A	ml	21,50	266.000	5.719.000
7	72131601-004	Reposición de techo con, teja , Tejuelon, tirante de Hº Aº con Isolant 5 mm	N/A	N/A	m2	244,00	184.000	44.896.000	N/A	N/A	m2	244,00	200.000	48.800.000	N/A	N/A	m2	244,00	185.250	45.201.000
8	72131601-002	Remoción de piso existente	N/A	N/A	m2	5,00	10.000	50.000	N/A	N/A	m2	5,00	15.000	75.000	N/A	N/A	m2	5,00	11.875	59.375
9	72131601-009	Piso cerámico color a definir por la fiscalización	N/A	N/A	m2	5,00	80.000	400.000	N/A	N/A	m2	5,00	70.000	350.000	N/A	N/A	m2	5,00	57.000	285.000
10	72131601-012	Pintura sintético con enduido a 2 mano	N/A	N/A	m2	200,00	26.000	5.200.000	N/A	N/A	m2	200,00	35.000	7.000.000	N/A	N/A	m2	200,00	28.500	5.700.000
11	72131601-012	Pintura de techo con barniz	N/A	N/A	m2	244,00	15.000	3.660.000	N/A	N/A	m2	244,00	20.000	4.880.000	N/A	N/A	m2	244,00	15.010	3.662.440
		TOTAL						**68.594.000**						**76.936.000**						**68.875.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Santiago A. Aguayo G.
Responsable de la UOC