Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°05/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA

TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ"

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA con ID: 377642					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.064.850
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157	1.050	1.214.850
1.2	cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		5.655.416
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	8.400	3.110.016
2.2	Perfilado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157	1.350	1.561.950
2.3	compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.157	850	983.450
3	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1		19.126.250
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	71.500	19.126.250
4	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		29.730.000
4.1	pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo de 0,15 m)	Metros cuadrados	991	30.000	29.730.000
5	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		943.350
5.1	enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993	950	943.350
6	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		1.664.880
6.1	compactacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991	1.680	1.664.880
7	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		720.000
7.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	720.000	720.000
				Precio Total	59.904.746

J.E CONSTRUCCIONES.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA con ID: 377642					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.054.850
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157	1.050	1.214.850
1.2	cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		5.935.410
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	9.000	3.332.160
2.2	Perfilado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157	1.400	1.619.800
2.3	compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.157	850	983.450
3	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1		18.725.000
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	70.000	18.725.000
4	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		28.739.000
4.1	pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo de 0,15 m)	Metros cuadrados	991	29.000	28.739.000
5	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		834.120
5.1	enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993	840	834.120
6	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		1.684.700
6.1	compactacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991	1.700	1.684.700
7	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		700.000
7.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
				Precio Total	58.673.080

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

EG. PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA con ID: 377642					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.348.400
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157	1.200	1.388.400
1.2	cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		6.710.600
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	10.000	3.702.400
2.2	Perfilado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157	1.600	1.851.200
2.3	compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.157	1.000	1.157.000
3	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1		18.537.750
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	69.300	18.537.750
4	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		27.748.000
4.1	pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo de 0,15 m)	Metros cuadrados	991	28.000	27.748.000
5	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		993.000
5.1	enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993	1.000	993.000
6	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		1.982.000
6.1	compactacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991	2.000	1.982.000
7	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		700.000
7.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
				Precio Total	59.019.750

CEFERIANO ZARZA

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA con ID: 377642					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.583.240
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157	1.320	1.527.240
1.2	cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.056.000	1.056.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		7.149.334
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	10.560	3.909.734
2.2	Perfilado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157	1.700	1.966.900
2.3	compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.157	1.100	1.272.700
3	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1		23.299.250
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	87.100	23.299.250
4	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		32.207.500
4.1	pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo de 0,15 m)	Metros cuadrados	991	32.500	32.207.500
5	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		1.092.300
5.1	enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993	1.100	1.092.300
6	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		2.180.200
6.1	compactacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991	2.200	2.180.200
7	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		988.176
7.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	988.176	988.176
				Precio Total	69.500.000

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

METALURGICA NUÑEZ

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA con ID: 377642					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		2.553.885
1.1	Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157	1.305	1.509.885
1.2	cartel de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	1.044.000	1.044.000
2	Servicio de movimiento de tierras	Unidad Medida Global	1		7.005.404
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	10.440	3.865.306
2.2	Perfilado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157	1.670	1.932.190
2.3	compactacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1.157	1.044	1.207.908
3	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1		23.031.750
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de resistencia a los 28 dias.	Metro lineal	267,5	86.100	23.031.750
4	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		31.038.120
4.1	pavimento petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo de 0,15 m)	Metros cuadrados	991	31.320	31.038.120
5	Construccion de enripiado	Unidad Medida Global	1		1.036.692
5.1	enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993	1.044	1.036.692
6	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		2.069.208
6.1	compactacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991	2.088	2.069.208
7	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		870.000
7.1	limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	870.000	870.000
				Precio Total	67.605.059

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.