Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 30/2012

Item	Descripción	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1 - REFUNCIONALIZACIÓN EN SALAS DE AGUDAS MUJERES					
	Fundaciones					
1	a- de PBC con cal (1/2:1:4)	A. RECALDE	PARAGUAY	2,10	294.400	618.240
	Aislación					
2	a- Horizontal de 0,15 con asfalto	A. RECALDE	PARAGUAY	8,60	23.040	198.144
	Mampostería					
3	a- de 0,15m (1:2:10) con cememto tipo 1	A. RECALDE	PARAGUAY	8,00	83.200	665.600
	Revoques					
4	a- de pared a 1 capa, espesor 1,5cm. (1:4:16)con hidrófugo	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	23.040	23.040
	Pinturas					
5	a- Pintura látex acrílico color, profesional-lavable c/ antih.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	12.800	12.800
	LOTE 2 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA AGUDAS MUJERES					
	Trabajos preliminares					
6	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	PARAGUAY	0,80	25.600	20.480
	Estructuras					
7	a- Base de H°A° de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	PARAGUAY	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
8	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
9	a- Linea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	PARAGUAY	75,00	28.160	2.112.000
10	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	PARAGUAY	3,00	32.000	96.000
	Instalación Sanitaria					
11	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	5,00	9.344	46.720
12	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	PARAGUAY	4,00	640.000	2.560.000
13	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	2,00	96.000	192.000
	Revoque					
14	a- Base para azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	4,00	23.040	92.160
	Revestidos					
15	a- Azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	4,00	74.240	296.960
	Caseta					
16	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000
	Otros					
17	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	1.664.000	1.664.000
18	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	320.000	320.000
	LOTE 3 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA 1 MUJERES CRÓNICAS					
	Trabajos preliminares					
19	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	PARAGUAY	0,80	25.600	20.480

Firma del Responsable de la U.O.C.

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL PSIQUIATRICO · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 30/2012

Item	Descripción	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Estructuras					
20	a- Base de H*A* de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	PARAGUAY	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
21	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
22	a- Línea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	PARAGUAY	75,00	28.160	2.112.000
23	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	PARAGUAY	3,00	32.000	96.000
	Instalación Sanitaria					
24	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	7,00	9.344	65.408
25	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	PARAGUAY	6,00	640.000	3.840.000
26	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	2,00	96.000	192.000
	Revoque					
27	a- Base para azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	12,60	23.040	290.304
	Revestidos					
28	a- Azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	12,60	74.240	935.424
	Caseta					
29	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000
	Otros					
30	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	1.664.000	1.664.000
31	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	320.000	320.000
	LOTE 4 - TANQUE Y BOMBA HIDRONEUMÁTICA. SALA 2 MUJERES CRÓNICAS					
	Trabajos preliminares					
32	a- Compactación de Terreno	A. RECALDE	PARAGUAY	0,80	25.600	20.480
	Estructuras					
33	a- Base de H*A* de 2,5 x 2 x 0,15	A. RECALDE	PARAGUAY	0,75	1.664.000	1.248.000
	Tanque					
34	a- Instalar tanque de agua de Fibra de Vidrio de 2000 Lts. de capacidad existente en los depósitos del hospital, con conexión a bomba hidroneumática de 1 hp de fuerza (proveer la bomba) y a la red de distribución de la sala.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	2.560.000	2.560.000
	Instalación Eléctrica					
35	a- Línea Trifasica desde el Tablero General de la Sala	A. RECALDE	PARAGUAY	75,00	23.040	1.728.000
36	b- Llave Termomagnética 25A	A. RECALDE	PARAGUAY	3,00	32.000	96.000
	Instalación Sanitaria					
37	a- Cañería para agua caliente 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	17,10	9.344	159.782
38	b- Grifería para ducha	A. RECALDE	PARAGUAY	9,00	640.000	5.760.000
39	c- Llave de paso 1/2"	A. RECALDE	PARAGUAY	2,00	96.000	192.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Mario Walter Sánchez Fernandez
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 30/2012

Item	Descripción	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Revoque					
40	a- Base para azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	18,90	23.040	435.456
	Revestidos					
41	a- Azulejo	A. RECALDE	PARAGUAY	18,90	74.240	1.403.136
	Caseta					
42	a- de protección (de la bomba)metálica	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000
	Otros					
43	a- Provisión y colocación de Termocalefones (80lts.)en Sanitarios de Pacientes de las salas a ser reparadas	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	1.664.000	1.664.000
44	b- Limpieza periódica y final.	A. RECALDE	PARAGUAY	1,00	320.000	320.000
	TOTAL GENERAL					44.344.614

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY