CÓMPUTO Y PRESUPUESTO						INGENET S.R.L.		ENRIQUE PALMA		HERGAL ARQUITECTURA	
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	72.103.003	240	Retiro de aberturas de madera:								
1.1			De marcos sin puerta con vidrio en la parte superior en el 2°, 4° y 5° piso	unidad	3,00	2.475.000	7.425.000	165.100	495.300	150.000	450.000
1.2			De ventana cuadrille fija, en el 2° y 5° piso.	unidad	2,00	1.500.000	3.000.000	165.100	330.200	150.000	300.000
2	72.102.602	240	Provisión y colocación de mamparas de eucatex de 35 mm con perfileria de aluminio color natural, para 5° piso								
2.1			Mampara vidriada según diseño	m2	31,31	264.000	8.265.840	234.950	7.356.285	211.500	6.622.065
2.2			Puerta ciega c/ accesorios de 0,90 x 2,10 m	unidad	1,00	750.000	750.000	520.700	520.700	445.000	445.000
3	72.102.602	240	Provisión y colocacion de paños fijos								
3.1			De cristal templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno. Ver diseño para 2° y 4° piso	m2	33,00	454.500	14.998.500	673.100	22.212.300	818.000	26.994.000
3.2			De puerta corrediza y paños fijos (2f y 2 c), en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon según diseño para 2° y 4° piso	unidad	3,00	2.475.000	7.425.000	7.200.900	21.602.700	8.445.000	25.335.000
4	72.131.601	240	Reparacion de revoque, para 2° 4° y 5° piso								
			A dos capas interior con hidrófugo, en paredes y cieloraso.	unidad	1,00	1.687.500	1.687.500	1.714.500	1.714.500	3.400.000	3.400.000
5	72.131.601	240	Pintura paredes y cieloraso, para 2° 4° y 5° piso								
5.1			Enduido	m2	45,00	10.500	472.500	13.335	600.075	16.000	720.000
5.2			Latex interior	m2	223,00	22.500	5.017.500	9.525	2.124.075	14.000	3.122.000
6	52.131.501	540	Provision e instalacion de:								
6.1			soporte y accesorios para el 2° 4° y 5° piso	m2	11,00	190.950	2.100.450	304.800	3.352.800	250.000	2.750.000
7	72.131.601	240	Instalaciones electricas								
7.1			Desmontaje								
7.1.1			Desmontaje de artefactos de iluminación existente, de llaves de luz y punto de toma. En todos los pisos	unidad	1,00	450.000	450.000	1.905.000	1.905.000	2.800.000	2.800.000
7.2			Iluminacion								
7.2.1			Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos de 2 x 40 W. *Fluorescente con capacitor de 8 micro faradio,* llave/s interruptora/s (normal o en combinacion), caja/s de conexiones y alimentacion desde el tablero hasta el/los interruptor/es	unidad	12,00	363.750	4.365.000	228.600	2.743.200	320.000	3.840.000
7.3			Toma corriente (TIPO SCHULKO)								
7.3.1			Provision, montaje y puesta en funcionamiento de bocas de tomacorrientes tipo SCHULKO, alimentacion desde el tablero ubicadas en lugares como se indica en el plano en sus correspondientes alturas.	unidad	9,00	547.500	4.927.500	234.950	2.114.550	320.000	2.880.000
7.4			Climatizacion								
7.4.1			Circuito y cableado para acondicionador de aire. Alimentacion desde el tablero	unidad	3,00	744.000	2.232.000	571.500	1.714.500	670.000	2.010.000
8	81.112.107	240	INSTALACIONES DEBILES-INFORMATICA								
			Provision, montaje y puesta en funcionamiento de bocas para informatica	unidad	3,00	1.170.000	3.510.000	2.286.000	6.858.000	260.000	780.000

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO						INGENET S.R.L.		ENRIQUE PALMA		HERGAL ARQUITECTURA	
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
9	72131601	240	LIMPIEZA FINAL PARA 2° 4° Y 5° PISO	m2	65,00	11.535	749.775	27.940	1.816.100	25.000	1.625.000
			TOTAL				**67.376.565**		**77.460.285**		**84.073.065**