ANEXO 1 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD Nº: 05/2020 – CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AVDA. GENERAL CABALLERO – ID Nº: 382181

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – AVDA. GENERAL CABALLERO

UBICACIÓN: Avda. General Caballero - Casco Urbano - Puerto Adela

SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR:	202,00	ML
SUPERFICIE DE EMPEDRADO:	1.504,20	M2
	1.363,60	M2

Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 859999-8

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado

UBICACIÓN: Avda. General Caballero - Casco Urbano - Puerto Adela

CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

SUB ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1.1	Cartel de obras	GL	1,00	1.280.000	1.280.000
1.2	Marcación y replanteo	M2	1504,20	3.200	4.813.440
	MOVIMIENTO DE SUELO				
1.3	Preparación de terreno, relleno y compactación	M2	1504,20	8.400	12.635.280
	PAQUETE ESTRUCTURAL				
1.4	Colchón de arena e=0,13	M2	1363,60	11.800	16.090.480
1.5	Cordon Hº	ML	377,30	35.500	13.394.150
1.6	Cuneta de Hº	M3	7,04	1.150.000	8.096.000
1.7	Baden 1,50x9,00x0,10 con armadura	M3	2,70	1.185.000	3.199.500
1.8	Pavimento tipo empedrado	M2	1363,60	52.500	71.589.000
1.9	Piedra triturada 6ª	M2	1363,60	4.650	6.340.740
1.10	Compactación mecanica	M2	1363,60	2.550	3.477.180
1.11	Limpieza	GL	1,00	850.000	850.000
	TOTAL				**141.765.770**

Son guaraníes: ciento cuarenta y un millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos setenta.----------

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN – UOC

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela