MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA RVDO DR. PADRE ANTONIO TERSTIEGUE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos preliminares				
		Movimiento de suelo, desmonte y relleno de terreno	M3	30	48.000	1.440.000
		Marcacion y replanteo	M2	300,00	5.500	1.650.000
		Excavacion de zapatas	M3	28,00	52.000	1.456.000
2	72131601-004	Estructura de hormigon armado				0
		Fundacion con zapatas	M3	5,51	2.200.000	12.122.000
		Vigas de fundacion con hormigon armado	M3	2,25	2.300.000	5.175.000
		Pilares de hormigon armado	M3	4,97	2.300.000	11.431.000
		Vigas de hormigon armado nivel +300	M3	2,25	2.300.000	5.175.000
3	72131601-009	Piso				0
		Piso de hormigon llaneado (espesor 10 cm)	m2	300,00	100.000	30.000.000
4	72131601-007	Techo				0
		Techo de chapa sobre estructura metalica	m2	300,00	245.000	73.500.000
5	72102401-002	Pintura				0
		Pintura de estructura de hormigon con enduido cementicio vigas(15x30)	ml	43,20	23.000	993.600
		Pintura de estructura de hormigon con enduido cementicio vigas(30x50)	ml	50,00	27.000	1.350.000
6	72131601-001	Instalaciones Electricas				0
		Alimetacion, provision y colocacion de reflectores de 400w	uni	4,00	400.000	1.600.000
TOTAL GENERAL						145.892.600

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR • U.O.C.