GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 – 242311
Salto del Guairá – Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº: 06/2019 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN U.S.F. DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N° 4528751-1

LOTE N° 1 - OBRA: Construcción de Cercado Perimetral (Muralla)

UBICACIÓN: Unidad de Salud Familiar de Santo Domingo - Distrito de Ybyrarobana

Sub Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72101703-007	Desmantelamiento Tejido Existente	UNI	1,00	850.000	850.000
2	72131601-004	Dados de H° 0,35x0,35x0,50	M3	5,00	2.400.000	12.000.000
3	72131601-004	Encadenados inferior HºAº13x27	M3	8,00	2.400.000	19.200.000
4	72131601-004	Pilares de HºAº 13x25 cada 2,7 mts.	M3	4,00	2.400.000	9.600.000
5	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	68,00	24.000	1.632.000
6	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 ladrillos comunes	M2	34,00	160.000	5.440.000
7	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 lad.Huecos, con envarillado	M2	356,00	98.000	34.888.000
8	72131601-004	Porton de Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	UNI	1,00	4.800.000	4.800.000
9	72131601-008	Revoque Tipo Salpicado c/hidrófugo	M2	905,00	36.000	32.580.000
10	72131601-013	Trabajcs Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
		TOTAL LOTE N° 1				**121.990.000**

LOTE N° 2 - OBRA: Construcción de Cercado Perimetral (Alambre Tejido)

UBICACIÓN: Unidad de Salud Familiar de Santa Rosa Mi CCR - Distrito de Curuguaty

Sub Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Limpieza de Terreno	GL	1,00	850.000	850.000
2	72131601-005	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,70 cabezal curvo	UNI	81,00	110.000	8.910.000
3	72131601-004	Hormigón Base de Poste Prefabricado	M3	4,00	1.647.500	6.590.000
4	72131601-005	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	M2	60,00	140.000	8.400.000
5	72101703-007	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	ML	202,20	80.000	16.176.000
6	72131601-004	Porton de Vehicular y Peatonal con Columna de H°A° 20x20	UNI	1,00	4.800.000	4.800.000
7	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
8	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	984.000	984.000
		TOTAL LOTE N° 2				**48.010.000**

TOTAL GENERAL	**170.000.000**

Son guaraníes: Ciento setenta millones.-

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC