MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2019
ID LLAMADO: 367.199
BIEN O SERVICIO: Pavimento de Hº MASA de la calle Don Bosco y Mcal Estigarribia de la ciudad de Puerto Pinasco
ANEXO 1:CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROVEEDORES					MMD CONSTRUCTORA		CONTRUSUR S.A	
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	72131701-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
		a- Tablero de obras de metal de 3,00x2,00 con texto determinado según el pliego de bases y condiciones en las especificaciones técnicas. El mismo será colocado donde determine la administración municipal con soportes de madera o metal.	gl	1	1,012,500	1,012,500	1,300,000	1,300,000
		b- Replanteo	m2	2,905.00	3,450	10,022,250	4,300	12,491,500
		c- Limpieza y desmonte	gl	1	2,625,000	2,625,000	3,500,000	3,500,000
2	72131701-001	**PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO**			-	0		-
		a- Pavimento de hormigón masa en losas de 10 cm de espesor, de 7mts de ancho y 415,00 mts de largo, con juntas en sentido transversal cada 4mts y en sentido longitudinal a lo largo de la calzada. Con badenes para desague pluvial en cada interseccion.	m3	**290.5**	**2,067,500**	600,608,750	2,088,000	606,564,000
		Alcantarillado con tubos de hormigon de 60cm de diametro para paso de aguas de lluvia en 7 bocas calles	un	63	540,000	34,020,000	700,000	44,100,000
		c- Relleno y compactacion con espesor de 10cm	m3	290.5	49,500	14,379,750	66,000	19,173,000
3	72131701-001	**TRABAJOS FINALES**				0		-
		a- Limpieza general	gl	1	2,625,000	2,625,000	3,500,000	3,500,000
		b- Monolito inaugural con placa de bronce de 30cmx40cm	gl	1	4,875,000	4,875,000	6,000,000	6,000,000
					TOTAL GS.	**670,168,250**		**696,628,500**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco