MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE ASUNCION BARRIO SANTO DOMINGO Y RECONSTRUCCION DE PONTILLON EN LA CALLE CNEL. VELAZQUEZ - BARRIO PSCINA". I.D. 390.229

OFERENTES		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES						SERVICIOS GENERALES MIKIPANI (Miguel Panaigua Moreno)				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20)	s/m	s/p	Unidad	1	900,000	900,000	s/m	s/p	722,500	722,500	s/m	s/p	920,000	920,000
2	LIMPIEZA Y REPARACION DE TERRENO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,272	5,300	6,741,600	s/m	s/p	4,675	5,946,600	s/m	s/p	5,200	6,614,400
3	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,272	4,500	5,724,000	s/m	s/p	3,613	4,595,736	s/m	s/p	3,800	4,833,600
4	DESMONTE DE TIERRA (CAJA PARA EMPEDRADO)	s/m	s/p	Metros cubicos	383	12,000	4,591,200	s/m	s/p	10,000	3,826,000	s/m	s/p	12,800	4,897,280
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA, ARENA + MANO DE OBRA	s/m	s/p	Metros cubicos	1,272	52,200	66,398,400	s/m	s/p	42,500	54,060,000	s/m	s/p	53,000	67,416,000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE ESPESOR= 10 CM (ANCHO), 40 CM (ALTURA) Y 50 CM DE LARGO, FCK 18 MPA, TERMINACION CONCAVA	s/m	s/p	Metro lineal	318	45,800	14,564,400	s/m	s/p	39,000	12,402,000	s/m	s/p	48,000	15,264,000
7	MACIZADA DE CORDONES CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA)	s/m	s/p	Metro lineal	318	6,000	1,908,000	s/m	s/p	4,675	1,486,650	s/m	s/p	4,900	1,558,200
8	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA 6TA (20 KG/M2) Y COMPACTACION DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,272	3,300	4,197,600			2,975	3,784,200	s/m	s/p	3,850	4,897,200
9	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad	1	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,020,000	1,020,000	s/m	s/p	1,100,000	1,100,000
10	LIMPIEZA DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,272	1,700	2,162,400	s/m	s/p	1,100	1,399,200	s/m	s/p	1,600	2,035,200
11	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE	s/m	s/p	Metros cuadrados	18	110,000	1,980,000			85,000	1,530,000	s/m	s/p	90,000	1,620,000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

12	RETIRO DE BASURAS Y MATERIAL EXCEDENTE	s/m	s/p	Metros cubicos	10	30,000	300,000	s/m	s/p	25,500	255,000	s/m	s/p	28,000	280,000
13	REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	18	5,000	90,000	s/m	s/p	4,250	76,500	s/m	s/p	5,000	90,000
14	RECONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA	s/m	s/p	Metros cubicos	4.95	540,000	2,673,000	s/m	s/p	467,500	2,314,125	s/m	s/p	540,000	2,673,000
15	LOSA DE Hº Aº, FCK= 21 MPA (DOBLE ARMADURA)	s/m	s/p	Metros cuadrados	3.56	2,800,000	9,968,000	s/m	s/p	2,422,500	8,624,100	s/m	s/p	2,720,000	9,683,200
16	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	1,450,000	1,450,000	s/m	s/p	1,275,000	1,275,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000
17	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20) M.	s/m	s/p	Unidad	1	900,000	900,000	s/m	s/p	1,020,000	1,020,000	s/m	s/p	1,080,000	1,080,000
18	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE BASURAS CON CAMIONES, CANTIDAD NECESARIA)	s/m	s/p	Unidad	2	392,000	784,000	s/m	s/p	255,000	510,000	s/m	s/p	270,000	540,000
		TOTAL					**126,552,600**				**104,847,611**				**126,852,080**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC