MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS VILLAR CD 09/2022 ID 405665

Item	Descripción	MARIA LIZ FLEITAS				RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS VILLAR**	**Unidad**	**1**		**111.621.100**	**Unidad**	**1**		**113.745.040**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900	Metros cuadrados	63,7	7.100	452.270				
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900	Metros cuadrados	63,7	7.100	452.270				
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	12	650.000	7.800.000	Metros cúbicos	12	651.000	7.812.000				
1.4	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,8	2.500.000	4.500.000	Metros cúbicos	1,8	2.505.000	4.509.000				
1.5	Muro de nivelación a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	2,6	170.000	442.000	Metros cuadrados	2,6	171.000	444.600				
1.6	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	15	150.000	2.250.000	Metros cuadrados	15	151.000	2.265.000				
1.7	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000	Metros cuadrados	0,6	201.000	120.600				
1.8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	120.000	2.796.000	Metros cúbicos	23,3	121.000	2.819.300				
1.9	Aislación asfáltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000	Metros cuadrados	6,4	60.500	387.200				
1.10	Muro de elevación b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000	Metros cuadrados	3,4	110.500	375.700				
1.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	35	180.000	6.300.000	Metros cuadrados	35	181.000	6.335.000				
1.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	27	160.000	4.320.000	Metros cuadrados	27	160.200	4.325.400				
1.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	130.000	4.459.000	Metros cuadrados	34,3	131.100	4.496.730				
1.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	Metro lineal	12	20.000	240.000	Metro lineal	12	21.000	252.000				
1.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000	Metro lineal	6,6	201.100	1.327.260				
1.16	Techo metálico	Metros cuadrados	90,5	250.000	22.625.000	Metros cuadrados	90,5	250.500	22.670.250				
1.17	Cielo razo de pbc	Metros cuadrados	90,5	150.000	13.575.000	Metros cuadrados	90,5	151.000	13.665.500				
1.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	44,3	40.000	1.772.000	Metros cuadrados	44,3	42.000	1.860.600				
1.19	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000	Metros cuadrados	58	42.000	2.436.000				
1.20	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	58	95.000	5.510.000	Metros cuadrados	58	97.000	5.626.000				
1.21	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	28.000	952.000	Metro lineal	34	30.000	1.020.000				
1.22	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	Unidad	1	2.110.000	2.110.000				
1.23	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	550.000	3.762.000	Metros cuadrados	6,84	555.000	3.796.200				
1.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000	Metro lineal	5	32.000	160.000				
1.25	Pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000	Metros cuadrados	64,3	22.000	1.414.600				
1.26	c- de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500	Metros cuadrados	11,9	17.000	202.300				
1.27	f- De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800	Metros cuadrados	6,84	22.000	150.480				
1.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	93,8	20.000	1.876.000	Metros cuadrados	93,8	22.000	2.063.600				
1.29	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	250.000	1.710.000	Metros cuadrados	6,84	252.000	1.723.680				
1.30	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	95.000	2.185.000	Metro lineal	23	97.000	2.231.000				
1.31	Instalación de Tablero para A.A.	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	351.500	351.500				
1.32	Instalación de Tablero para ventiladores	Unidad	2	150.000	300.000	Unidad	2	151.000	302.000				
1.33	Alimentación circuito de luces	Unidad	6	120.000	720.000	Unidad	6	121.000	726.000				
1.34	Alimentación circuito de ventiladores	Unidad	2	120.000	240.000	Unidad	2	121.000	242.000				
1.35	Alimentación circuito de A.A.	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	152.000	152.000				
1.36	Alimentación de tomas	Unidad	2	118.000	236.000	Unidad	2	120.000	240.000				
1.37	Artefactos Fluorescentes 2x40	Unidad	4	250.000	1.000.000	Unidad	4	251.000	1.004.000				
1.38	Artefactos Fluorescentes 1x40	Unidad	2	180.000	360.000	Unidad	2	181.000	362.000				
1.39	Tablero	Unidad	1	530.000	530.000	Unidad	1	531.000	531.000				
1.40	Acometida de liínea	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.505.000	1.505.000				
1.41	Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	950.000	950.000				
1.42	Ventiladores de techo	Unidad	2	550.000	1.100.000	Unidad	2	555.000	1.110.000				
1.43	Aire acondicionado de 18,000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	1	4.500.000	4.500.000				
1.44	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000				
1.45	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	610.000	610.000				
1.46	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.505.000	1.505.000				
1.47	Limpieza final	Metros cuadrados	60	15.000	900.000	Metros cuadrados	60	20.000	1.200.000				
	TOTALES				**111.621.100**				**113.745.040**				

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.