Anexo B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

"Administración Tomás Olmedo"

Avda. Próceres de Mayo e/ Constitución

Cuadro Comparaativo de Ofertas

Ítems del llamado Construcción y reparación de Techo de bloque de aulas en la Escuela Básica N° 5591 Jesús Misericordioso con ID: 423156					Constructora FENAR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	P.Unit	Total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad	1	2.747.500	2.747.500
2	72102201-9997	Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1	2.458.789	2.458.789
3	72103003-001	Servicio de Demolición (demolición de techo; maderamen, tejuelones y tejas sin recuperación)	Metros cuadrados	480	21.936	10.529.280
4	72103003-001	Servicio de Demolición de pared en el lindero y fachada ex comedor	Metros cuadrados	40	57.567	2.302.680
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado encadenado inferior de 0.20x0.40 ex comedor y encadenado superior de 0.13x0.27	Metro lineal	99	340.167	33.676.533
6	72101607-007	Construcción de Pared de 0.15 para revocar en ex comedor	Metros cuadrados	40	131.043	5.241.720
7	72101607-006	Revoque de pared de 0.15	Metros cuadrados	80	36.037	2.882.960
8	72101607-003	Reparación de pared envarillado por rajadura	Metro lineal	45	36.037	1.621.665
9	72101607-007	Construcción de Pared macizada entre estructura metálica	Metros cuadrados	50	131.043	6.552.150
10	72131601-009	Colocación de pisos sobre piso cerámico P15	Metros cuadrados	360	138.474	49.850.640
11	72101607-005	colocación de zócalo P15 de 10 cm	Metro lineal	240	32.761	7.862.640
12	72131601-015	Pilares en galería con ladrillo semiprensado	Metro lineal	23,2	219.800	5.099.360
13	72152905-001	viga reticulada sobre pilares de ladrillo semiprensado	Metro lineal	37	277.367	10.262.579
14	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (sintética de paredes de la galería)	Metros cuadrados	48	68.033	3.265.584
15	72131601-007	Construcción de techo metálica con chapa trapezoidal termo acústica	Metros cuadrados	480	838.537	402.497.760
16	72102602-008	Colocación de puertas chapa de 0.80x2.10 con cerradura de seguridad doble paleta	Unidad	7	2.184.045	15.288.315
17	72102602-008	Colocación de marco 0.15 y puertas de chapa de 0.80x2.10 con y ventanas	Unidad	1	2.184.045	2.184.045
18	72102602-999	Colocación de balancín 1 de 1.60 y 2 de 1.2	Metros cuadrados	4,32	384.650	1.661.688
19	72131601-012	Servicio de pintura Interior y exterior y fachada frontal revocadas al látex	Metros cuadrados	840	17.427	14.638.680
20	72102402-003	Servicio de pintura de muebles (pizaras y colocacion de contramarco de 7 cm de madera para terminación)	Unidad	7	76.441	535.087
21	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (ventana balancín con pintura sintética)	Metros cuadrados	34,56	46.957	1.622.834
22	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	120	36.037	4.324.440
23	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (pilares)	Metros cuadrados	32	36.267	1.160.544
24	72102602-004	vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	15	272.639	4.089.585
25	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas y caño de bajada N° 24 desarrollo 40 cms	Metro lineal	120	98.282	11.793.840
26	72102201-012	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	1	540.378	540.378
27	72102201-012	Instalación de tablero de comando TC	Unidad	16	164.850	2.637.600
28	72102201-003	Instalación de artefactos eléctrica comando de ventilador	Unidad	46	163.803	7.534.938
29	72102201-9998	(alimentación de circuitos de luces)	Unidad	33	164.850	5.440.050
30	72131601-001	instalaciones eléctricas alimentación de circuitos de tomas	Unidad	44	163.803	7.207.332
31	72131601-001	instalaciones eléctricas de alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	23	164.850	3.791.550
32	72102201-003	Instalación de de circuitos de TC	Unidad	66	163.803	10.810.998
33	72102201-003	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	60	120.739	7.244.340
34	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación con pantalla con lamparas LED	Unidad	33	336.492	11.104.236
35	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación pantalla con lampara LED c/ fotocélula en galería	Unidad	7	148.603	1.040.221
36	72102201-012	tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	8	327.607	2.620.856
37	72102201-012	tablero TS DE 6 AG	Unidad	8	163.803	1.310.424
38	72102201-012	tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	8	164.850	1.318.800
39	72102201-9997	Montaje e Instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	23	655.213	15.069.899
40	72102201-9998	Registro eléctrico de 40x40x70cms	Unidad	3	714.350	2.143.050
41	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal y guarda obra de 0.60 m de ancho	Unidad Medida Global	1	10.392.920	10.392.920
42	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombro con contenedores	Unidad Medida Global	1	714.583	714.583
						695.073.073

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY *

Escaneado con CamScanner