MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 76/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 9118 Y 9124 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y - ID Nº 397951

OFERENTE:		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.242.700**	**37.242.700**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	485	1.900	921.500
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	955.000	955.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	194	30.800	5.975.200
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	485	55.300	26.820.500
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	485	2.600	1.261.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	48,5	8.000	388.000
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	485	1.900	921.500
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 9118 Y 9124 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**30.385.000**	**30.385.000**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	420	1.900	798.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	955.000	955.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	120	30.800	3.696.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	420	55.300	23.226.000
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	420	2.600	1.092.000
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	30	8.000	240.000
2.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	420	900	378.000
Precio Total					**67.627.700**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones