Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO 4326, 4327, 4323, 4324, 4321, 4322, 4358, 4359 DE LA CÑIA. 18º BARRIO SAN LUIS

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	2277,00	1.000	2.277.000			
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	UN	1	980.000	980.000			
	EMPEDRADO							
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	ML	506	20.000	10.120.000			
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	2277	40.000	91.080.000			
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	M2	2277	2.500	5.692.500			
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	70	2.500	175.000			
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS							
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	750.000	750.000			
	TOTALES				**111.074.500**			**0**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones