Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 33/2020"CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE DIGESIT"

			Consorcio General Morinigo			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.			TES INGENIERIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1		Demolicion de construccion existente, pilares y techo de chapa correspondiente al estacionamiento existente	1	5.675.000	5.675.000	1	6.500.000	6.500.000	1	7.000.000	7.000.000
1.2		Demolicion de piso de hormigon existente en el estacionamiento	8	202.500	1.620.000	8	225.000	1.800.000	8	250.000	2.000.000
2	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA - MURALLA LINDERO									
2.1		Zanja para cimiento de muralla	8,88	428.750	3.807.300	8,88	450.000	3.996.000	8,88	503.000	4.466.640
2.2		Cimiento de PBC 0,40 m x 0.60 m para muralla	8,88	265.500	2.357.640	8,88	350.000	3.108.000	8,88	311.500	2.766.120
2.3		Instalación de mampostería de nivelación de 0.30 m de ladrillo común	11,25	179.750	2.022.188	11,25	195.000	2.193.750	11,25	210.900	2.372.625
2.4		Aislacion Horizontal	22	35.250	775.500	22	38.000	836.000	22	41.360	909.920
2.5		Mamposteria de elevacion de ladrillo hueco 0.15m de 2,00 m de alto	73,66	109.250	8.047.355	73,66	120.000	8.839.200	73,66	128.100	9.435.846
2.6		Pilar de H°A° de 0,15 x 0,20 de 2,00 Mts de alto cada 3 metros de distancia en muralla perimetral	12	1.089.500	13.074.000	12	1.150.000	13.800.000	12	1.400.000	16.800.000
2.7		Dado de H°Ciclopeo de 0,70x0,70 x 0,70 de alto bajo cada pilar de H°A°	12	418.000	5.016.000	12	450.000	5.400.000	12	490.450	5.885.400
2.8		Envarillado 2 Ø 8 en todo lo largo de la muralla perimetral a 1,00 m de la nivelación y la siguiente a 1,80 m de alto	74	31.250	2.312.500	74	35.000	2.590.000	74	36.665	2.713.210
2.9		Revoque de muralla	73,66	38.500	2.835.910	73,66	38.500	2.835.910	73,66	46.000	3.388.360
2.10		Pintura de muralla	73,66	36.625	2.697.798	73,66	37.000	2.725.420	73,66	45.000	3.314.700
3	72131601-009	PISO									
3.1		Relleno y compactacion de patio posterior	10,8	161.750	1.746.900	10,8	161.750	1.746.900	10,8	200.000	2.160.000
3.2		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para patio posterior y estacionamiento existente	54	177000	9.558.000	54	185000	9.990.000	54	210000	11.340.000
4	72131601-007	TECHO PARA ESTACIONAMIENTO - ESTRUCTURA									
4.1		Construccion de techo de chapa acanalada N°27 con estructura metalica y pilares, para modulos de estacionamiento	144	261.600	37.670.400	144	300.000	43.200.000	144	320.000	46.080.000
5	72131601-9976	PROVISION Y COLOCACION									

Ana Brizuela
Jefa Unidad Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 33/2020"CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE DIGESIT"

			Consorcio General Morinigo			COG EMPRENDIMIENTOS S.A.			TES INGENIERIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
5.1		Provision y colocacion de techo en estructura metalica y policarbonato para paso conector	14,4	306.500	4.413.600	14,4	320.000	4.608.000	14,4	400.000	5.760.000
5.2		Provision y colocacion de registro 0.20m x 10.60 m con rejilla de hierro	1	3.356.000	3.356.000	1	3.480.820	3.480.820	1	4.200.000	4.200.000
6	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL									
6.1		Limpieza y retiro de escombros	1	3.100.000	3.100.000	1	3.300.000	3.300.000	1	3.801.590	3.801.590
		PRECIO TOTAL			**110.086.090**			**120.950.000**			**134.394.411**

C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones