CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 03/2020 "CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. BAS. SAN MIGUEL" con ID: 376916

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total (IVA Incl.)
1	72131601-002	Preparacion de obra	GL	1		**9.252.400**
1.1		Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	650.000	650.000
1.2		Replanteo y marcación de obra	M2	60	10.000	600.000
1.3		Cartel de obra	GL	1	1.355.000	1.355.000
1.4		Vallado de obra	GL	1	2.700.000	2.700.000
1.5		Obrador	GL	1	3.947.400	3.947.400
2	72131601-002	Excavacion y relleno	GL	1		**3.015.500**
2.1		Excavación para zapata corrida	M3	25	65.000	1.625.000
2.2		Excavacion de cimientos	M3	4	65.000	260.000
2.3		Relleno y apisonado de terreno, hasta el nivel superior del encadenado inferior.	M3	17	66.500	1.130.500
3	72131601-004	Estructura de hormigon armado	GL	1		**13.046.000**
3.1		Encadenado inferior de H°A° 15x35	M3	2	1.638.000	3.276.000
3.2		Encadenado superior de H°A° 15x35	M3	2	2.150.000	4.300.000
3.3		Pilar de H°A°	M3	2	2.410.000	4.820.000
3.4		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UND	1	650.000	650.000
4	72131601-004	Fundaciones	GL	1		**10.925.000**
4.1		Zapata corrida de Ho. Ao.	M3	5	1.785.000	8.925.000
4.2		Zapatas de H°A°	M3	1	2.000.000	2.000.000
5	72131601-005	Muros de nivelacion	GL	1		**10.742.000**
5.1		De 0,60 cm para pilares en galeria	M2	10	191.000	1.910.000
5.2		de 0.30 cm para mamposterias.	M2	46	192.000	8.832.000
6	72131601-005	Muros de elevacion	GL	1		**13.095.000**
6.1		De 0.15 visto, revoque interior	M2	81	125.000	10.125.000
6.2		Pilar de 0,40 x 0,40 , mampostería revocado	ML	8	270.000	2.160.000
6.3		Capitel de pilares, moldura sencilla	UND	3	270.000	810.000
7	72131601-006	Aislacion asfaltica	GL	1		**2.867.500**
7.1		Aislación horizontal 0,30 - 3 caras (a cajon)	ML	37	77.500	2.867.500
8	72131601-014	Obra exterior	GL	1		**1.687.500**
8.1		Escalera de acceso. Escalones de 18x30cm	UND	1	450.000	450.000
8.2		Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ML	15	82.500	1.237.500
9	72131601-999	Dintel	GL	1		**640.000**
9.1		Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8.	ML	20	32.000	640.000
10	72131601-009	Contrapiso	GL	1		**3.365.200**
10.1		Contrapiso de H° de cascotes 10cm sobre terreno compactado. Incluye el area del guarda obra y galería.	M2	71,6	47.000	3.365.200
11	72131601-007	Techo	GL	1		**27.470.000**
11.1		Techo metalico con chapas trapezoidal aislacion termoacustica	M2	67	410.000	27.470.000
12	72131601-008	Revoques	GL	1		**5.586.000**
12.1		De paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	M2	41	38.000	1.558.000
12.2		De paredes interiores. Salpicado 1:3 a + revoque fino 1.2cm de espesor	M2	81	38.000	3.078.000
12.3		De pilares en galería (0,40 x 0,40) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	M2	13	30.000	390.000
12.4		De mochetas. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	ML	35	16.000	560.000
13	72131601-009	Carpeta	GL	1		**2.055.200**
13.1		Carpeta para piso de cerámico	M2	56	36.700	2.055.200
14	72131601-009	Pisos	GL	1		**8.302.000**
14.1		Provisión y colocación de piso ceramico (PEI4)	M2	56	115.000	6.440.000
14.2		Provisión y colocación de zocalo ceramico	ML	38	49.000	1.862.000
15	72131601-009	Guarda obra	GL	1		**764.400**
15.1		Alisado de cemento	M2	15,6	49.000	764.400
16	72131601-010	Carpinteria metalica	GL	1		**1.564.000**
16.1		P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,40 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	UND	1	1.564.000	1.564.000
17	72131601-010	Carpinteria de aluminio anodizado Aberturas de vidrio templado 10mm Incoloro Medida de hojas según plano con sistema de cierre de seguridad fijo en la cara exterior	GL	1		**6.148.000**
17.1		V1-Ventana con paño fijo y movil de 1,50m x 1,0m.	UND	4	1.537.000	6.148.000
18	72131601-012	Pintura	GL	1		**5.855.000**
18.1		Interior. Lijado+sellador+ latex interior color blanco	M2	81	25.000	2.025.000
18.2		Exterior del bloque e interior en sanitario. Limpieza + base antimoho + impermeabilizante	M2	81	27.000	2.187.000
18.3		Pilares. Lijado + base antimoho + latex exterior.	M2	13	27.000	351.000

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 03/2020 "CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. BAS. SAN MIGUEL" con ID: 376916

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total (IVA incl.)
18.4		De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	M2	9	27.000	243.000
18.5		Canaleta con base antioxido y terminación con esmalte sintetico, Color a grafito	ML	12	27.000	324.000
18.6		Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	UND	1	725.000	725.000
19	72131601-011	Desague pluvial	GL	1		**2.476.000**
19.1		Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm. Bajada hasta registro.	ML	12	64.500	774.000
19.2		Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	UND	4	425.500	1.702.000
20	72131601-001	Instalaciones electrica	GL	1		**7.980.000**
20.1		Instalacion electrica	GL	1	6.900.000	6.900.000
20.2		Alimentación de los circuitos de ventiladores	UND	2	270.000	540.000
20.3		Registros de patio con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC. Revoque interior y tapa losa de H°A°, con manija movil.	GL	1	540.000	540.000
21	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1		**2.435.000**
21.1		Artefactos Led, equivalente a 500lm por espacio	UND	10	134.500	1.345.000
21.2		Ventilador de techo de 56"	UND	2	545.000	1.090.000
22	72131601-013	Limpieza final	GL	1		**1.025.000**
22.1		Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	GL	1	1.025.000	1.025.000
		Precio Total				**140.296.700**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

Lic. Rosana Arala
Encargada UOC

Escaneado con CamScanner