MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Alto Paraná – Paraguay
ADM: Gustavo Javier Cano Barrios

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2018

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.801 VIRGEN DEL ROSARIO - AD REFERÉNDUM EJERCICIO 2.018"

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CNS			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
		Rubros				
1	72101703-007	Cartel de Obra	1,00	m2	1.425.000	1.425.000
2	72101703-007	Porton para acceso peatonal de 1 m. de ancho en cercado perimetral	1,00	un	950.000	950.000
3	72101703-007	Portón metálico para vehiculos de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hª Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hª Aº 0,50x0,50x0,25.	1,00	un	3.325.000	3.325.000
		Cercado perimetral				
4	72101703-007	Mamposteria de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	196,00	ml	38.000	7.448.000
5	72101703-007	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	196,00	ml	52.250	10.241.000
6	72101703-007	Base de postes con hormigón ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	190,00	un	33.250	6.317.500
7	72101703-007	Postes prefabricados de Hª Aº curvos de 2,10 m cada 3,00 m	190,00	un	118.750	22.562.500
8	72101703-007	Alambre liso acerado Nº 17	588,00	ml	2.850	1.675.800
9	72101703-007	Tejido de lambre 2 " calibre 14	294,00	m2	23.750	6.982.500
10	72101703-007	Pintura de portones, pilares, postes y bases	1,00	gbl	2.194.500	2.194.500
11	72101703-007	Limpieza final	1,00	gl	475.000	475.000
Total Guaranies						**63.596.800**

NELSON OCAMPO
Encargado UOC

Nelson Dario Ocampo
Director U.O.C.