CONTRATO S.G. MINISTRO N° 146 /2021.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva esquina Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A (CIVSA)**, con **RUC Nº 80025961-0**, domiciliada en Avda. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **ING. ISACIO VALLEJOS AQUINO**, con Cédula de Identidad N° 522.452, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (EMERGENCIA COVID 19) AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"**, con **ID Nº 398.249**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es la **CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (EMERGENCIA COVID 19)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC), con el ID N° 398.249.

Otras consideraciones presupuestarias: **No aplica.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LLAMADO M.O.P.C. N° 40/2021 "CONTRATACIÓN POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (EMERGENCIA COVID 19)"**, con ID N° 398.249, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 945/2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V.S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA.				CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.
1	**Preliminares**				
1.1	Revisión de proyecto ejecutivo	gl	1,00	9.174.116	9.174.116
1.2	Aprobación de planos municipales	gl	1,00	3.058.039	3.058.039
1.3	Movilización y obrador	gl	1,00	32.965.658	32.965.658
1.4	Limpieza de terreno	m2	327,00	3.364	1.100.028
1.5	Desmonte y destronque de árboles	un	5,00	917.412	4.587.060
1.6	Movimiento de suelo	m3	520,00	40.366	20.990.320
1.7	Gestión MADES	gl	1,00	6.727.685	6.727.685
2	**Obras civiles pabellones, bloque de médicos, lavandería y morgue**				
2.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	327,00	256.946	84.021.342
2.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	311,00	396.872	123.427.192
2.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	400,00	302.379	120.951.600
2.4	Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15	un	10,00	2.424.528	24.245.280
2.5	Puerta de aluminio P3 tipo vaivén de 1,30x2,15	un	2,00	3.723.384	7.446.768
2.6	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	4,00	3.723.384	14.893.536
2.7	Puerta de aluminio P5 tipo batiente de 1,00x2,15	un	1,00	2.424.529	2.424.529
2.8	Puerta de aluminio P6 tipo batiente de 1,30x2,15	un	2,00	3.723.384	7.446.768
2.9	Ventana de cristal templado V1 de 8mm de 0,95x0,60	un	8,00	562.837	4.502.696
2.10	Ventana de cristal templado V2 de 8mm de 0,40x0,60	un	3,00	375.226	1.125.678
2.11	Paño fijo de cristal templado de 8mm VF 0,95x0,90	un	2,00	562.837	1.125.674
2.12	Piso porcelanato 60x60 masa única	m2	298,00	123.569	36.823.562
2.13	Vedación entre panel pared y panel techo para mejorar estanqueidad, con poliuretano	m	175,00	48.223	8.439.025
2.14	Zócalo sanitario	m	75,00	121.098	9.082.350
2.15	Empastado	m2	50,00	18.348	917.400
2.16	Cerco para generador	m2	13,00	201.831	2.623.803
	Instalación Sanitaria				
2.17	Instalación Sanitaria lavandería	un	1,00	14.678.586	14.678.586
2.18	Lavatorio de pasillo a pedal con instalación.	un	4,00	6.287.328	25.149.312
2.19	Mesada inox con doble bacha en enfermería, incluye instalación de agua corriente, desagüe,grifería y accesorios.	un	1,00	7.700.142	7.700.142
2.20	Equipamiento de Baños con ducha	un	3,00	8.617.645	25.852.935
2.21	Equipamiento de Baños sin ducha	m	1,00	3.653.958	3.653.958
2.22	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 50 mm.	m	48,00	59.915	2.875.920
2.23	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 32 mm.	m	48,00	45.183	2.168.784

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

2.24	Provisión y Colocación de Soportes Metálicos de Planchuelas y Tornillos con Tarugos.	un	80,00	67.277	5.382.160
2.25	Tubería PVC Desague Blanco Ø 100 mm. Bajo Tierra	m	23,00	66.808	1.536.584
2.26	Tubería PVC Liviano Ø 50 mm. de Ventilación	m	12,00	45.667	548.004
2.27	Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra	m	18,00	42.976	773.568
2.28	Provisión y Colocación de Cámaras de Inspección de PVC Tipo Industrial Ø 300 mm., con Tapa de Inspección	Unid.	2,00	612.219	1.224.438
2.29	Cámara de Inspección 80 x 80 cmts. c/ Tapa de Hormigón	Unid.	1,00	1.362.524	1.362.524
2.30	Canaleta pluvial perimetral de hormigón	m	30,00	326.595	9.797.850
2.31	Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 150 mm. Bajo Tierra	Metros	40,00	104.034	4.161.360
2.32	Mesada de trabajo en lavandería de 2,25x0,60	un	1,00	7.891.575	7.891.575
2.33	Mesada de trabajo en morgue de 1,90x0,60	un	1,00	10.265.910	10.265.910
	Cartelería				
2.34	DIMENSIONES 30X15 cm, carteles doble faz con orejitas para atornillar por pared	un	4,00	100.915	403.660
2.35	DIMENSIONES 20X13 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	6,00	74.005	444.030
2.36	DIMENSION 60X100 cm, cartel base de acrilico cristal 2,4mm, con placa bicapa simil aluminio, texto grabado en laser, colocado adosado a pared.	un	1,00	1.370.001	1.370.001
2.37	DIMENSIÓN 40X20 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	1,00	179.405	179.405
	Equipamiento				
2.38	Camas internacion articulada con 3 movimientos, base metálica y colchón 90x190 cm	un	8,00	7.064.070	56.512.560
2.39	Separador de boxes: Provisión y colocación de vidrio templado fijo de 8 mm incolor, con perfilería de aluminio color blanco ,estructura de tubo 50x50 y ploteado o polarizado el paño completo. Medidas 2,20x2,10	Unidad	7,00	3.564.657	24.952.599
2.40	Cortina dormitorios 1x1 m	Unidad	2,00	275.224	550.448
2.41	Provisión de portasueros telescópicos con ruedas: altura regulable 1,200mm/ 2,000mm. 4 portasueros en varilla lisa de 8mm, parante de caño Ø3/4" y Ø5/8". Terminación epoxi blanco sanitario	un	8,00	841.028	6.728.224
2.42	Mampara para boxes de baño con vidrios corredizos templados de 8 mm incolor, perfilería estándar color blanco.	un	2,00	2.610.143	5.220.286
2.43	Visicooler digital sin ploteado de 350 litros	un	1,00	4.649.442	4.649.442
2.44	Lavarropas acero inox de 25kg con motor alimentado por inversor inteligente, 7 puertos para inyección externa de productos químicos de lavado, Centrifugado normal de 507/483 r.p.m.	un	1,00	88.686.483	88.686.483

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

2.45	Secarropas de 34kg Los controles avanzados de la computadora le permiten programar los ciclos de secado, con los tiempos de secado deseados, temperaturas y enfriamiento. • El ciclo automático evita el sobre-secado• Función anti ruido programable• La pantalla muestra el tiempo restante en ciclo• Apertura de puerta extra grande• Compartimiento extraíble de pelusa• Diseño de fácil acceso para autoservicio cómodo• Secado automático y función de tiempo seco	un	1,00	57.334.004	57.334.004
3	**Techo de ambulancia en morgue**				
3.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	42,00	256.946	10.791.732
3.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	42,00	396.872	16.668.624
4	**Garita de acceso**				
4.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	11,76	256.946	3.021.685
4.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	12,26	396.872	4.865.651
4.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	26,25	302.379	7.937.449
4.4	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.424.529	2.424.529
4.5	Ventana de cristal templado VF2 de 8mm de 1,00x0,90	un	3,00	562.837	1.688.511
4.6	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU	un	1,00	3.314.914	3.314.914
5	**Caseta de bombas y caseta de gases**				
5.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	33,32	256.946	8.561.441
5.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	21,07	396.872	8.362.093
5.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	84,84	302.379	25.653.834
5.4	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	2,00	3.723.384	7.446.768
5.5	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.424.529	2.424.529
6	**Techo ambulancia en acceso pabellones**				
6.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	91,31	256.946	23.461.739
6.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	46,06	396.872	18.279.924
7	**Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado y extracción central con filtrado y presión negativa**				
7.1	**Pabellones de internación (1 bloque)**				
7.1.1	Aire Acondicionado de 120.000 BTU (10 TR), tipo Rooftop.	un	1,00	36.451.822	36.451.822

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.V.S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

7.1.2	Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	m	60,00	618.947	37.136.820
7.1.3	Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	un	14,00	366.965	5.137.510
7.1.4	Ventilador de extracción de 4.100 m3/h y 50-60 mmCA	un	2,00	12.354.477	24.708.954
7.1.5	Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	un	1,00	18.348.233	18.348.233
7.1.6	Caja con damper para extracción	un	2,00	978.572	1.957.144
7.1.7	Conexiones de equipos	un	1,00	2.446.431	2.446.431
7.1.8	Variador de velocidad para extractor incluye sensores y automatización para extractor	un	1,00	6.605.364	6.605.364
7.1.9	Panel de control	un	1,00	15.290.194	15.290.194
7.1.10	Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	un	1,00	6.116.078	6.116.078
7.1.11	Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	un	1,00	3.058.039	3.058.039
7.1.12	Revestido de ductos exteriores con membrana líquida	m2	222,18	61.161	13.588.751
8	**Sistema de climatización en morgue con filtrado y presión negativa**				
8.1	Aire Acondicionado de 36.000 BTU, tipo Rooftop. Incluye: Provisión y montaje de ductos para distribución de aire. Provisión y montaje de rejillas para distribución de aire. Provisión y montaje de sistema de filtros de 3 etapas para extracción de aire.P rovisión y montaje de ventilador forzador para generación de presión negativa . Provisión y montaje de tablero de protecciones.	un	1,00	67.980.202	67.980.202
9	**Gases medicinales**				
9.1	Mini consola de 2 gases con tomas 1 O2, 1 Vc, 1 S	un	8,00	978.572	7.828.576
9.2	Caño galvanizado para red subterránea	m	30,00	73.393	2.201.790
9.3	Panel de alarma de 2 gases	un	1,00	9.785.724	9.785.724
9.4	Caja de valvula de 2 gases	un	1,00	4.892.862	4.892.862
9.5	Red de distribucion	m	180,00	110.089	19.816.020
9.6	Fluxometro de oxigeno	un	8,00	366.965	2.935.720
9.7	Humidificador	un	8,00	73.393	587.144
9.8	Frasco de vacio de 1200 cc	un	8,00	587.143	4.697.144
9.9	Regulador de vacio	un	8,00	954.108	7.632.864
9.10	Valvula de sectorizacion	un	6,00	428.125	2.568.750
9.11	Central de vacio: Bomba de vacio duplex de 2 Equipos 2 x 10 HP	un	1,00	122.321.552	122.321.552
9.12	Tanque criogenico de 2000 L	un	1,00	256.875.259	256.875.259
9.13	Manifold back up 5 + 5, manual	un	1,00	22.017.879	22.017.879
9.14	Cilindros de acero al carbono de 7,5 m3	un	3,00	2.446.431	7.339.293
10	**Instalación contra incendio**				
10.1	Panel de alarma de Incendio de 8 Zonas, 24 VDC. Con transformador , cargador de bateria, regulador de carga y auto apagado de carga.	un	1,00	8.317.866	8.317.866
10.2	Fuente de Alimentación Externa conmutada para detección de incendios. Cofre de chapa de 350 x 250 x 95 mm para baterias. Cargador de Batería Incorporado.	un	1,00	636.072	636.072
10.3	Batería de Gel 12v 7A	un	4,00	216.509	866.036

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

10.4	Alarma audio visual con estrobo 24VDC	un	3,00	519.867	1.559.601
10.5	Pulsador manual de alarma rearmable para sistema convencional de detección de incendios .	un	2,00	507.634	1.015.268
10.6	Detector de humo calor convencional, con elemento térmico	un	6,00	403.661	2.421.966
10.7	INSTALACIÓN, incluye Mano de Obra y Materiales: cableado de alimentación y ducteado externo con cable canal o conduit.	gl	1,00	23.546.899	23.546.899
10.8	Extintores PQS del tipo ABC de 4Kg	un	3,00	362.072	1.086.216
10.9	Extintores PQS del tipo ABC de 6Kg	un	1,00	385.313	385.313
10.10	Extintores del tipo Halogenado de 4Kg	un	2,00	1.529.019	3.058.038
10.11	Baliza de pared, o Canastillo metálico	un	2,00	103.606	207.212
10.12	Canastillo con Baliza	un	4,00	117.062	468.248
10.13	Cartel Indicador de Salida Autónomo. Iluminación a Led con batería.	un	2,00	214.063	428.126
10.14	Luz de Emergencia de Led	un	7,00	214.063	1.498.441
10.15	Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical de 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2 "	un	1,00	3.458.568	3.458.568
10.16	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2".	un	1,00	2.898.220	2.898.220
10.17	Manómetro de Glicerina para Boca de Incendio Equipada, Visor 2,5 pugadas, de 0 a 16 bar	un	1,00	256.875	256.875
10.18	Provisión e Instalación de llave de Paso de 4", Tipo Mariposa.	un	1,00	1.472.751	1.472.751
10.19	Cañería de distribución con Acero al carbono de 3" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	2,00	584.697	1.169.394
10.20	Cañería de distribución con Acero al carbono de 2 1/2" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	9,00	409.288	3.683.592
10.21	Cañería de distribución de tubos de HDPE (Polietileno de Alta Densidad- PEAD). Se incluye en el costo por metro lineal accesorios unidos por termofusión o electrofusión, (codo, te, etc) y transición de PEAD bridada.	m	8,00	477.666	3.821.328
10.22	Bomba Principal de 25HP.	un	1,00	22.446.307	22.446.307
10.23	Bomba Jockey de 1 HP	un	1,00	2.437.470	2.437.470
10.24	Tanque Hidroneumático de 100 Litros	un	1,00	3.373.962	3.373.962

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

10.25	Colector de Impulsión, Incluye Instalación con sus materiales Tubería de Interconexción, colector de Impulsión, Válvulas de Control mariposa Supervisada ULFM, Chack Valve ULFM, accesorios varios, Válvula de Alivio de circulación, manómetros de glicerina.	un	1,00	17.155.598	17.155.598
10.26	Tubería de Retorno de 2 1/2", para Prueba del Sistema de Bombeo, Incluye Válvula Mariposa Supervisada	un	1,00	2.691.074	2.691.074
10.27	Colector de Succión de 4". Incluye Válvula de Vástago Ascendente para bomba Principal, Válvula esférica de 2 Pulgadas para Bomba Jockey, Manovacuómetro para Succión y Conexión Excéntrica para Bomba Principal.	un	1,00	5.382.148	5.382.148
10.28	Tablero de automatización con Arranque estrella triángulo para ElectroBomba Principal Incluye materiales y Mano de Obra, Cableado con electroducto rígido, conexionado del Tablero a las Bombas principal y periférica y a los presóstatos, Incluye Presóstato diferencial y guarda motor y botón de encendido y Paro. Seleccionador de tres estado. Apagado - Manual - Automático	un	1,00	17.407.171	17.407.171
10.29	Tanque tipo copa de 30.000 litros. Incluye fundación	un	1,00	47.827.727	47.827.727
11	**Instalación eléctrica**				
11.1	Acometida en media tensión: Ampliación de hasta 100 metros de líneas aéreas de media tensión trifásica con cable aislado tipo protegido de 3x70mm2 partiendo de la red existente de la ANDE con cruce de calle aéreo	m	20,00	668.438	13.368.760
11.2	Montaje de un puesto de distribución para 200KVA En Pórtico tipo ANDE: Puesta a tierra con jabalina y cable de cu. desnudo de 25mm. Colocación de un transformador de 200 KVA.Conexionado a la línea ANDE	un	1,00	28.623.243	28.623.243
11.3	Montaje de grupo generador de 250KVA	un	1,00	5.912.290	5.912.290
11.4	Provisión de transformador de 250KVA	un	1,00	34.708.129	34.708.129
11.5	Provisión de generador de 250KVA	un	1,00	189.843.048	189.843.048
11.6	Provisión e instalación de Tablero modular 800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución 3x400 A y protección de circuitos, (Tablero Principal - TP)	un.	1,00	6.180.076	6.180.076
11.7	Provisión e instalación de Tablero modular 1x1800x800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero General Emergencia 3X 400 A - TGE)	un.	1,00	14.372.684	14.372.684
11.8	Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Normal Bloque 1 - TSE-B1	un.	1,00	6.593.046	6.593.046
11.9	Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Morgue y Lavandería)	un.	1,00	6.413.833	6.413.833
11.10	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos. (Tablero Bomba de Vacío)	un.	1,00	2.947.558	2.947.558

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

11.11	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba de PCI)	un.	1,00	3.058.871	3.058.871
11.12	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Aire Comprimido)	un.	1,00	3.033.269	3.033.269
11.13	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba Agua Consumo)	un.	1,00	2.921.956	2.921.956
11.14	Provisión e instalación de Tablero Emb Metal p/ 12TM con Barra de Neutro y sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Garita)	un.	1,00	2.885.223	2.885.223
11.15	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para instalación Eléctrica - Fuerza	m	55,00	104.191	5.730.505
11.16	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para Instalación de Señales Débiles	m	8,00	104.191	833.528
11.17	Provisión de materiales y Mano de Obra para la excavación con protección mecánica, lanzamiento de caños rígidos tipo 4P y construcción de registros eléctricos para conducción de alimentadores principales	m	27,00	212.321	5.732.667
11.18	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminale, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Trafo hasta el Tablero Principal - TP	m	9,00	472.459	4.252.131
11.19	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Tablero Principal hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	4,00	472.459	1.889.836
11.20	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Generador de 250 kVA hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	6,00	472.459	2.834.754
11.21	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde la Salida del Tablero De Transferencia Automática- TTA hasta el Tablero General Emergencia- TGE	m	18,00	472.459	8.504.262
11.22	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-B1	m	31,00	49.900	1.546.900
11.23	Provisión de material y mano de obra p/ la instalación de cable NYY 4x25mm2+10T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia h/ el Tablero Seccional Morgue y Lavandería - TS-MOyLAV	m	41,00	155.893	6.391.613

11.24	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B1 - TS-AA-B1	m	42,00	119.148	5.004.216
11.25	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado Pabellón Médicos - TS-AA-PB	m	48,00	110.548	5.306.304
11.26	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Vaco	m	42,00	56.577	2.376.234
11.27	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Aire Comprimido	m	48,00	88.865	4.265.520
11.28	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba PCI	m	60,00	81.161	4.869.660
11.29	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Normal hasta el Tablero Seccional Bomba Consumo	m	66,00	78.361	5.171.826
11.30	BOCA ILUMINACIÓN	un	27,00	102.750	2.774.250
11.31	MONTAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	un	27,00	25.688	693.576
11.32	BOCA DE TOMA COMÚN	un	2,00	119.875	239.750
11.33	BOCA DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA	un	19,00	154.125	2.928.375
11.34	BOCA DE TOMA ESPECIAL	un	26,00	244.031	6.344.806
11.35	BOCA DE TOMA COMÚN DOBLE	un	3,00	154.125	462.375
11.36	PUESTO DE TRABAJO (1 TOMA CORRIENTE COMÚN+1 TOMA CON TIERRA + DATOS(SÓLO DUCTOS)+TELEFÓNICA (SÓLO DUCTOS))	un	2,00	154.125	308.250
11.37	BOCA DE EXTRACTOR	un	1,00	101.038	101.038
11.38	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON	un	2,00	342.500	685.000
11.39	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON (3x4 mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	45,00	18.985	854.325
11.40	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU (4x4+4Tcu mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	23,00	25.842	594.366
11.41	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU	un	1,00	599.376	599.376
11.42	ALIMENTACIÓN A.A. MONOFÁSICO 12.000 BTU	un	1,00	325.375	325.375
11.43	ALIMENTACIÓN TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA 3x 32A (LAVARROPAS Y SECARROPAS)	un	2,00	667.876	1.335.752
11.44	Panel Led de adosar de 60x60 de 48W	un	27,00	248.313	6.704.451
11.45	Alumbrado público LED IP 65 de 90W, con soporte de caño galvanizado de 2"	un	6,00	1.209.008	7.254.048

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V. S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

11.46	Provisión y montaje de sistema de puesta a atierra de fuerza, señales débiles y equipotencialidad; incluye excavación y protección mecánica	un	1,00	5.327.104	5.327.104
11.47	Entrada para señales débiles desde vereda hasta caja principal de distribución SD ubicado en Nivel Planta baja con PVC 4p 2"	ml	30,00	46.788	1.403.640
11.48	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 500x400x200mm para Tablero Principal de Señales Débiles	un.	1,00	530.264	530.264
11.49	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 300x300x150mm para Tableros seccional de Señales Débiles ubicados en cada bloque	un.	2,00	322.317	644.634
12	**Trabajos de culminación**				
12.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.363.843	3.363.843
		TOTAL GS. (IVA INCLUIDO)			**2.365.408.430.**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta, deberá ser comunicada por nota, vía Mesa de Entrada Única de la institución.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones, conforme a las condiciones estipuladas y en el lugar indicado en la identificación del llamado.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Unidad Infraestructura Pública.**

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales establecidas en el pliego de bases y condiciones.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (EMERGENCIA COVID 19).**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales: **No aplica.**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

La garantía será devuelta al CONTRATISTA a los 30 (treinta) días, después de realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la obra ejecutada conforme a las cláusulas del contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado a favor del CONTRATANTE, a su requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El CONTRATIST se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato hasta 30 (treinta) días posteriores a la entrega definitiva de la obra.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Mayo del año 2021.

ING. ISACIO VALLEJOS AQUINO.
POR EL CONTRATISTA.
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. C.I.V. S.A.

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN.
POR EL CONTRATANTE.
A015450