Municipalidad de Juan León Mallorquín
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
"El Mallorquín que merecemos"

Ruta Nacional Py02-Juan León Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: uoc-muni.jlm@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 11/2022 "REPARACIÒN DE ASFALTO EN CALLE KA'ARENDY GUAZU", CON ID Nº 413176

ANEXO- B - 02- 08

					EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS "E. A. CONSTRUCCIONES"		DENIS SAUL AMARILLA OCAMPOS "DESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS"	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.520.738**	**6.520.738**	**6.578.977**	**6.578.977**
1.1		Trabajos preliminares cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.221.000	1.221.000	1.232.000	1.232.000
1.2		Nivelación de obra, con equipo de nivelación	Metros cuadrados	601	2.391	1.436.991	2.412	1.449.612
1.3		Remoción de capa asfáltica deteriorada	Costo por Mil	360,6	10.712	3.862.747	10.808	3.897.365
2	**71122307-001**	**Movimiento de Suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.935.284**	**2.935.284**	**2.961.728**	**2.961.728**
2.1		Movimiento de suelo con máquinas, excavación, relleno y compactación	Metros cuadrados	240,4	12.210	2.935.284	12.320	2.961.728
3	**72131701-008**	**Reposicion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.286.171**	**9.286.171**	**9.369.830**	**9.369.830**
3.1		Saneamiento de sub-base	Metros cuadrados	240,4	10.545	2.535.018	10.640	2.557.856
3.2		Reposición de Empedrado con base triturada sexta y enripiado: Incluye los cordones faltantes. Compactación	Metros cuadrados	240,4	28.083	6.751.153	28.336	6.811.974

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · U.O.C.

Municipalidad de Juan León Mallorquín
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
"El Mallorquín que merecemos"
Ruta Nacional Py02-Juan León Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: uoc-muni.jlm@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 11/2022 "REPARACIÒN DE ASFALTO EN CALLE KA'ARENDY GUAZU", CON ID Nº 413176

ANEXO- B - 02- 08

4	**72131701-012**	**Asfaltado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**50.033.250**	**50.033.250**	**50.484.000**	**50.484.000**
4.1		Asfaltado 50 kg/m2, esparcido con motoniveladora, para regularización. Incluye limpieza de empedrado con compresor de aire, riego de liga o imprimación asfáltica 0.5 a 0.8 litros/m2.	Metros cuadrados	601	83.250	50.033.250	84.000	50.484.000
5	**72101703-004**	**Obra de Arte**	**Unidad Medida Global**	**1**	**8.991.000**	**8.991.000**	**9.072.000**	**9.072.000**
5.1		Baden de Hormigón: L= 10 MTS, e= 20 cm, D= 1,50 m, Prof.= 8 cm	Metros cúbicos	3	2.997.000	8.991.000	3.024.000	9.072.000
6	**72131601-013**	**Trabajos Complementarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.110.000**	**1.110.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
6.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad	1	1.110.000	1.110.000	1.120.000	1.120.000
MONTO TOTAL					**78.876.443**		**79.586.535**	

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. ELENA RIOS FIDABEL
Responsable de UOC