MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE GUAYAKI - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ									
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 53/2017 - ID Nº 333.349					PRECIO REFERNCIAL		EL SUIZO CONSTRUCCIONES		
ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
		VIVIENDA CUIDADOR							
		Demoliciones varias							
1	72103003-001	Desmonte de techo de teja con recuperación, área hall	m2	5,00	24.200	121.000	16.950	84.750	-29,96
2	72103003-001	Demolición de piso guarda obra	m2	15,00	9.800	147.000	6.900	103.500	-29,59
3	72103003-001	Demolición de piso de baldosa calcárea en interior y acceso	m2	45,00	9.800	441.000	6.900	310.500	-29,59
4	72103003-001	Demolición de zócalo calcáreo en interior y acceso	ml	41,00	2.300	94.300	1.620	66.420	-29,57
5	72103003-001	Retiro de ventanas tipo balancínes	un	3,00	26.200	78.600	18.400	55.200	-29,77
6	72103003-001	Retiro de pileta de granito en cocina	un	1,00	35.500	35.500	25.000	25.000	-29,58
7	72103003-001	Demolición de azulejos, en cocina y lavadero.	m2	3,00	9.800	29.400	6.900	20.700	-29,59
8	72103003-001	Demolición de azulejos, en baño	m2	12,00	9.800	117.600	6.900	82.800	-29,59
		Techo							
9	72131601-007	Reposición de techo de tejas (tejas y tejuelones, sobre maderámen existente, en área de hall)	m2	5,00	195.800	979.000	140.000	700.000	-28,50
		Piso - Contrapiso							
10	72131601-009	Relleno y compactación para piso perimetral	m3	4,00	126.300	505.200	90.000	360.000	-28,74
11	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0.10 m.(1/4:1:4:6) para piso perimetral (guarda obra)	m2	47,00	45.000	2.115.000	31.600	1.485.200	-29,78
12	72131601-009	Piso perimetral de baldosón de Hº (0.40x0.40x0.03m.), en 4 lados de 1.5m de profundidad, incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm. sobre contrapiso.	m2	47,00	104.300	4.902.100	90.000	4.230.000	-13,71
13	72131601-009	Carpeta para piso cerámico en interior y acceso	m2	45,00	26.900	1.210.500	20.000	900.000	-25,65
14	72131601-009	Provisión y colocación de piso de cerámico esmaltado P.I.5 (interior y acceso), incluye 3m2 de piso antideslizante para baño.	m2	45,00	87.400	3.933.000	65.000	2.925.000	-25,63
15	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico - interior	ml	41,00	28.300	1.160.300	20.000	820.000	-29,33
		Aberturas							
16	72131601-010	Ventana de vidrio templado 1.50x1.20m - incoloro	m2	1,80	739.750	1.331.550	600.000	1.080.000	-18,89
17	72131601-010	Ventana de vidrio templado 1.50 x0.75m - incoloro	m2	1,20	739.750	887.700	600.000	720.000	-18,89
18	72131601-010	Reposición de cerraduras de puertas	un	2,00	161.400	322.800	113.000	226.000	-29,99
		Instalaciones sanitarias							

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

19	72131601-011	Mantenimiento sanitario (cambio de artefactos, accesorios y de grifería)	un	1,00	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500	0,00
20	72131601-011	Cambio de pileta de cocina; colocación de bacha simple de acero inoxidable y grifería con pico móvil	un	1,00	717.700	717.700	717.700	717.700	0,00
21	72131601-011	Desagüe para pileta de cocina	un	1,00	264.800	264.800	190.000	190.000	-28,25
22	72131601-011	Desagüe de split con tubo PVC de 50mm.	ml	4,00	29.300	117.200	22.000	88.000	-24,91
23	72131601-011	Registro de 0.30x0.30m. con tapa tipo rejilla, para desagüe pluvial, incluye registro para desagüe para split	un	6,00	220.600	1.323.600	160.000	960.000	-27,47
24	72131601-011	Desagüe pluvial con caño PVC de 100mm.	ml	40,00	39.100	1.564.000	32.000	1.280.000	-18,16
		Revoque							
25	72131601-008	Azotada impermeable (1:3), esp.0.5cm.en cocina y lavadero.	m2	7,00	12.900	90.300	10.000	70.000	-22,48
26	72131601-008	Revoque base para azulejos, en cocina y lavadero.	m2	7,00	30.300	212.100	22.000	154.000	-27,39
27	72131601-008	Azotada impermeable (1:3), esp.0.5cm.en baño	m2	12,00	12.900	154.800	10.000	120.000	-22,48
28	72131601-008	Revoque base para azulejos, en baño.	m2	12,00	30.300	363.600	22.000	264.000	-27,39
		Colocación de azulejos							
29	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos piso pared, en cocina y lavadero.	m2	7,00	87.400	611.800	65.000	455.000	-25,63
30	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos piso pared, en baño	m2	12,00	87.400	1.048.800	65.000	780.000	-25,63
		Cimiento							
31	72131601-003	Cimiento de piedra bruta para pilar de mampostería de 0.60 m. de ancho, para instalación eléctrica.	m3	1,00	411.900	411.900	300.000	300.000	-27,17
		Mampostería							
32	72131601-005	Nivelación de 0.45m., con ladrillo común para pilar de mampostería para puesto de medición.	m2	1,00	265.600	265.600	190.000	190.000	-28,46
33	72131601-005	Pilar de mampostería común revocado de 0.45m.de ancho y h= 1.70m.	un	1,00	718.400	718.400	510.000	510.000	-29,01
		Instalación eléctrica							
34	72131601-001	Registro eléctrico de 0.40x0.40x0.70m. con tapa de metal.	un	2,00	310.100	620.200	220.000	440.000	-29,06
35	72131601-001	Puesto de medición definitivo trifásico con acometida de 3m y limitadora hasta 45A.	un	1,00	1.623.500	1.623.500	1.200.000	1.200.000	-26,09
36	72131601-001	Línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10mm.	ml	15,00	46.700	700.500	40.000	600.000	-14,35
37	72131601-001	Tablero principal con 6 llaves europeas	un	1,00	685.500	685.500	500.000	500.000	-27,06
38	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica interna (cables, tomas, puntos, cambio de llaves en tablero, equipos de iluminación)	un	20,00	97.600	1.952.000	75.000	1.500.000	-23,16

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

39	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 w., en dormitorios con cableados y llaves	un	6,00	60.800	364.800	50.000	300.000	-17,76
40	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2 x 40w (cocina, comedor, baños con cables y llaves)	un	3,00	99.800	299.400	70.000	210.000	-29,86
41	72131601-001	Reacondicionamiento de instalación de AA, retiro de aparato y reposición (equipo nuevo split de 12.000 BTU)	un	1,00	3.408.900	3.408.900	2.500.000	2.500.000	-26,66
42	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5m.del tablero) línea de teléfono con su toma.	un	1,00	157.900	157.900	157.900	157.900	0,00
43	72131601-001	Reacondicionamiento de instalación de circuitos de comunicación (internet)	un	2,00	157.900	315.800	157.900	315.800	0,00
44	72131601-001	Reacondicionamiento de instalación de circuitos para toma de TV o audio	un	2,00	155.500	311.000	155.500	311.000	0,00
45	72131601-001	Retiro y reposición de ventiladores de techo	un	2,00	430.400	860.800	310.000	620.000	-27,97
		Canaletas							
46	72101603-002	Cambio de canaletas de chapa N° 26, 0.40m. de desarrollo.	ml	34,00	74.000	2.516.000	65.000	2.210.000	-12,16
47	72101603-002	Cambio de caño de bajada chapa N° 26, 0.40m. de desarrollo.	ml	16,00	74.000	1.184.000	65.000	1.040.000	-12,16
		Pintura							
48	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético y antióxido	ml	50,00	23.500	1.175.000	17.000	850.000	-27,66
49	72131601-012	Pintura de balancín de baño con antióxido y esmalte sintético	m2	1,00	37.000	37.000	26.000	26.000	-29,73
50	72131601-012	Pintura de rejas metálicas de ventana, incluye reja para balancín de baño.	m2	4,00	295.900	1.183.600	210.000	840.000	-29,03
51	72131601-012	Pintura de rejas metálicas con antióxido y esmalte sintético	m2	8,00	37.000	296.000	26.000	208.000	-29,73
52	72131601-012	Pintura de aberturas de madera puertas con esmalte sintético y antitermita	m2	14,00	39.100	547.400	30.000	420.000	-23,27
53	72131601-012	Pintura de tejuelón al barníz	m2	72,00	17.400	1.252.800	16.000	1.152.000	-8,05
54	72131601-012	Pintura de maderámen al esmalte sintético con anti termita	m2	72,00	19.300	1.389.600	15.000	1.080.000	-22,28
55	72131601-012	Pintura interior de paredes al látex con enduido, incluye pared de lavadero.	m2	93,00	37.700	3.506.100	30.000	2.790.000	-20,42
56	72131601-012	Pintura exterior (tratamiento de paredes de ladrillo visto)	m2	63,00	15.600	982.800	12.000	756.000	-23,08
		Servicio de fumigación							
57	72102103-001	Fumigación en vivienda y área perimetral barrera de protección externa anti termita	ml	41,00	47.000	1.927.000	35.000	1.435.000	-25,53

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

		Limpieza final							
58	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	538.000	538.000	400.000	400.000	-25,65
		BAÑOS SEXADOS						-	
		Demoliciones varias						-	
59	72103003-001	Demolición de techo de fibrocemento	m2	77,00	7.400	569.800	5.200	400.400	-29,73
60	72103003-001	Retiro de artefactos sanitarios	un	32,00	35.500	1.136.000	25.000	800.000	-29,58
61	72103003-001	Demolición de azulejos	m2	215,00	9.800	2.107.000	6.900	1.483.500	-29,59
62	72103003-001	Demolición de revoques	m2	124,00	9.800	1.215.200	6.900	855.600	-29,59
63	72103003-001	Demolición de piso de baldosa calcárea en interior y acceso al baño	m2	84,00	9.800	823.200	6.900	579.600	-29,59
64	72103003-001	Demolición de contrapiso en interior y acceso al baño	m2	84,00	4.800	403.200	3.500	294.000	-27,08
65	72103003-001	Retiro de cañerías de instalación de agua	ml	50,00	6.000	300.000	4.300	215.000	-28,33
66	72103003-001	Retiro de instalación eléctrica	un	16,00	26.900	430.400	20.000	320.000	-25,65
67	72103003-001	Retiro de puertas	un	8,00	26.200	209.600	20.000	160.000	-23,66
68	72103003-001	Retiro de marco de puertas	un	8,00	26.200	209.600	20.000	160.000	-23,66
69	72103003-001	Retiro de ventanas tipo balancines	un	8,00	26.200	209.600	20.000	160.000	-23,66
70	72103003-001	Demolición de mampostería de 0.15m	m2	3,00	19.400	58.200	15.000	45.000	-22,68
		Cimiento							
71	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	m3	8,00	411.900	3.295.200	300.000	2.400.000	-27,17
		Mampostería							
72	72131601-005	Nivelación de 0.30m.con ladrillo común.	m2	8,00	180.400	1.443.200	130.000	1.040.000	-27,94
73	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0.15m., a una cara a la vista.	m2	56,00	103.900	5.818.400	73.000	4.088.000	-29,74
74	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0.15m., para revocar y/o revestir	m2	23,00	97.400	2.240.200	80.000	1.840.000	-17,86
75	72131601-005	Nivelación de 0.45m. con ladrillo común para pilar de mampostería de 0.30m.	m2	0,60	265.600	159.360	190.000	114.000	-28,46
76	72131601-005	Pilar de mampostería común a la vista de 0.30 x 0,30 m. de ancho y h= 2.60m.(3 unidades)	ml	8,00	119.000	952.000	90.000	720.000	-24,37
		Aislación							
77	72131601-006	Aislación horizontal con asfalto	ml	27,00	29.700	801.900	22.000	594.000	-25,93
		Piso - Contrapiso							
78	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0.10m. (1/4:1:4:6)	m2	25,00	45.000	1.125.000	31.600	790.000	-29,78
79	72131601-009	Carpeta para piso cerámico en interior y acceso	m2	25,00	26.900	672.500	20.000	500.000	-25,65
80	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P.I.5	m2	25,00	87.400	2.185.000	65.000	1.625.000	-25,63
		Instalaciones sanitarias						-	
81	72131601-011	Reacondicionamiento del agua corriente/instalación de agua fría en SS.HH para caballeros (2 mingitorios, 2 inodoros, 2 lavamanos)	un	3,00	466.300	1.398.900	350.000	1.050.000	-24,94

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

rq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

82	72131601-011	Reacondicionamiento del agua corriente/instalación de agua fría en SS.HH para damas (2 inodoros, 2 lavamanos)	un	2,00	466.300	932.600	350.000	700.000	-24,94
83	72131601-011	Relleno de cámara séptica y pozo ciego	m3	30,00	126.300	3.789.000	100.000	3.000.000	-20,82
84	72131601-011	Pozo ciego (D= 1.50m y h= 3.00m.)	un	1,00	2.579.100	2.579.100	2.000.000	2.000.000	-22,45
85	72131601-011	Cámara séptica (1.00mx1.60mx1.20m.)	un	1,00	1.690.500	1.690.500	1.200.000	1.200.000	-29,02
86	72131601-011	Desagüe sanitario con caño PVC de 100mm.	un	2,00	488.800	977.600	350.000	700.000	-28,40
87	72131601-011	Registro sanitario de 0.40x0.40m. con tapa de Hº.	un	5,00	272.600	1.363.000	220.000	1.100.000	-19,30
88	72131601-011	Mantenimiento sanitario (Cambio de artefactos, accesorios y de grifería) para caballeros: 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 mingitorios. **Ver plano.**	un	1,00	2.385.600	2.385.600	1.800.000	1.800.000	-24,55
89	72131601-011	Mantenimiento sanitario (Cambio de artefactos, accesorios y de grifería) para damas: 2 inodoros, 2 lavamanos. **Ver plano.**	un	1,00	1.634.200	1.634.200	1.200.000	1.200.000	-26,57
90	72131601-011	Registro de 0.30x0.30m., con tapa tipo rejilla, para desagüe pluvial.	un	3,00	220.600	661.800	160.000	480.000	-27,47
91	72131601-011	Desagüe pluvial con caño PVC de 100mm.	ml	11,00	39.100	430.100	32.000	352.000	-18,16
		Revoque							
92	72131601-008	Azotada impermeable(1:3), esp.0.5cm.en baño	m2	54,00	12.900	696.600	10.000	540.000	-22,48
93	72131601-008	Revoque base para azulejos, en baño.	m2	54,00	30.300	1.636.200	22.000	1.188.000	-27,39
94	72131601-008	Revoque de pared de baño.	m2	42,00	30.300	1.272.600	22.000	924.000	-27,39
		Colocación de azulejos							
95	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos piso pared, en baño	m2	54,00	87.400	4.719.600	65.000	3.510.000	-25,63
		Aberturas							
96	72131601-010	Marco recto de ybyrapytã de 0.80x2.10m.	un	2,00	273.400	546.800	200.000	400.000	-26,85
97	72131601-010	Puerta placa de cedro de 0.80x2.10m.	un	2,00	455.000	910.000	350.000	700.000	-23,08
98	72131601-010	Puerta de chapa plegada, marco incluído (2.10 x0.80m)	un	2,00	877.100	1.754.200	700.000	1.400.000	-20,19
99	72131601-010	Rejas metálicas para balancín de baño.	m2	2,40	295.900	710.160	210.000	504.000	-29,03
100	72131601-010	Ventana tipo balancín de 1.00 x 1.20m	un	2,00	318.000	636.000	318.000	636.000	0,00
		Colocación de vidrios							
101	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm.	m2	2,40	147.950	355.080	147.950	355.080	0,00
		Cimiento							
102	72131601-003	Cimiento de piedra bruta de 0.45mx0.45m.x0.60m., para pilar de mampostería de 0.30m.de ancho.	m3	0,40	411.900	164.760	300.000	120.000	-27,17
		Instalación eléctrica							
103	72131601-001	Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10mm.	ml	20,00	21.800	436.000	21.800	436.000	0,00
104	72131601-001	Tablero eléctrico con llaves TM (una llave)	un	1,00	242.400	242.400	170.000	170.000	-29,87
105	72131601-001	Instalación eléctrica interna (cables, tomas, puntos, cambio de llaves en tablero, equipos de iluminación)	un	10,00	97.600	976.000	97.600	976.000	0,00

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

106	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w con cableados y llaves	un	6,00	60.800	364.800	45.000	270.000	-25,99
		Techo							
107	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelón con tirantes de 2"x 6" y vigas de 4"x8"de yvyrapytã cepillado	m2	25,00	341.100	8.527.500	341.800	8.545.000	0,21
		Canaletas							
108	72101603-002	Canaletas de chapa N° 26, 0.40m. de desarrollo.	ml	6,00	74.000	444.000	65.000	390.000	-12,16
109	72101603-002	Caño de bajada chapa N° 26, 0.40m. de desarrollo.	ml	11,00	74.000	814.000	65.000	715.000	-12,16
		Pintura							
110	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético y antióxido	ml	17,00	23.500	399.500	17.000	289.000	-27,66
111	72131601-012	Pintura de balacínes de baño con antióxido y esmalte sintético	m2	2,40	37.000	88.800	26.000	62.400	-29,73
112	72131601-012	Pintura de rejas metálicas con antióxido y esmalte sintético	m2	2,40	37.000	88.800	26.000	62.400	-29,73
113	72131601-012	Pintura de puertas metálicas con antióxido y esmalte sintético	m2	10,00	37.000	370.000	26.000	260.000	-29,73
114	72131601-012	Pintura de aberturas de madera puertas con esmalte sintético y antitermita	m2	10,00	39.100	391.000	30.000	300.000	-23,27
115	72131601-012	Pintura de tejuelón al barníz	m2	25,00	17.400	435.000	16.000	400.000	-8,05
116	72131601-012	Pintura de maderámen al esmalte sintético con anti termita	m2	25,00	19.300	482.500	15.000	375.000	-22,28
117	72131601-012	Pintura interior de paredes al látex con enduido.	m2	42,00	37.700	1.583.400	30.000	1.260.000	-20,42
118	72131601-012	Pintura exterior (tratamiento de paredes de ladrillo visto)	m2	56,00	15.600	873.600	11.000	616.000	-29,49
		Limpieza final							
119	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros de demolición	gl	4,00	376.600	1.506.400	300.000	1.200.000	-20,34
120	72131601-013	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	538.000	538.000	400.000	400.000	-25,65
		PÓRTICO							
		Demoliciones varias							
121	72103003-001	Demolición de revestido (ladrillejos), de pórtico, una cara.	m2	50,00	9.800	490.000	6.900	345.000	-29,59
122	72103003-001	Demolición de revoque de pórtico, una cara.	m2	50,00	9.800	490.000	6.900	345.000	-29,59
123	72103003-001	Retiro de caseta metálica en pórtico	un	1,00	67.250	67.250	50.000	50.000	-25,65
		Revoque							
124	72131601-008	Carpeta impermeabilizante, para revestido.	m2	50,00	26.800	1.340.000	20.000	1.000.000	-25,37
125	72131601-008	Reposición de revoque de pórtico, una cara.	m2	55,00	30.300	1.666.500	22.000	1.210.000	-27,39
		Revestimiento							
126	72101607-002	Reposición de revestido de pórtico (piedra laja fina, aserrada, largo variable), una cara.	m2	50,00	136.200	6.810.000	110.000	5.500.000	-19,24
		Pintura							

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

127	72131601-012	Pintura: Resina base de agua, protección para revestido.	m2	50,00	18.400	920.000	15.000	750.000	-18,48
128	72131601-012	Pintura impermeabilizante, protección en la superficie de paredes.	m2	55,00	68.500	3.767.500	50.000	2.750.000	-27,01
129	72131601-012	Pintura de portón metálico con antióxido y esmalte sintético	m2	27,00	37.000	999.000	26.000	702.000	-29,73
130	72131601-012	Pintura exterior (tratamiento de paredes de ladrillo visto, para revestido)	m2	50,00	15.600	780.000	11.500	575.000	-26,28
		Piso - Contrapiso							
131	72131601-009	Relleno y compactación, en acceso y caminero.	m3	60,00	126.300	7.578.000	90.000	5.400.000	-28,74
132	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0.10 m.(1/4:1:4:6) para piso de acceso y caminero.	m2	120,00	45.000	5.400.000	31.600	3.792.000	-29,78
133	72131601-009	Piso de Hº Aº, de 12cm.de espesor, para acceso y caminero	m2	120,00	129.300	15.516.000	100.000	12.000.000	-22,66
		Instalación eléctrica							
134	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en pórtico (cables, tomas, puntos, cambio de llaves en tablero, equipos de iluminación)	un	5,00	97.600	488.000	80.000	400.000	-18,03
135	72131601-001	Línea subterránea monofásica de 4 a 10mm.	ml	20,00	21.800	436.000	21.800	436.000	0,00
136	72131601-001	Artefacto luminaria con sus accesorios (reflector de 450 watts)	un	4,00	215.200	860.800	215.200	860.800	0,00
		Mampostería							
137	72131601-005	Dado protector de mampostería, para reflector de 0,40x0,40x0,70m.con tapa tipo rejilla	un	4,00	310.100	1.240.400	310.100	1.240.400	0,00
		Aberturas							
138	72131601-010	Cambio de portón de acceso de 9.00 x 3.00m. (portón metálico,de reja artística sencilla)	m2	27,00	492.300	13.292.100	350.000	9.450.000	-28,91
		Limpieza final							
139	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	538.000	538.000	380.000	380.000	-29,37
		CERCADO PERIMETRAL							
		Trabajos preliminares							
140	72131601-002	Limpieza del terreno desmonte y nivelación de suelo de h=0,20m. en la trayectoria lineal del cercado y 1,00m.de ancho.	m2	1.600,00	6.600	10.560.000	4.620	7.392.000	-30,00
		Cercado perimetral							
141	72101703-007	Desmonte del cercado de tejido de alambre existente, con sus respectivos postes.	ml	1.600,00	10.800	17.280.000	7.560	12.096.000	-30,00
142	72101703-007	Base de PBC de altura promedio: h=0,60m y ancho de 0,30m.	m3	288,00	411.900	118.627.200	310.000	89.280.000	-24,74

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

143	72101703-007	Tejido de alambre rombo de 2"x2" de 2,00m de altura,con 4 tensores de alambre dentro del tejido,con pilares de hormigón prefabricados, con cabezal curvo y 3,00m de alto cada 2,70m y 3 hilos de púa por cabezal con postes esquineros.	ml	1.600,00	100.600	160.960.000	90.000	144.000.000	-10,54
		Limpieza final							
144	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.362.500	3.362.500	2.400.000	2.400.000	-28,62
		AREA EXTERIOR - CASETA DE OPERACIONES							
		Sistema de abastecimiento de agua potable							
145	81141807-003	Perforación de pozo artesiano, de agua. Incluye tubos e insumos.	ml	80,00	322.800	25.824.000	250.000	20.000.000	-22,55
146	81141807-003	Equipamiento electromecánico e hidraúlico de una bomba sumergible de 3HP con todos los accesorios, incluye montaje y conexión eléctrica.	un	1,00	24.210.000	24.210.000	18.000.000	18.000.000	-25,65
147	81141807-003	Tanque elevado metálico, tipo copa de 10m3	un	1,00	90.115.000	90.115.000	80.000.000	80.000.000	-11,22
		Caseta de Operaciones:							
		Cimiento							
148	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, para mampostería de 0,15m., de 9x0,40x0,60m., con excavación.	m3	2,00	411.900	823.800	300.000	600.000	-27,17
		Mampostería							
149	72131601-005	Nivelación de 0,30m. de ancho (1:2.8), de cemento Tipo 1 y de ladrillo común, para mampostería de 0,15m.	m2	2,20	180.400	396.880	130.000	286.000	-27,94
150	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común 0,15m (1:2:10), armada por c/m. con ϕ 4 mm.	m2	30,80	97.400	2.999.920	80.000	2.464.000	-17,86
		Aislación							
151	72131601-006	Aislación horizontal en "U", con hidrófugo impermeabilizante e: 0,30m.	ml	15,00	29.800	447.000	28.000	420.000	-6,04
		Revoque							
152	72131601-008	Revoque de pared exterior (1:4:16) a 1 capa, fratachado y filtrado con hidrófugo.	m2	30,00	30.300	909.000	30.000	900.000	-0,99
153	72131601-008	Revoque de pared interior (1:4:16) a 1 capa, fratachado y filtrado sin hidrófugo.	m2	30,00	28.200	846.000	28.000	840.000	-0,71
		Piso - Contrapiso							
154	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10m. (1/4:1:4:6), interior y exterior	m2	11,00	45.000	495.000	31.600	347.600	-29,78
155	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	m2	11,00	26.900	295.900	20.000	220.000	-25,65
156	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P.I.5	m2	11,00	87.400	961.400	65.000	715.000	-25,63
157	72131601-009	Zócalo de cerámica (0,10x0,20)m.	ml	22,00	28.400	624.800	20.000	440.000	-29,58
		Techo							

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

158	72131601-007	Techo de tejas con tejuelas y tirantes de yvyrapytã de 2"x5".	m2	16,60	341.100	5.662.260	340.000	5.644.000	-0,32
		Aberturas							
159	72131601-010	Puerta de chapa plegada y marco cajón (0,80x2,10)m.	un	1,00	877.200	877.200	700.000	700.000	-20,20
160	72131601-010	Balancin de 1,00x1,20m (ángulo 5/8 y T3/4x1/8")	un	1,20	318.000	381.600	318.000	381.600	0,00
161	72131601-010	Rejas metálicas para balancín de baño.	m2	1,20	295.900	355.080	210.000	252.000	-29,03
		Colocación de vidrios							
162	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm	m2	1,20	147.950	177.540	147.950	177.540	0,00
		Pintura							
163	72131601-012	Pintura de pared exterior al látex con enduído	m2	60,00	41.200	2.472.000	33.000	1.980.000	-19,90
164	72131601-012	Pintura de pared interior al látex con enduído	m2	60,00	37.700	2.262.000	30.000	1.800.000	-20,42
165	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	6,50	37.000	240.500	26.000	169.000	-29,73
		Instalación eléctrica							
166	72131601-001	Instalación eléctrica (cableado, llave tablero, puntos, tomas, equipos luminaria)	un	5,00	97.600	488.000	75.000	375.000	-23,16
167	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w con cableados y llaves	un	3,00	60.800	182.400	50.000	150.000	-17,76
168	72131601-001	Tablero eléctrico con llaves TM (dos llaves)	un	1,00	242.400	242.400	240.000	240.000	-0,99
		Limpieza final							
169	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	538.000	538.000	500.000	500.000	-7,06
		TOTAL IVA INCLUIDO				**667.794.840**		**543.076.890**	**18,68**

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	Monto ofertado			543.076.890	
	Diferencia			0	
	MONTO			16.500.000	
	DIAS			121	
	%			3,04%	
OBSERVACIONES		Vigencia		**Desde**	**Hasta**
				21/07/2017	19/11/2017
		El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP