MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ

Departamento de San Pedro

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 363404 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FELIPE

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES								
			MOVIMENT TRAIDING SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUCTORA D&M			-		
			U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL
1	Letrero de la Obra	1	Unidad	1.152.000	1.152.000	Unidad	1.152.000	1.152.000			
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	11.500	732.550	M2	11.520	733.824			
3	Replanteo	63,7	M2	5.700	363.090	M2	5.760	366.912			
4	Excavación y Carga de cimiento con PBC	14	M3	336.000	4.704.000	M3	336.000	4.704.000			
5	Vigas y dados de HºAº	0,82	M3	2.112.000	1.731.840	M3	2.112.000	1.731.840			
6	Encadenado de Hº Aº	2,17	M3	2.016.000	4.374.720	M3	2.016.000	4.374.720			
7	Viga de galería 15x25	0,26	M3	2.016.000	524.160	M3	2.016.000	524.160			
8	Muros de nivelación de 0,45cm	3,6	M2	206.400	743.040	M2	206.400	743.040			
9	Muros de nivelación de 0,30cm	7,5	M2	144.000	1.080.000	M2	144.000	1.080.000			
10	Muros de nivelación de 0,60cm	0,6	M2	278.400	167.040	M2	278.400	167.040			
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	67.000	1.561.100	M3	67.200	1.565.760			
12	Aislación asfáltica de paredes	6,4	M2	38.400	245.760	M2	38.400	245.760			
13	Muros de elevación de 0,15 para revocar	3,4	M2	86.400	293.760	M2	86.400	293.760			
14	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado	34,5	M2	201.600	6.955.200	M2	201.600	6.955.200			
15	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	13,5	M2	172.800	2.332.800	M2	172.800	2.332.800			
16	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado	34,3	M2	96.000	3.292.800	M2	96.000	3.292.800			
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)	12	M2	28.800	345.600	M2	28.800	345.600			

MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC

18	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor	6,6	Ml	268.800	1.774.080	Ml	268.800	1.774.080			
19	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº	90,5	M2	336.000	30.408.000	M2	336.000	30.408.000			
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	64,3	M2	48.000	3.086.400	M2	48.000	3.086.400			
21	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº	10,3	M2	48.000	494.400	M2	48.000	494.400			
22	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena)	5	Ml	24.000	120.000	Ml	24.000	120.000			
23	Contrapiso de Hº de cascotes	58	M2	28.800	1.670.400	M2	28.800	1.670.400			
24	Piso baldosa cálcarea	58	M2	91.200	5.289.600	M2	91.200	5.289.600			
25	Zocalo calcareo	34	Ml	38.400	1.305.600	Ml	38.400	1.305.600			
26	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines	6,84	M2	432.000	2.954.880	M2	432.000	2.954.880			
27	Puerta metálica de 1,20x2,10	1	Unidad	1.776.000	1.776.000	Unidad	1.776.000	1.776.000			
28	Pinturas de paredes al látex	64,3	M2	19.200	1.234.560	M2	19.200	1.234.560			
29	Pinturas de ladrillo visto con silicona	11,9	M2	19.200	228.480	M2	19.200	228.480			
30	Pinturas de viga cumbrera al látex	10,3	M2	19.200	197.760	M2	19.200	197.760			
31	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética	12,84	M2	19.200	246.528	M2	19.200	246.528			
32	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33	23	Ml	15.360	353.280	Ml	15.360	353.280			
33	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones	90,5	M2	24.000	2.172.000	M2	24.000	2.172.000			
34	Vidrios dobles	6,84	M2	153.600	1.050.624	M2	153.600	1.050.624			
35	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	23	Ml	86.400	1.987.200	Ml	86.400	1.987.200			
36	Instalación eléctrica	1	GL	3.523.200	3.523.200	GL	3.523.200	3.523.200			
37	Artefactos eléctricos	1	GL	2.880.000	2.880.000	GL	2.880.000	2.880.000			
38	Limpieza de obra	60	M2	19.200	1.152.000	M2	19.200	1.152.000			
	MONTO TOTAL GUARANIES:				**94.504.452**			**94.514.208**			-

MUNICIPALIDAD DE TACUARA
UOC

Milca María Carrillo
Encargado UOC