MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 04/2014 "Construccion de SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) tipologia MEC-Ad

Centro de Gerenciamiento para el Desarrollo Socio Ambiental

Nº	Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
		Esc. Bas. Nº 48 "Dr. Víctor Boettner"- Colegio Nacional "San Roque"				
1		**Preparación de la Obra**				
		c- Replanteo	m^2	7,6	14.000	106.400
2		**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m^3	2,2	420.000	924.000
3		**Estructura de Hº Aº**				
		d-Encadenados de Hº Aº (0,11 x 0,27)	m^3	0,54	1.950.000	1.053.000
4		**Muros de nivelación h=30**				
		b-De 0,30 cm.	m^2	5,5	165.000	907.500
5		**Relleno y Compactación**	m^3	1,5	150.000	225.000
6		**Aislación asfáltica de Muros**				0
		a-De 0,15-Horizontal	m^2	8,23	135.000	1.111.050
7		**Muros de elevación**				
		b-De 0,15 para revocar	m^2	20,5	130.000	2.665.000
		e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	35,6	110.000	3.916.000
8		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	17	310.000	5.270.000
9		**Revoques**				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	75	23.500	1.762.500
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m^2	16,6	70.000	1.162.000
11		**Piso de baldosas calcáreas**	m^2	16,6	110.000	1.826.000
12		**Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho**	ml	14	40.000	560.000
13	72131601-9987	**Aberturas de madera**				
		a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2	950.000	1.900.000
		b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	3	600.000	1.800.000
14		**Aberturas metálicas**				
		b- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	un	2	650.000	1.300.000
15		**Alfeizar de ventanas**				
		c- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	25.000	312.500
16		**Pinturas**				
		a- De paredes revocadas interior a la cal	m^2	40	22.000	880.000
		b- De techos, maderamen y tejuelones con barniz	m^2	17	42.500	722.500
		c- De aberturas de maderas con barniz	m^2	8,5	42.500	361.250
		d- Pintura exterior con silicona	m^2	35,6	40.000	1.424.000
		e- Balancines	un	2	18.000	36.000
17		**Revestimientos**				
		a- Azulejos de 0,15x0,15 cms. H=1,20	m^2	23	125.000	2.875.000
18		**Vidrios dobles**	m2	3,36	175.000	588.000
19		**Instalación eléctrica**	gl	1	7.500.000	7.500.000
20		**Instalación sanitaria**				
		a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios	gl	1	31.000.000	31.000.000
		b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	35.000.000	35.000.000
		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	15.000.000	15.000.000
21		**Limpieza Final**	m2	27	260.000	7.020.000
					(*)TOTAL GENERAL	**129.207.700**

(*)El total General corresponde al precio total de la construccion de 2(dos) SS HH

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ENCARGADO U.O.C.

.....
Elizabeth Lorena Sanchez
Encargada de la UOC
Municipalidad de Santa Elena

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 04/2014 "Construccion de SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) tipologia MEC-Ad Referendum" ID Nº 282386

FT Construcciones

Nº	Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Esc. Bas. Nº 48 "Dr. Victor Boettner"- Colegio Nacional "San Roque"						
1		**Preparación de la Obra**				
		c- Replanteo	m^2	7,6	11.000	83.600
2		**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m^3	2,2	450.000	990.000
3		**Estructura de Hº Aº**				
		d-Encadenados de Hº Aº (0,11 x 0,27)	m^3	0,54	1.500.000	810.000
4		**Muros de nivelación h=30**				
		b-De 0,30 cm.	m^2	5,5	180.000	990.000
5		**Relleno y Compactación**	m^3	1,5	180.000	270.000
6		**Aislación asfáltica de Muros**				0
		a-De 0,15-Horizontal	m^2	8,23	150.000	1.234.500
7		**Muros de elevación**				
		b-De 0,15 para revocar	m^2	20,5	125.000	2.562.500
		e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	35,6	115.000	4.094.000
8		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	17	300.000	5.100.000
9		**Revoques**				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	75	25.000	1.875.000
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m^2	16,6	56.500	937.900
11		**Piso de baldosas calcáreas**	m^2	16,6	95.000	1.577.000
12		**Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho**	ml	14	25.000	350.000
13	72131601-9987	**Aberturas de madera**				
		a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2	850.000	1.700.000
		b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0.60 x 1.60	un	3	750.000	2.250.000
14		**Aberturas metálicas**				
		b- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	un	2	450.000	900.000
15		**Alfeizar de ventanas**				
		c- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	18.000	225.000
16		**Pinturas**				
		a- De paredes revocadas interior a la cal	m^2	40	20.000	800.000
		b- De techos, maderamen y tejuelones con barniz	m^2	17	40.000	680.000
		c- De aberturas de maderas con barniz	m^2	8,5	40.000	340.000
		d- Pintura exterior con silicona	m^2	35,6	22.500	801.000
		e- Balancines	un	2	18.000	36.000
17		**Revestimientos**				
		a- Azulejos de 0,15x0,15 cms. H=1,20	m^2	23	85.000	1.955.000
18		**Vidrios dobles**	m2	3,36	180.000	604.800
19		**Instalación eléctrica**	gl	1	4.125.000	4.125.000
20		**Instalación sanitaria**	gl	1		0
		a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios	gl	1	25.000.000	25.000.000
		b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	28.500.000	28.500.000
		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	8.950.000	8.950.000
21		**Limpieza Final**	m2	27	350.000	9.450.000
		TOTAL GENERAL				**107.191.300**

El total podera corresponde al precio de construccion de 2(dos) SS HH

Lic. Elizabeth Lorena Sanchez
Encargada de la UOC
Municipalidad de Santa Elena

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 04/2014 "Construccion de SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) tipologia MEC-Ad

CLASE A						
Nº	Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Esc. Bas. Nº 48 "Dr. Victor Boettner"- Colegio Nacional "San Roque"						
1	72131601-9987	**Preparación de la Obra**				
		c- Replanteo	m^2	7,6	12.000	91.200
2		**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m^3	2,2	170.000	374.000
3		**Estructura de Hº Aº**				
		d-Encadenados de Hº Aº (0,11 x 0,27)	m^3	0,54	390.000	210.600
4		**Muros de nivelación h=30**				
		b-De 0,30 cm.	m^2	5,5	36.000	198.000
5		**Relleno y Compactación**	m^3	1,5	30.000	45.000
6		**Aislación asfáltica de Muros**				
		a-De 0,15-Horizontal	m^2	8,23	15.000	123.450
7		**Muros de elevación**				
		b-De 0,15 para revocar	m^2	20,5	28.000	574.000
		e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	35,6	26.000	925.600
8		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	17	70.000	1.190.000
9		**Revoques**				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	75	11.000	825.000
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m^2	16,6	15.000	249.000
11		**Piso de baldosas calcáreas**	m^2	16,6	20.000	332.000
12		**Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho**	ml	14	10.000	140.000
13		**Aberturas de madera**				
		a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2	570.000	1.140.000
		b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0.60 x 1.60	un	3	300.000	900.000
14		**Aberturas metálicas**				
		b- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	un	2	110.000	220.000
15		**Alfeizar de ventanas**				
		c- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	19.000	237.500
16		**Pinturas**				
		a- De paredes revocadas interior a la cal	m^2	40	18.000	720.000
		b- De techos, maderamen y tejuelones con barniz	m^2	17	20.000	340.000
		c- De aberturas de maderas con barniz	m^2	8,5	18.000	153.000
		d- Pintura exterior con silicona	m^2	35,6	16.000	569.600
		e- Balancines	un	2	17.000	34.000
17		**Revestimientos**				
		a- Azulejos de 0,15x0,15 cms. H=1,20	m^2	23	38.000	874.000
18		**Vidrios dobles**	m2	0,5	170.000	85.000
19		**Instalación eléctrica**	gl	1	3.784.000	3.784.000
20		**Instalación sanitaria**	gl	1		
		a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios	gl	1	4.560.050	4.560.050
		b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	3.600.000	3.600.000
		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	3.000.000	3.000.000
21		**Limpieza Final**	m^2	27	15.000	405.000
		(*)TOTAL GENERAL				**25.900.000**

(*)El total General corresponde al precio total de la construccion de 1(un) SS HH

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ENCARGADO U.O.C.

CD Elizabeth Lorena Sanchez
Encargada de la UOC
Municipalidad de Santa Elena

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 04/2014 "Construccion de SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) tipologia MEC-Ad

Teofilo Resquin Peralta

Nº	Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Esc. Bas. Nº 48 "Dr. Víctor Boettner"- Colegio Nacional "San Roque"						
1		**Preparación de la Obra**				
		b. Limpiez y preparacion del terreno	m^2	27,1	4000	108.400
		c- Replanteo	m^2	27,1	7.000	189.700
2		**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m^3	10	300.000	3.000.000
3		**Estructura de Hº Aº**				
		d-Encadenados de Hº Aº (0,11 x 0,27)	m^3	2,4	1.100.000	2.640.000
4		**Muros de nivelación h=30**				
		b-De 0,30 cm.	m^2	12,2	120.000	1.464.000
5		**Relleno y Compactación**	m^3	8,5	110.000	935.000
6		**Aislación asfáltica de Muros**				
		a-De 0,15-Horizontal	m^2	5,3	70.000	371.000
7		**Muros de elevación**				
		b-De 0,15 para revocar	m^2	55	75.094	4.130.170
		e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	48	75.000	3.600.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 por hiladas)	ml	20	14.844	296.880
8		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	43	222.500	9.567.500
9		**Revoques**				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	162	18.000	2.916.000
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m^2	22	35.000	770.000
11		**Piso de baldosas calcáreas**	m^2	22	65.000	1.430.000
12		**Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho**	ml	2,6	22.000	57.200
13		**Aberturas de madera**				
		a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	5,04	500.000	2.520.000
		b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	5	380.000	1.900.000
14		**Aberturas metálicas**				
		b- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	m^2	3,36	250.000	840.000
15		**Alfeizar de ventanas**				
		c- Mocheta de revoque en aberturas	ml	7	11.593	81.151
16		**Pinturas**				
		a- De paredes revocadas interior a la cal	m^2	66	10.061	664.026
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	m^2	10,1	21.094	213.049
		f- De aberturas metalicas con barniz	m^2	3,36	25.000	84.000
		g- De ladrillos vistis con antimoho	m^2	48	15.040	721.920
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	43	16.713	718.659
17		**Revestimientos**				
		a- Azulejos de 0,15x0,15 cms. H=1,20	m^2	97,5	50.463	4.920.143
18		**Vidrios dobles**	m2	3,36	99.000	332.640
19		**Instalación eléctrica**	gl	1	1.040.000	1.040.000
		Artefactos Electricos	gl	1	945.000	945.000
20		**Instalación sanitaria**				
		a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios	gl	1	10.804.495	10.804.495
		b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	12.759.023	12.759.023
		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	4.609.047	4.609.047
21		**Limpieza Final**	m2	27	4.813	129.951
		(x) TOTAL GENERAL				**74.758.954**

(x) El total General corresponde al precio total de la Construccion de 1(un) SS HH

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA ENCARGADO UOC

CP. Elizabeth Lorena Sanchez
Encargada de la UOC