MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL COL.NAC. LA ESPERANZA

FECHA: 27/05/2019

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNI.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72101703-007	Vallado de obra	gl	1,0	4.500.000,00	4.500.000
2	72101703-007	Limpieza y preparacion terreno	gl	1,0	1.500.000,00	1.500.000
3	72101703-007	Relleno y nivelacion	gl	1,0	21.000.000,00	21.000.000
4	72101703-007	Marcacion y Replanteo	m2	314,0	6.000,00	1.884.000
5	72101703-007	Excavacion y carga /cimiento P.B.C.	m3	6,0	450.000,00	2.700.000
6	72101703-007	Excavacion y carga cimiento HºCº	m3	22,5	785.000,00	17.662.500
7	72101703-007	Mamp. nivelac./ ladrillos comunes	m2	95,0	150.000,00	14.250.000
8	72101703-007	Mamp. elevacion / ladrillos com.	m2	91,5	95.000,00	8.692.500
9	72101703-007	Pilares de ladrillos com. de 30 x 30	un	10,0	165.000,00	1.650.000
10	72101703-007	Rev. y salpic./pilares y mampost.	m2	242,0	41.000,00	9.922.000
11	72101703-007	Cerco de tejido con postes de H°A°	gl	1,0	19.500.000,00	19.500.000
12	72101703-007	Porton de Hierro 3,60 x1.80 m	un	1,0	3.500.000,00	3.500.000
13	72101703-007	Porton de Hierro 1,2 x 1.80 m	un	1,0	720.000,00	720.000
14	72101703-007	Pintura de portones de hierro	gl	1,0	650.000,00	650.000
15	72101703-007	Limpieza Final	gl	1,0	1.600.000,00	1.600.000
			TOTAL			**109.731.000**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

LIC ROSSANA IRALA
ENCARGADA DE LA UOC

Scanned by CamScanner