MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ

Alberdi Nº 202 Tel.: 0546-250113

QUYQUYHÓ: "CUNA DE PROCERES"

Cuadro Comparativo de Ofertas- Construcción de Baños Públicos -ID Nro. 261.353.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS – BAÑO COMPLEJO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	AREA SANITARIOS	DyL Construcciones				Soluciones Empresariales				David Barreto			
1	Piso ceramico de alto trafico antideslizante interior en baño caballero y damas	m2	54	140.000	7.560.000	m2	54	165.000	8.910.000	m2	54	220.000	11.880.000
2	Remocion aberturas , cerramiento y recolocacion de aberturas metalicas , y revoque a ambos lados, mocheta de terminacion en baño caballeros.	un	2	300.000	600.000	un	2	200.000	400.000	un	2	280.000	560.000
3	Remocion ,Contrapiso , carpeta interior en baño caballero y damas	m2	54	85.000	4.590.000	m2	54	110.000	5.940.000	m2	54	70.000	3.780.000
4	Remocion y limpieza de artefactos sanitarios en baños (mingitorio , lavatorios, inodoros)	un	17	97.000	1.649.000	un	17	78.000	1.326.000	un	17	100.000	1.700.000
5	Remocion de mamposteria y construccion con lad. Comun de 0,15 m	m2	3	450.000	1.350.000	m2	3	110.000	330.000	m2		125.000	375.000

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

6	Aislacion horizontal	m2	1	85.000	85.000	m2	1	120.000	120.000	m2	1	90.000	90.000
7	Aislacion vertical de 50 cm del piso en zonas afectadas por la humedad	m2	36,75	85.000	3.123.750	m2	36,75	95.000	3.491.250	m2	36,75	75.000	2.756.250
8	Excavacion carga y construccion de cimentacion en baño dama	m3	1	450.000	450.000	m3	1	465.000	465.000	m3	1	800.000	800.000
9	Mamposteria de 0,15 m comun	m2	6	88.000	528.000	m2	6	70.000	420.000	m2	6	90.000	540.000
10	Revoque exterior con hidrofugo	m2	135	85.000	11.475.000	m2	135	98.000	13.230.000	m2	135	78.000	10.530.000
11	Remocion de azulejos existentes	m2	147	15.000	2.205.000	m2	147	10.000	1.470.000	m2	147	18.000	2.646.000
12	Prov. Y Colocac. De guarda	ml	30	45.000	1.350.000	ml	30	41.000	1.230.000	ml	30	56.000	1.680.000
13	Prov. Y colocacionde azulejos	m2	147	69.077	10.154.450	m2	147	70.000	10.290.000	m2	147	90.000	13.230.000
14	Revoque base para revestimento	m2	147	45.000	6.615.000	m2	147	60.000	8.820.000	m2	147	62.000	9.114.000
15	Construccion de canaleta de mamposteria para uso como mingitorio, revocado y azulejado con desague y alimentacion de agua corriente (incluye llave de paso)	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	1.900.000	1.900.000
16	Nivelacion del terreno natural (con relleno)	m3	48	55.000	2.640.000	m3	48	60.000	2.880.000	m3	48	62.000	2.976.000
17	Reinstalacion cloacal y de agua fria en baño caballero y damas por modificacion de diseño	un	2	2.800.000	5.600.000	un	2	4.000.000	8.000.000	un	2	3.450.000	6.900.000
18	Remocion de reja y colocacion de porton	gl	1	400.000	400.000	gl	1	450.000	450.000	gl	1	350.000	350.000

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

19	Prov. , fabricacion y reaondicionamiento con el mismo material Y Colocacion de porton metalico	gl	1	850.000	850.000	gl	1	400.000	400.000	gl	1	350.000	350.000
20	Mesada de material y revestimiento con azulejos de 1,50 x 0,50 m	un	2	1.400.000	2.800.000	un	2	980.000	1.960.000	un	2	800.000	1.600.000
21	Prov, y colocac. De bacha	un	5	320.000	1.600.000	un	5	280.000	1.400.000	un	5	480.000	2.400.000
22	Prov. Y colocacion de griferia fv para lavatorio	un	5	400.000	2.000.000	un	5	320.000	1.600.000	un	5	500.000	2.500.000
23	Prov. Y Colocac. De Artefactos sanitarios	un	1	175.000	175.000	un	1	100.000	100.000	un	1	200.000	200.000
24	Prov y Colocac. De Aberturas metalicas de 0,80 x 2,10 (acceso principal)	un	2	2.000.000	4.000.000	un	2	1.800.000	3.600.000	un	2	1.800.000	3.600.000
25	Prov, de aberturas de madera tipo placa de 0.70 x 2.1con herrajes	un	1	2.100.000	2.100.000	un	1	1.800.000	1.800.000	un	1	1.500.000	1.500.000
26	Prov y Colocac. De espejo para baños sin repisa	un	2	450.000	900.000	un	2	450.000	900.000	un	2	500.000	1.000.000
27	Envarillado 4 un de 8 mm sobre aberturas (en 2 hiladas)	ml	10	45.000	450.000	ml	10	90.000	900.000	ml	10	60.000	600.000

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

28	Prov. Y Colocac. De canaleta de hojalata (des = 40cm) con pintura anticorrosiva	ml	18	78.000	1.404.000	ml	18	65.000	1.170.000	ml	18	80.000	1.440.000
29	Prov. Y colocac. De bajada de hojalata(des = 33 cm) con pintura anticorrosiva	ml	10,5	78.000	819.000	ml	10,5	70.000	735.000	ml	10,5	70.000	735.000
30	Construccion de portico de piedra wasmosy	un	1	9.000.000	9.000.000	un	1	10.000.000	10.000.000	un	1	9.800.000	9.800.000
31	prov. Y colocac. De vidrios en aberturas metalicas	gl	1	400.000	400.000	gl	1	670.000	670.000	gl	1	700.000	700.000
32	Prov. De butacas de madera	un	2	230.000	460.000	un	2	450.000	900.000	un	2	600.000	1.200.000
33	Prov.de recipiente para jabon liquido	un	2	55.000	110.000	un	2	74.000	148.000	un	2	35.000	70.000
34	Prov. Y colocacion de accesorio de acero inoxidable para rollo de papel (secamano)	un	3	103.000	309.000	un	3	150.000	450.000	un	3	60.000	180.000
35	Prov. De basurero de plastico para interior de los boxes	un	8	64.000	512.000	un	8	45.000	360.000	un	8	25.000	200.000
36	Prov. De tacho de plastico para baño	un	3	68.500	205.500	un	3	85.000	255.000	un	3	30.000	90.000
37	Retiro de materiales y limpieza final de zona de obra	un	2	1.000.000	2.000.000	un	2	1.450.000	2.900.000	un	2	800.000	1.600.000

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

38	Provision y colacion de tapas para inodoros acolchadas	un	8	60.000	480.000	un	8	75.000	600.000	un	8	35.000	280.000
39	Arreglo , gral, limpieza y desagote de pozo ciego existente, coloc. De caños de vent.	un	1	1.450.000	1.450.000	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL LOTE 1				**95.399.700**				**102.820.250**				**103.352.250**

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ

Alberdi Nº 202 Tel.: 0546-250113

QUYQUYHÓ: "CUNA DE PROCERES"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Electricidad	DyL Construcciones				Soluciones Empresariales				David Barreto			
1	Reacondicionamiento y Mantenimiento electrico (Llaves interruptores, lamparas)	un	2	900.000	1.800.000	un	2	1.250.000	2.500.000	un	2	1.000.000	2.000.000
2	Prov. Y Colocacion e instalacion de artefactos de iluminacion led multicolor de 200 w en acceso sanitario con soporte metalico para iluminacion de fachada	un	2	480.000	960.000	un	2	700.000	1.400.000	un	2	1.000.000	2.000.000
3	Prov. Y Colocacion de artefactos de iluminacion para interior y exterior en accesos	un	12	320.000	3.840.000	un	12	380.000	4.560.000	un	12	300.000	3.600.000
	TOTAL LOTE 2				6.600.000				8.460.000				7.600.000

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHÓ

Alberdi Nº 202 Tel.: 0546-250113

QUYQUYHÓ: "CUNA DE PROCERES"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Pintura	DyL Construcciones				Soluciones Empresariales				David Barreto			
1	Pintura al latex de mamposteria	m2	180	20.000	3.600.000	m2	180	21.000	3.780.000	m2	180	24.000	4.320.000
2	Enduido interior	m2	180	18.000	3.240.000	m2	180	21.000	3.780.000	m2	180	19.500	3.510.000
3	Pintura de abertura al sintetico	m2	107,65	18.000	1.937.700	m2	107,7	21.000	2.260.650	m2	107,65	17.000	1.830.050
4	Pintura al sintetico de canaleta	ml	28,5	18.000	513.000	ml	28,5	21.000	598.500	ml	28,5	18.000	513.000
5	Pintura de techo al sintetico y tejuelita al latex	m2	67,2	18.000	1.209.600	m2	67,2	21.000	1.411.200	m2	67,2	20.000	1.344.000
	TOTAL LOTE 3				10.500.300				11.830.350				11.517.050
	TOTAL GENERAL				112.500.000				123.110.600				122.469.300

Guido Vargas Gaete

Responsable UOC – Municipalidad de Quyquyho

MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY