MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2020

"CCONSTRUCCION DE MURALLA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL ITAVERA" PLURIANUAL 2020 -2021 - ID N° 388046

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien	Empresa 1: ARQUI TEC CONSTRUCCIONES				Empresa 2:				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL												
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA												
1,1	Cartel de Obras	Gl.	1,00	2.172.783	2.172.783								
1,2	Limpieza y preparación del terreno	m2	70,50	5.159	363.710								
1,3	Excavacion para cimiento de PBC	m3	23,06	48.333	1.114.559								
1,4	Cimiento de PBC	m3	7,10	559.667	3.973.636								
1,5	Aislación horizontal 2 caras	ml.	70,50	18.333	1.292.477								
2	MAMPOSTERÍAS				-								
2,1	Muro de Nivelación 0,30 m	ml.	70,50	49.167	3.466.274								
2,2	Mampostería de Ladrillo común 0.15m visto una cara 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal)	m2	169,25	90.333	15.288.860								
2,3	Envarillado de mamposteria cada 50 cm 2 var. De 6mm por linea	ml.	211,50	19.000	4.018.500								
3	HORMIGÓN ARMADO				-								
3,1	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4.	Un.	28,00	183.827	5.147.156								
3,2	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,25 x 0,25 altura 3,20	Un.	28,00	519.000	14.532.000								
3,3	Cerco de Protección según detalle gráfico	ml.	70,50	20.233	1.426.427								
4	REVOQUES				-								

María Luz Benitez Balbuena
Encargada de
U.O.C

4,1	Revoque de pilares D:1:2:12	ml.	56,00	21.983	1.231.048									
4,2	Revoque de mamposterías con hidrófugo una cara	m2	169,25	41.133	6.961.760									
5	PINTURAS				-									
5,1	Pintura latex color cemento de pilares de H° revocados.	m2	84,00	25.167	2.114.028									
5,2	Pinturas con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	ml.	169,25	19.667	3.328.640									
5,3	Pintura latex color CERÁMICO muros revocados.	m2	169,25	23.667	4.005.640									
6	LIMPIEZAFINAL				-									
6,1	Limpieza Final y retiro de escombros	Gl.	1,00	826.933	826.933									
	PÓRTICO				-									
7	ESTRUCTURA DE H°A°				-									
7,1	Excavaciones	M3	0,55	48.667	26.767									
7,2	Cimiento (dado de de H° 65x65x65)	M3	0,55	462.667	254.467									
7,3	Pilar de H°A° de 20x20	M3	0,60	2.716.667	1.630.000									
7,4	Losa de H°A° de 0,10 mts. de espesor	M3	0,30	1.633.333	490.000									
8	MAMPOSTERÍA				-									
8,1	Mampostería de nivelación-0,45 mts.	M2	0,90	216.667	195.000									
8,2	Mampostería de elevación-Revestimiento de pilar de H°A° con ladrillo macizo-Terminación visto.	M2	11,00	88.333	971.663									
8,3	Mampostería de elevación de ladrillo común-0,15 mts. para revocar (borde de losa).	M2	2,50	80.000	200.000									
9	REVOQUE				-									
9,1	Revoque de mampostería 1 capa, con hidrófugo para exterior.	M2	5,00	40.333	201.665									
9,2	Revoque de losa	M2	8,05	50.000	402.500									
10	AISLACIÓN				-									
10,1	Aislación de losa y muro con membrana líquida fibrada y tela poliester (Geotextil)-(según detalle)	GL	1,00	281.000	281.000									
11	PORTON				-									
11,1	Portón de hierro acceso (2 hojas fijas+2 hojas de abrir) con pasador para candado.	M2	7,14	2.715.578	19.389.227									
12	PINTURA				-									
12,1	Pintura de pared para exterior-Látex (muro de borde de losa)	M2	2,50	17.333	43.333									
12,2	Pintura de Porton Metálico con 1 mano de anticorrosivo	M2	14,28	25.000	357.000									
12,3	Pintura-Silicona para muro de ladrillo tipo visto(silicona)	M2	11,00	20.667	227.337									

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de
U.C.C

12,4	Cartel Institucional-3,5x0.40	GL.	1,00	866.000	866.000									
13	Cartel Institucional-3,5x0.40	GL.	1,00	866.000	866.000									
	CERCADO DE TEJIDO PERIMETRAL				-									
14	PREPARACIÓN DE LA OBRA				-									
14,1	Limpieza y preparación del terreno	m2	156,96	5.159	809.757									
15	MAMPUESTOS- MUROS Y NIVELACIONES				-									
15,1	Muro de Piedra Bruta colocada de 0,30	m3	21,97	595.000	13.072.150									
15,2	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	32,96	183.667	6.053.664									
16	Cerramiento exterior y porton de acceso				-									
16,1	Tejido Perimetral con postes de H° A° grueso cada 2, 5 m tipo Curvo de 2,80 m; postes esquineros reforzados; malla de 2" tensados con alambre liso	ml.	156,96	195.000	30.607.200									
16,2	Portón vehicular según detalle gráfico	gl	1,00	3.571.572	3.571.572									
17	Limpieza Final				-									
17,1	Limpieza Final y retiro de escombros	gl	1,00	1.541.982	1.541.982									
TOTAL GUARANIES					153.322.715									

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de
U.O.C