| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje |
| | inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT. | | | | | | | | | | |
| 36.2.13 | AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT. | Unidad | 1 | 13.464.000 | 13.464.000 | 9.702.158 | 9.702.158 | -28% | 10.450.757 | 10.450.757 | -22% |
| 36.2.14 | AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de... | Unidad | 1 | 19.345.000 | 19.345.000 | 13.940.007 | 13.940.007 | -28% | 15.015.589 | 15.015.589 | -22% |
| 36.2.15 | AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox... | Unidad | 1 | 13.831.000 | 13.831.000 | 9.966.619 | 9.966.619 | -28% | 10.735.622 | 10.735.622 | -22% |
| 36.2.16 | AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.74 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT. | Unidad | 1 | 15.177.400 | 15.177.400 | 10.936.834 | 10.936.834 | -28% | 11.780.698 | 11.780.698 | -22% |
| 36.2.17 | AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7,00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox... | Unidad | 1 | 28.087.000 | 28.087.000 | 20.239.492 | 20.239.492 | -28% | 21.801.129 | 21.801.129 | -22% |
| 36.2.18 | AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox... | Unidad | 1 | 12.247.000 | 12.247.000 | 8.825.188 | 8.825.188 | -28% | 9.506.121 | 9.506.121 | -22% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00004411

**LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18**

***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308***

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** |
| 36.2.19 | AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox... | Unidad | 1 | 20.523.400 | 20.523.400 | 14.789.162 | 14.789.162 | -28% | 15.930.263 | 15.930.263 | -22% |
| 36.2.20 | AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT. | Unidad | 1 | 3.960.000 | 3.960.000 | 2.853.576 | 2.853.576 | -28% | 3.073.752 | 3.073.752 | -22% |
| 36.2.21 | AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B. Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox... | Unidad | 1 | 16.207.000 | 16.207.000 | 11.678.764 | 11.678.764 | -28% | 12.579.873 | 12.579.873 | -22% |
| 36.2.22 | AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B. Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 11.088.000 | 11.088.000 | 7.990.013 | 7.990.013 | -28% | 8.606.506 | 8.606.506 | -22% |
| 36.2.23 | AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B. Long: 2,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 8.712.000 | 8.712.000 | 6.277.867 | 6.277.867 | -28% | 6.762.254 | 6.762.254 | -22% |
| 36.2.24 | AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1,2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 4.752.000 | 4.752.000 | 3.424.291 | 3.424.291 | -28% | 3.688.502 | 3.688.502 | -22% |
| 36.2.25 | AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B. Long: 2,6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 2 | 10.296.000 | 20.592.000 | 7.419.298 | 14.838.596 | -28% | 7.991.755 | 15.983.510 | -22% |
| 36.2.26 | AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B. Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada. | Unidad | 1 | 9.504.000 | 9.504.000 | 6.848.582 | 6.848.582 | -28% | 7.377.005 | 7.377.005 | -22% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.12
Dirección Jurídica

Arq. Deylys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000410

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje |
| | mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | | | | | | | | | | |
| 36.2.27 | AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 9.900.000 | 9.900.000 | 7.133.940 | 7.133.940 | -28% | 7.684.380 | 7.684.380 | -22% |
| 36.2.28 | AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 15.840.000 | 15.840.000 | 11.414.304 | 11.414.304 | -28% | 12.295.008 | 12.295.008 | -22% |
| 36.2.29 | AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 8.316.000 | 8.316.000 | 5.992.510 | 5.992.510 | -28% | 6.454.879 | 6.454.879 | -22% |
| 36.2.30 | AC. INOX 30. en CUARTO SEPTICO P.A. Long:1.50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 5.940.000 | 5.940.000 | 4.280.364 | 4.280.364 | -28% | 4.610.628 | 4.610.628 | -22% |
| 36.2.31 | AC. INOX 31. en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1.10 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 4.356.000 | 4.356.000 | 3.138.934 | 3.138.934 | -28% | 3.381.127 | 3.381.127 | -22% |
| 36.3 | Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles | | | | | | | | | | |
| 36.3.1 | Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m | Unidad | 23 | 3.091.600 | 71.106.800 | 2.227.807 | 51.239.561 | -28% | 2.399.700 | 55.193.098 | -22% |
| 36.4 | Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles | | | | | | | | | | |
| 36.4.1 | Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas | Unidad | 14 | 3.091.600 | 43.282.400 | 2.227.807 | 31.189.298 | -28% | 2.399.700 | 33.595.799 | -22% |
| 36.5 | Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles | | | | | | | | | | |
| 36.5.1 | Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?. | Unidad | 40 | 4.150.300 | 166.012.000 | 2.990.706 | 119.628.240 | -28% | 3.221.463 | 128.858.514 | -22% |
| 36.6 | Campana de acero inoxidable | | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00004009

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** |
| 36.6.1 | Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje. | Unidad | 1 | 5.437.500 | 5.437.500 | 3.918.263 | 3.918.263 | -28% | 4.220.588 | 4.220.588 | -22% |
| 36.7 | Mesada de granito natural- Ver Detalles | | | | | | | | - | | |
| 36.7.1 | M.G.1, en SSHH PERSONAL P.B, Long: 1,57 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 2 | 969.600 | 1.939.200 | 698.694 | 1.397.388 | -28% | 752.604 | 1.505.207 | -22% |
| 36.7.2 | M.G.2, en VACUNATORIO P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.080.900 | 1.080.900 | 778.897 | 778.897 | -28% | 838.995 | 838.995 | -22% |
| 36.7.3 | M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 7 | 648.300 | 4.538.100 | 467.165 | 3.270.155 | -28% | 503.210 | 3.522.473 | -22% |
| 36.7.4 | M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B, Long: 2,50 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 2 | 1.398.400 | 2.796.800 | 1.007.687 | 2.015.374 | -28% | 1.085.438 | 2.170.876 | -22% |
| 36.7.5 | M.G.5, en SSHH PUBLICO P.B, Long: 2,80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 2 | 2.085.700 | 4.171.400 | 1.502.955 | 3.005.910 | -28% | 1.618.920 | 3.237.841 | -22% |
| 36.7.6 | M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.235.900 | 1.235.900 | 890.590 | 890.590 | -28% | 959.306 | 959.306 | -22% |
| 36.7.7 | M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.087.500 | 1.087.500 | 783.653 | 783.653 | -28% | 844.118 | 844.118 | -22% |
| 36.7.8 | M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4,46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | | 2.842.900 | 2.842.900 | 2.048.594 | 2.048.594 | -28% | 2.206.659 | 2.206.659 | -22% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00070008

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Porcentaje |
| 36.7.9 | M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 6.250.300 | 6.250.300 | 4.503.966 | 4.503.966 | -28% | 4.851.483 | 4.851.483 | -22% |
| 36.7.10 | M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 907.400 | 907.400 | 653.872 | 653.872 | -28% | 704.324 | 704.324 | -22% |
| 36.7.11 | M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 2 | 2.160.600 | 4.321.200 | 1.556.928 | 3.113.856 | -28% | 1.677.058 | 3.354.115 | -22% |
| 36.7.12 | M.G.12, en DIRECCION P.A, Long: 1,23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 594.800 | 594.800 | 428.613 | 428.613 | -28% | 461.684 | 461.684 | -22% |
| 36.7.13 | M.G.13, en OFFICE P.A. Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.234.900 | 1.234.900 | 889.869 | 889.869 | -28% | 958.529 | 958.529 | -22% |
| 36.7.14 | M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 4.243.600 | 4.243.600 | 3.057.938 | 3.057.938 | -28% | 3.293.882 | 3.293.882 | -22% |
| 36.7.15 | M.G.15, en OFFICE P.A. Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.753.600 | 1.753.600 | 1.263.356 | 1.263.356 | -28% | 1.360.834 | 1.360.834 | -22% |
| 36.7.16 | M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A. Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.231.300 | 1.231.300 | 887.275 | 887.275 | -28% | 955.735 | 955.735 | -22% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000407

**LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18**

***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308***

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** |
| 36.7.17 | M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 3 | 1.265.700 | 3.797.100 | 912.063 | 2.736.189 | -28% | 982.436 | 2.947.309 | -22% |
| 36.7.18 | M.G.18, en SSHH- PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 832.400 | 832.400 | 599.827 | 599.827 | -28% | 646.109 | 646.109 | -22% |
| 36.7.19 | M.G.19, en SSHH- PACIENTES P.A, Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 1 | 1.304.900 | 1.304.900 | 940.311 | 940.311 | -28% | 1.012.863 | 1.012.863 | -22% |
| 36.7.20 | M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo... | Unidad | 40 | 555.600 | 22.224.000 | 400.365 | 16.014.600 | -28% | 431.257 | 17.250.269 | -22% |
| 36.7.21 | M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT. | Unidad | 4 | 620.900 | 2.483.600 | 447.421 | 1.789.684 | -28% | 481.943 | 1.927.770 | -22% |
| 36.7.22 | M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT. | Unidad | 5 | 165.000 | 825.000 | 118.899 | 594.495 | -28% | 128.073 | 640.365 | -22% |
| **37** | **Servicio de Demolicion** | **Unidad Medida Global** | **1** | **2.731.200** | **2.731.200** | **2.594.160** | **2.594.160** | | **2.119.957** | **2.119.957** | **- 0** |
| 37.1 | De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m. | Metros cuadrados | 12 | 13.000 | 156.000 | 12.010 | 144.120 | -8% | 10.091 | 121.087 | -22% |
| 37.2 | Retiro de marcos existente | Unidad | 5 | 27.900 | 139.500 | 30.025 | 150.125 | 8% | 21.656 | 108.280 | -22% |
| 37.3 | Retiro de ventana balancion | Unidad | 3 | 27.900 | 83.700 | 30.025 | 90.075 | 8% | 21.656 | 64.968 | -22% |
| 37.4 | Piso granito en planta alta | Metros cuadrados | 130 | 10.400 | 1.352.000 | 9.608 | 1.249.040 | -8% | 8.072 | 1.049.422 | -22% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deysi Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00070006

**LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18**

***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308***

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING | | | OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** |
| 37.5 | Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 960.800 | 960.800 | -4% | 776.200 | 776.200 | -22% |
| **38** | **Servicio de instalacion de ascensor** | **Unidad Medida Global** | **1** | **900.000.000** | **900.000.000** | **648.540.000** | **648.540.000** | | **698.580.000** | **698.580.000** | **- 0** |
| 41.1 | Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros | Unidad | 3 | 300.000.000 | 900.000.000 | 216.180.000 | 648.540.000 | -28% | 232.860.000 | 698.580.000 | -22% |
| **39** | **TRABAJOS FINALES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **29.733.600** | **29.733.600** | **25.461.200** | **25.461.200** | | **23.079.220** | **23.079.220** | **- 0** |
| 39.1 | Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias | Metros cuadrados | 82 | 83.800 | 6.871.600 | 72.060 | 5.908.920 | -14% | 65.046 | 5.333.736 | -22% |
| 39.2 | Desarmado de Vallado de Obras | Metros cuadrados | 580 | 9.900 | 5.742.000 | 7.206 | 4.179.480 | -27% | 7.684 | 4.456.940 | -22% |
| 39.3 | Limpieza final | Metros cuadrados | 1.600 | 10.700 | 17.120.000 | 9.608 | 15.372.800 | -10% | 8.305 | 13.288.544 | -22% |
| | | | | | **23.782.425.903** | **Precio Total** | **18.425.816.610** | | | **18.459.846.745** | |

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Porcentaje** |
| **1** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **200.388.800** | **200.388.800** | **143.663.062** | **143.663.062** | | **214.488.300** | **214.488.300** | | **164.934.000** | **164.934.000** | |
| 1.1 | Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal | Metros cuadrados | 80 | 527.000 | 42.160.000 | 400.560 | 32.044.800 | -24% | 1.475.500 | 118.040.000 | 180% | 440.000 | 35.200.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.12
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00070005

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado. | Metros cuadrados | 3 | 563.100 | 1.689.300 | 408.817 | 1.226.451 | -27% | 431.500 | 1.294.500 | -23% | 470.000 | 1.410.000 | -17% |
| 1.3 | Trazado , replanteo y marcación | Metros cuadrados | 3.504 | 7.900 | 27.681.600 | 5.596 | 19.608.384 | -29% | 2.800 | 9.811.200 | -65% | 6.500 | 22.776.000 | -18% |
| 1.4 | Limpieza del terreno | Metros cuadrados | 2.988 | 7.200 | 21.513.600 | 5.596 | 16.720.848 | -22% | 5.100 | 15.238.800 | -29% | 6.000 | 17.928.000 | -17% |
| 1.5 | Armado y desarmado de vallado de obra | Metros cuadrados | 580 | 183.800 | 106.604.000 | 126.787 | 73.536.460 | -31% | 110.300 | 63.974.000 | -40% | 150.000 | 87.000.000 | -18% |
| 1.6 | Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente | Unidad Medida Global | 1 | 740.300 | 740.300 | 526.119 | 526.119 | -29% | 6.129.800 | 6.129.800 | 728% | 620.000 | 620.000 | -16% |
| **2** | **MOVIMIENTO DE SUELO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **9.997.200** | **9.997.200** | **7.522.104** | **7.522.104** | **-0** | **10.193.000** | **10.193.000** | **0** | **7.915.000** | **7.915.000** | **-0** |
| 2.1 | Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador) | Metros cúbicos | 69 | 70.100 | 4.836.900 | 53.908 | 3.719.652 | -23% | 70.400 | 4.857.600 | 0% | 55.000 | 3.795.000 | -22% |
| 2.2 | Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud) | Metros cúbicos | 96.5 | 50.100 | 4.834.650 | 36.917 | 3.562.491 | -26% | 51.800 | 4.998.700 | 3% | 40.000 | 3.860.000 | -20% |
| 2.3 | Relleno y compactación de tierra en canteros | Metros cúbicos | 6.5 | 50.100 | 325.650 | 36.917 | 239.961 | -26% | 51.800 | 336.700 | 3% | 40.000 | 260.000 | -20% |
| **3** | **HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **308.162.460** | **308.162.460** | **239.008.771** | **239.008.771** | **-0** | **247.264.360** | **247.264.360** | **-0** | **256.628.000** | **256.628.000** | **-0** |
| 3.1 | Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 8 | 2.491.700 | 19.933.600 | 1.978.917 | 15.831.336 | -21% | 2.824.600 | 22.596.800 | 13% | 2.070.000 | 16.560.000 | -17% |
| 3.2 | Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 20 | 2.373.700 | 47.474.000 | 1.755.094 | 35.101.880 | -26% | 2.247.300 | 44.946.000 | -5% | 1.980.000 | 39.600.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



70070000

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 28,3 | 2.347.800 | 66.442.740 | 1.753.729 | 49.630.531 | -25% | 2.391.600 | 67.682.280 | 2% | 1.960.000 | 55.468.000 | -17% |
| 3.4 | Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 11,6 | 3.496.700 | 40.561.720 | 2.522.709 | 29.263.424 | -28% | 2.463.800 | 28.580.080 | -30% | 2.900.000 | 33.640.000 | -17% |
| 3.5 | Tanque de H°A° | Metros cúbicos | 32 | 4.179.700 | 133.750.400 | 3.411.925 | 109.181.600 | -18% | 2.608.100 | 83.459.200 | -38% | 3.480.000 | 111.360.000 | -17% |
| 4 | CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION | Unidad Medida Global | 1 | 106.208.100 | 106.208.100 | 74.719.272 | 74.719.272 | -0 | 65.579.550 | 65.579.550 | -0 | 87.345.000 | 87.345.000 | -0 |
| 4.1 | De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion | Metros cúbicos | 85,5 | 671.000 | 57.370.500 | 471.528 | 40.315.644 | -30% | 386.900 | 33.079.950 | -42% | 550.000 | 47.025.000 | -18% |
| 4.2 | Muro de contención de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 84 | 581.400 | 48.837.600 | 409.567 | 34.403.628 | -30% | 386.900 | 32.499.600 | -33% | 480.000 | 40.320.000 | -17% |
| **5** | **AISLACION** | **Unidad Medida Global** | **1** | **283.613.000** | **283.613.000** | **208.894.355** | **208.894.355** | **-0** | **344.375.300** | **344.375.300** | **0** | **234.535.000** | **234.535.000** | **-0** |
| 5.1 | Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico | Metros cuadrados | 189 | 62.200 | 11.755.800 | 48.449 | 9.156.861 | -22% | 36.900 | 6.974.100 | -41% | 50.000 | 9.450.000 | -20% |
| 5.2 | De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables | Metros cuadrados | 2.750 | 78.600 | 216.150.000 | 56.229 | 154.629.750 | -28% | 98.900 | 271.975.000 | 26% | 65.000 | 178.750.000 | -17% |
| 5.3 | De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables | Metros cuadrados | 455 | 97.600 | 44.408.000 | 81.886 | 37.258.130 | -16% | 117.800 | 53.599.000 | 21% | 81.000 | 36.855.000 | -17% |
| 5.4 | Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas | Metros cuadrados | 60 | 97.600 | 5.856.000 | 67.010 | 4.020.600 | -31% | 107.100 | 6.426.000 | 10% | 81.000 | 4.860.000 | -17% |
| 5.5 | Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor | Metros cuadrados | 42 | 129.600 | 5.443.200 | 91.167 | 3.829.014 | -30% | 128.600 | 5.401.200 | -1% | 110.000 | 4.620.000 | -15% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Xiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Cranes
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mu...
Director ...



0070003

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **MAMPOSTERIAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **637.404.000** | **637.404.000** | **434.955.085** | **434.955.085** | **-0** | **664.108.440** | **664.108.440** | **0** | **531.159.000** | **531.159.000** | **-0** |
| 6.1 | De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m | Metros cuadrados | 47 | 194.200 | 9.127.400 | 132.519 | 6.228.393 | -32% | 143.300 | 6.735.100 | -26% | 160.000 | 7.520.000 | -18% |
| 6.2 | De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m | Metros cuadrados | 6,2 | 286.500 | 1.776.300 | 195.503 | 1.212.119 | -32% | 210.200 | 1.303.240 | -27% | 235.000 | 1.457.000 | -18% |
| 6.3 | De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m | Metros cuadrados | 620 | 106.300 | 65.906.000 | 72.538 | 44.973.560 | -32% | 86.300 | 53.506.000 | -19% | 88.000 | 54.560.000 | -17% |
| 6.4 | De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m | Metros cuadrados | 178 | 203.800 | 36.276.400 | 139.070 | 24.754.460 | -32% | 143.300 | 25.507.400 | -30% | 170.000 | 30.260.000 | -17% |
| 6.5 | De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m | Metros cuadrados | 707 | 171.600 | 121.321.200 | 117.097 | 82.787.579 | -32% | 177.800 | 125.704.600 | 4% | 145.000 | 102.515.000 | -16% |
| 6.6 | De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m | Metros cuadrados | 748 | 228.800 | 171.142.400 | 156.130 | 116.785.240 | -32% | 226.800 | 169.646.400 | -1% | 190.000 | 142.120.000 | -17% |
| 6.7 | De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m | Metros cuadrados | 465 | 200.200 | 93.093.000 | 136.613 | 63.525.045 | -32% | 208.400 | 96.906.000 | 4% | 165.000 | 76.725.000 | -18% |
| 6.8 | De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m | Metros cuadrados | 137 | 257.400 | 35.263.800 | 175.646 | 24.063.502 | -32% | 245.200 | 33.592.400 | -5% | 215.000 | 29.455.000 | -16% |
| 6.9 | Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica. | Metros cuadrados | 247 | 114.400 | 28.256.800 | 78.065 | 19.282.055 | -32% | 177.800 | 43.916.600 | 55% | 95.000 | 23.465.000 | -17% |

Abog. Julio César [illegible]
Mat. C.S.J. [illegible]
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



2070000

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica. | Metros cuadrados | 400 | 143.000 | 57.200.000 | 97.581 | 39.032.400 | -32% | 226.800 | 90.720.000 | 59% | 120.000 | 48.000.000 | -16% |
| 6.11 | Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica. | Metros cuadrados | 50 | 171.600 | 8.580.000 | 117.097 | 5.854.850 | -32% | 177.800 | 8.890.000 | 4% | 145.000 | 7.250.000 | -16% |
| 6.12 | Parapeto de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 29 | 106.300 | 3.082.700 | 72.538 | 2.103.602 | -32% | 86.300 | 2.502.700 | -19% | 88.000 | 2.552.000 | -17% |
| 6.13 | Canteros de mampostería | Metros cuadrados | 60 | 106.300 | 6.378.000 | 72.538 | 4.352.280 | -32% | 86.300 | 5.178.000 | -19% | 88.000 | 5.280.000 | -17% |
| **7** | **CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.292.400** | **1.292.400** | **881.910** | **881.910** | **-0** | **516.600** | **516.600** | **-1** | **990.000** | **990.000** | **-0** |
| 7.1 | Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm | Metro lineal | 18 | 71.800 | 1.292.400 | 48.995 | 881.910 | -32% | 28.700 | 516.600 | -60% | 55.000 | 990.000 | -23% |
| **8** | **REVOQUES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **226.917.200** | **226.917.200** | **156.144.200** | **156.144.200** | **-0** | **168.582.400** | **168.582.400** | **-0** | **188.315.000** | **188.315.000** | **-0** |
| 8.1 | Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado | Metros cuadrados | 376 | 57.400 | 21.582.400 | 40.534 | 15.240.784 | -29% | 60.100 | 22.597.600 | 5% | 47.000 | 17.672.000 | -18% |
| 8.2 | Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo | Metros cuadrados | 1.201 | 78.100 | 93.798.100 | 53.908 | 64.743.508 | -31% | 52.700 | 63.292.700 | -33% | 65.000 | 78.065.000 | -17% |
| 8.3 | Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico | Metros cuadrados | 60 | 157.800 | 9.468.000 | 108.499 | 6.509.940 | -31% | 170.200 | 10.212.000 | 8% | 130.000 | 7.800.000 | -18% |
| 8.4 | A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16 | Metros cuadrados | 792 | 78.100 | 61.855.200 | 53.294 | 42.208.848 | -32% | 60.100 | 47.599.200 | -23% | 65.000 | 51.480.000 | -17% |
| 8.5 | Aristas verticales curvas pared-pared | Metro lineal | 582 | 39.900 | 23.221.800 | 27.227 | 15.846.114 | -32% | 26.500 | 15.423.000 | -34% | 33.000 | 19.206.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Franco
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



000040

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | Goterones en borde de losa | Metro lineal | 271 | 62.700 | 16.991.700 | 42.786 | 11.595.006 | -32% | 34.900 | 9.457.900 | -44% | 52.000 | 14.092.000 | -17% |
| **9** | **TECHOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **478.292.670** | **478.292.670** | **359.605.313** | **359.605.313** | **-0** | **443.857.730** | **443.857.730** | **-0** | **398.304.500** | **398.304.500** | **-0** |
| 9.1 | De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26 | Metros cuadrados | 1.500 | 270.300 | 405.450.000 | 204.716 | 307.074.000 | -24% | 242.700 | 364.050.000 | -10% | 225.000 | 337.500.000 | -17% |
| 9.2 | De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica. | Metros cuadrados | 124 | 225.300 | 27.937.200 | 163.772 | 20.307.728 | -27% | 306.500 | 38.006.000 | 36% | 188.000 | 23.312.000 | -17% |
| 9.3 | De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño | Metros cuadrados | 61.4 | 270.300 | 16.596.420 | 191.068 | 11.731.575 | -29% | 242.700 | 14.901.780 | -10% | 225.000 | 13.815.000 | -17% |
| 9.4 | Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas. | Metros cuadrados | 115.5 | 245.100 | 28.309.050 | 177.420 | 20.492.010 | -28% | 232.900 | 26.899.950 | -5% | 205.000 | 23.677.500 | -16% |
| **10** | **REVESTIMIENTO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **613.805.620** | **613.805.620** | **430.629.937** | **430.629.937** | **-0** | **485.926.910** | **485.926.910** | **-0** | **506.919.000** | **506.919.000** | **-0** |
| 10.1 | De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0.45m, colocado a 90°. h = 3,10m. | Metros cuadrados | 468 | 185.900 | 87.001.200 | 126.855 | 59.368.140 | -32% | 120.400 | 56.347.200 | -35% | 155.000 | 72.540.000 | -17% |
| 10.2 | De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0.45m, colocado a 90°. h = 2,70 m. | Metros cuadrados | 1.102 | 185.900 | 204.861.800 | 126.855 | 139.794.210 | -32% | 120.400 | 132.680.800 | -35% | 155.000 | 170.810.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00000400

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m. | Metros cuadrados | 114 | 185.900 | 21.192.600 | 126.855 | 14.461.470 | -32% | 120.400 | 13.725.600 | -35% | 155.000 | 17.670.000 | -17% |
| 10.4 | De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m. | Metros cuadrados | 15 | 185.900 | 2.788.500 | 126.855 | 1.902.825 | -32% | 120.400 | 1.806.000 | -35% | 155.000 | 2.325.000 | -17% |
| 10.5 | Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas | Metros cuadrados | 3.831 | 67.500 | 258.592.500 | 48.791 | 186.918.321 | -28% | 61.300 | 234.840.300 | -9% | 55.000 | 210.705.000 | -19% |
| 10.6 | De granito natural en muro de ascensor | Metros cuadrados | 14 | 853.900 | 11.954.600 | 582.689 | 8.157.646 | -32% | 858.200 | 12.014.800 | 1% | 710.000 | 9.940.000 | -17% |
| 10.7 | Tabiques revestidos con lámina de plomo | Metros cuadrados | 9,7 | 2.118.600 | 20.550.420 | 1.581.796 | 15.343.421 | -25% | 2.597.300 | 25.193.810 | 23% | 1.770.000 | 17.169.000 | -16% |
| 10.8 | Planchas de acero inoxidables adherido a paredes. h= 0.45 m | Metros cuadrados | 32 | 214.500 | 6.864.000 | 146.372 | 4.683.904 | -32% | 291.200 | 9.318.400 | 36% | 180.000 | 5.760.000 | -16% |
| **11** | **CONTRAPISO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **396.114.100** | **396.114.100** | **270.301.671** | **270.301.671** | **-0** | **427.801.900** | **427.801.900** | **0** | **328.048.000** | **328.048.000** | **-0** |
| 11.1 | De hormigón de cascotes sobre terreno natural. H= 0,10 m para pisos de planta baja | Metros cuadrados | 905 | 50.800 | 45.974.000 | 34.665 | 31.371.825 | -32% | 38.400 | 34.752.000 | -24% | 42.000 | 38.010.000 | -17% |
| 11.2 | De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras | Metros cuadrados | 478 | 46.100 | 22.035.800 | 31.458 | 15.036.924 | -32% | 23.900 | 11.424.200 | -48% | 38.000 | 18.164.000 | -18% |
| 11.3 | Contrapiso y carpeta. pend.:1%. Aislación c/membrana esp.:4mm. protección mecánica | Metros cuadrados | 2.079 | 58.300 | 121.205.700 | 39.783 | 82.708.857 | -32% | 104.100 | 216.423.900 | 79% | 48.000 | 99.792.000 | -18% |
| 11.4 | De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito | Metros cuadrados | 763 | 44.400 | 33.877.200 | 30.298 | 23.117.374 | -32% | 48.400 | 36.929.200 | 9% | 37.000 | 28.231.000 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000399

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato | Metros cuadrados | 492 | 40.700 | 20.024.400 | 27.773 | 13.664.316 | -32% | 22.400 | 11.020.800 | -45% | 34.000 | 16.728.000 | -16% |
| 11.6 | Carpeta de regularización para piso de granito | Metros cuadrados | 1.677 | 40.700 | 68.253.900 | 27.773 | 46.575.321 | -32% | 22.400 | 37.564.800 | -45% | 34.000 | 57.018.000 | -16% |
| 11.7 | Carpeta de regularización para piso vinílico | Metros cuadrados | 230 | 40.700 | 9.361.000 | 27.773 | 6.387.790 | -32% | 22.400 | 5.152.000 | -45% | 34.000 | 7.820.000 | -16% |
| 11.8 | Base para piso de Hº Aº | Metros cuadrados | 647 | 36.800 | 23.809.600 | 25.112 | 16.247.464 | -32% | 30.000 | 19.410.000 | -18% | 30.000 | 19.410.000 | -18% |
| 11.9 | Para base de adoquinado | Metros cuadrados | 1.225 | 42.100 | 51.572.500 | 28.728 | 35.191.800 | -32% | 45.000 | 55.125.000 | 7% | 35.000 | 42.875.000 | -17% |
| **12** | **PISOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.089.158.970** | **1.089.158.970** | **861.641.489** | **861.641.489** | **-0** | **976.544.200** | **976.544.200** | **-0** | **912.266.500** | **912.266.500** | **-0** |
| 12.1 | De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | De mosaico granítico base gris. 0.30x0.30 m colocación a 45º | Metros cuadrados | 389 | 180.500 | 70.214.500 | 123.170 | 47.913.130 | -32% | 154.800 | 60.217.200 | -14% | 150.000 | 58.350.000 | -17% |
| 12.1.2 | De mosaico granítico base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90º | Metros cuadrados | 1.198 | 180.500 | 216.239.000 | 123.170 | 147.557.660 | -32% | 154.800 | 185.450.400 | -14% | 150.000 | 179.700.000 | -17% |
| 12.1.3 | De mosaico granítico para exteriores base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90º | Metros cúbicos | 758 | 130.400 | 98.843.200 | 123.170 | 93.362.860 | -6% | 118.000 | 89.444.000 | -10% | 110.000 | 83.380.000 | -16% |
| 12.2 | Planchas de granito natural | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera. a= 0.30 m | Metros cuadrados | 36.9 | 606.700 | 22.387.230 | 614.147 | 22.662.024 | 1% | 613.000 | 22.619.700 | 1% | 505.000 | 18.634.500 | -17% |
| 12.2.2 | Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera. a= 0.18 m | Metros cuadrados | 24.3 | 606.700 | 14.742.810 | 614.147 | 14.923.772 | 1% | 613.000 | 14.895.900 | 1% | 505.000 | 12.271.500 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Zarate
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000398

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.3 | Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera | Metros cuadrados | 26,9 | 606.700 | 16.320.230 | 583.439 | 15.694.509 | -4% | 613.000 | 16.489.700 | 1% | 505.000 | 13.584.500 | -17% |
| 12.3 | De Porcelanato | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m - coloacdo a 90° | Metros cuadrados | 492 | 208.900 | 102.778.800 | 149.374 | 73.492.008 | -28% | 109.200 | 53.726.400 | -48% | 175.000 | 86.100.000 | -16% |
| 12.4 | Vinilicos | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm | Metros cuadrados | 70 | 415.800 | 29.106.000 | 283.736 | 19.861.520 | -32% | 365.300 | 25.571.000 | -12% | 345.000 | 24.150.000 | -17% |
| 12.4.2 | Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm | Metros cuadrados | 208 | 170.800 | 35.526.400 | 150.125 | 31.226.000 | -12% | 147.100 | 30.596.800 | -14% | 145.000 | 30.160.000 | -15% |
| 12.5 | Tejuelita | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | De tejuelas prensadas para azoteas | Metros cuadrados | 2.709 | 62.300 | 168.770.700 | 43.877 | 118.862.793 | -30% | 63.100 | 170.937.900 | 1% | 52.000 | 140.868.000 | -17% |
| 12.6 | De hormigon | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra | Metros cuadrados | 478 | 89.600 | 42.828.800 | 69.330 | 33.139.740 | -23% | 91.100 | 43.545.800 | 2% | 74.000 | 35.372.000 | -17% |
| 12.6.2 | De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada | Metros cuadrados | 1.225 | 141.100 | 172.847.500 | 143.301 | 175.543.725 | 2% | 137.600 | 168.560.000 | -2% | 120.000 | 147.000.000 | -15% |
| 12.6.3 | De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento. | Metros cuadrados | 220 | 92.500 | 20.350.000 | 63.803 | 14.036.660 | -31% | 121.600 | 26.752.000 | 31% | 80.000 | 17.600.000 | -14% |
| 12.6.4 | De H°A°. | Metros cuadrados | 257 | 153.800 | 39.526.600 | 104.951 | 26.972.407 | -32% | 146.900 | 37.753.300 | -4% | 128.000 | 32.896.000 | -17% |
| 12.6.5 | De H° Laseado | Metros cuadrados | 103 | 178.800 | 18.416.400 | 122.010 | 12.567.030 | -32% | 173.500 | 17.870.500 | -3% | 150.000 | 15.450.000 | -16% |
| 12.6.6 | De H° Ranurado | Metros cuadrados | 267 | [illegible] | 20.260.800 | 206.353 | 13.825.651 | -32% | 180.800 | 12.113.600 | -40% | 250.000 | 16.750.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000397

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **ZOCALO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **267.003.900** | **267.003.900** | **216.281.006** | **216.281.006** | **-0** | **229.999.300** | **229.999.300** | **-0** | **219.098.000** | **219.098.000** | **-0** |
| 13.1 | De mosaicos graníticos | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m | Metro lineal | 2.230 | 61.500 | 137.145.000 | 55.614 | 124.019.220 | -10% | 62.800 | 140.044.000 | 2% | 50.000 | 111.500.000 | -19% |
| 13.1.2 | De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0,12 m | Metro lineal | 52 | 190.300 | 9.895.600 | 192.433 | 10.006.516 | 1% | 158.900 | 8.262.800 | -17% | 160.000 | 8.320.000 | -16% |
| 13.1.3 | En escalones de escalera, a= 0,12 m | Metro lineal | 156 | 190.300 | 29.686.800 | 132.383 | 20.651.748 | -30% | 158.900 | 24.788.400 | -17% | 160.000 | 24.960.000 | -16% |
| 13.1.4 | De granito base gris, borde inferior curvo. | Metro lineal | 194 | 61.500 | 11.931.000 | 41.967 | 8.141.598 | -32% | 62.800 | 12.183.200 | 2% | 50.000 | 9.700.000 | -19% |
| 13.2 | De tejuelas | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1 | Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm | Metro lineal | 583 | 20.000 | 11.660.000 | 13.648 | 7.956.784 | -32% | 22.100 | 12.884.300 | 11% | 16.000 | 9.328.000 | -20% |
| 13.3 | De hormigon | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm | Metro lineal | 474 | 42.000 | 19.908.000 | 28.660 | 13.584.840 | -32% | 23.400 | 11.091.600 | -44% | 35.000 | 16.590.000 | -17% |
| 13.3.2 | Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm. | Metro lineal | 450 | 103.950 | 46.777.500 | 70.934 | 31.920.300 | -32% | 46.100 | 20.745.000 | -56% | 86.000 | 38.700.000 | -17% |
| **14** | **Servicio de carpinteria** | **Unidad Medida Global** | **1** | **229.063.800** | **229.063.800** | **191.292.130** | **191.292.130** | **-0** | **229.453.100** | **229.453.100** | **0** | **190.440.000** | **190.440.000** | **-0** |
| 14.1 | Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de: | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con | Unidad | 46 | 673.700 | 30.990.200 | 596.200 | 27.425.200 | -12% | 772.400 | 35.530.400 | 15% | 560.000 | 25.760.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



000039

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | herrajes y cerraduras según plano de detalles | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 86 | 735.300 | 63.235.800 | 638.235 | 54.888.210 | -13% | 772.400 | 66.426.400 | 5% | 610.000 | 52.460.000 | -17% |
| 14.1.3 | PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 2 | 720.400 | 1.440.800 | 628.067 | 1.256.134 | -13% | 772.400 | 1.544.800 | 7% | 610.000 | 1.220.000 | -15% |
| 14.1.4 | PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 35 | 782.000 | 27.370.000 | 670.102 | 23.453.570 | -14% | 833.700 | 29.179.500 | 7% | 650.000 | 22.750.000 | -17% |
| 14.1.5 | PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 10 | 1.031.100 | 10.311.000 | 840.084 | 8.400.840 | -19% | 1.348.600 | 13.486.000 | 31% | 860.000 | 8.600.000 | -17% |
| 14.1.6 | PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 1.154.300 | 1.154.300 | 924.154 | 924.154 | -20% | 1.348.600 | 1.348.600 | 17% | 960.000 | 960.000 | -17% |
| 14.1.7 | PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con | Unidad | 1 | 7.208.200 | 7.208.200 | 5.663.796 | 5.663.796 | -21% | 7.054.400 | 7.054.400 | -2% | 6.000.000 | 6.000.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000395

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | herrajes y cerraduras según plano de detalles | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.8 | PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 2 | 6.838.400 | 13.676.800 | 5.800.273 | 11.600.546 | -15% | 6.628.400 | 13.256.800 | -3% | 5.700.000 | 11.400.000 | -17% |
| 14.1.9 | PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 6.850.100 | 6.850.100 | 5.936.750 | 5.936.750 | -13% | 6.639.800 | 6.639.800 | -3% | 5.700.000 | 5.700.000 | -17% |
| 14.2 | Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes. cerraduras y contramarcos de: | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes. cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles | Unidad | 7 | 988.200 | 6.917.400 | 810.810 | 5.675.670 | -18% | 833.700 | 5.835.900 | -16% | 820.000 | 5.740.000 | -17% |
| 14.2.2 | PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente | Unidad | 5 | 1.049.800 | 5.249.000 | 852.845 | 4.264.225 | -19% | 833.700 | 4.168.500 | -21% | 875.000 | 4.375.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000397

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3 | PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles | Unidad | 3 | 1.111.400 | 3.334.200 | 894.880 | 2.684.640 | -19% | 895.000 | 2.685.000 | -19% | 925.000 | 2.775.000 | -17% |
| 14.2.4 | PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles | Unidad | 5 | 1.608.200 | 8.041.000 | 1.233.889 | 6.169.445 | -23% | 1.409.900 | 7.049.500 | -12% | 1.340.000 | 6.700.000 | -17% |
| 14.2.5 | PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles | Unidad | 25 | 1.731.400 | 43.285.000 | 1.317.958 | 32.948.950 | -24% | 1.409.900 | 35.247.500 | -19% | 1.440.000 | 36.000.000 | -17% |
| **15** | **CARPINTERIA METALICA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **421.006.445** | **421.006.445** | **303.162.161** | **303.162.161** | **-0** | **241.806.545** | **241.806.545** | **-0** | **347.795.500** | **347.795.500** | **-0** |
| 15.1 | Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle. | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraest

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000393

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1 | Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 11 | 398.000 | 4.378.000 | 293.426 | 3.227.686 | -0 | 269.700 | 2.966.700 | -0 | 330.000 | 3.630.000 | -0 |
| 15.1.2 | Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 43 | 398.000 | 17.114.000 | 293.426 | 12.617.318 | -0 | 263.000 | 11.309.000 | -0 | 330.000 | 14.190.000 | -0 |
| 15.1.3 | Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 6 | 404.000 | 2.424.000 | 300.249 | 1.801.494 | -26% | 269.700 | 1.618.200 | -33% | 330.000 | 1.980.000 | -18% |
| 15.1.4 | Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 89 | 404.000 | 35.956.000 | 300.249 | 26.722.161 | -26% | 263.000 | 23.407.000 | -35% | 330.000 | 29.370.000 | -18% |
| 15.1.5 | Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 14 | 410.000 | 5.740.000 | 307.073 | 4.299.022 | -25% | 269.700 | 3.775.800 | -34% | 330.000 | 4.620.000 | -20% |
| 15.1.6 | Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 32 | 410.000 | 13.120.000 | 307.073 | 9.826.336 | -25% | 263.000 | 8.416.000 | -36% | 330.000 | 10.560.000 | -20% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.12
Dirección Jurídica

Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000399

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.7 | Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 15 | 428.000 | 6.420.000 | 313.897 | 4.708.455 | -27% | 404.600 | 6.069.000 | -5% | 350.000 | 5.250.000 | -18% |
| 15.1.8 | Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 10 | 439.600 | 4.396.000 | 299.976 | 2.999.760 | -32% | 418.100 | 4.181.000 | -5% | 360.000 | 3.600.000 | -18% |
| 15.1.9 | Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 3 | 439.600 | 1.318.800 | 299.976 | 899.928 | -32% | 472.000 | 1.416.000 | 7% | 360.000 | 1.080.000 | -18% |
| 15.1.10 | Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 1 | 404.000 | 404.000 | 275.684 | 275.684 | -32% | 472.000 | 472.000 | 17% | 360.000 | 360.000 | -11% |
| 15.1.11 | Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 2 | 410.000 | 820.000 | 279.778 | 559.556 | -32% | 472.000 | 944.000 | 15% | 360.000 | 720.000 | -12% |
| 15.1.12 | Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 1 | 428.000 | 428.000 | 292.061 | 292.061 | -32% | 404.600 | 404.600 | -5% | 360.000 | 360.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lyda Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALDARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.123

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras



0000391

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.13 | Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 16 | 439.600 | 7.033.600 | 299.976 | 4.799.616 | -32% | 418.100 | 6.689.600 | -5% | 360.000 | 5.760.000 | -18% |
| 15.1.14 | Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 1 | 475.200 | 475.200 | 324.269 | 324.269 | -32% | 539.400 | 539.400 | 14% | 390.000 | 390.000 | -18% |
| 15.1.15 | Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 10 | 273.300 | 2.733.000 | 186.496 | 1.864.960 | -32% | 242.700 | 2.427.000 | -11% | 230.000 | 2.300.000 | -16% |
| 15.1.16 | Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 1 | 368.300 | 368.300 | 251.322 | 251.322 | -32% | 242.700 | 242.700 | -34% | 300.000 | 300.000 | -19% |
| 15.1.17 | Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles | Unidad | 3 | 368.300 | 1.104.900 | 251.322 | 753.966 | -32% | 337.100 | 1.011.300 | -8% | 300.000 | 900.000 | -19% |
| 15.2 | Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos: | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y | Unidad | 1 | 1.037.200 | 1.037.200 | 844.247 | 844.247 | -19% | 539.400 | 539.400 | -48% | 870.000 | 870.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36
Dirección

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000390

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cerraduras según plano de detalles | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | PUERTA TIPO Pm2 (0,90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 9 | 1.221.200 | 10.990.800 | 969.806 | 8.728.254 | -21% | 539.400 | 4.854.600 | -56% | 1.000.000 | 9.000.000 | -18% |
| 15.2.3 | PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 3 | 1.730.700 | 5.192.100 | 1.317.685 | 3.953.055 | -24% | 944.000 | 2.832.000 | -45% | 1.450.000 | 4.350.000 | -16% |
| 15.2.4 | PUERTA TIPO Pm4 (2.00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 2.282.600 | 2.282.600 | 1.693.953 | 1.693.953 | -26% | 1.348.600 | 1.348.600 | -41% | 1.900.000 | 1.900.000 | -17% |
| 15.3 | Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico. | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1 | Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 2 | 3.293.900 | 6.587.800 | 2.729.540 | 5.459.080 | -17% | 3.371.400 | 6.742.800 | 2% | 3.000.000 | 6.000.000 | -9% |
| 15.4 | Provisión y colocación de portones metálicos | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00003389

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con herrajes y cerraduras. | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1 | PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 849.200 | 849.200 | 715.958 | 715.958 | -16% | 809.100 | 809.100 | -5% | 700.000 | 700.000 | -18% |
| 15.4.2 | PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 1.220.700 | 1.220.700 | 969.696 | 969.696 | -21% | 944.000 | 944.000 | -23% | 1.000.000 | 1.000.000 | -18% |
| 15.4.3 | PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 1.821.800 | 1.821.800 | 150.398 | 150.398 | -92% | 1.213.700 | 1.213.700 | -33% | 1.500.000 | 1.500.000 | -18% |
| 15.4.4 | PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 3.174.400 | 3.174.400 | 2.593.336 | 2.593.336 | -18% | 2.427.400 | 2.427.400 | -24% | 2.700.000 | 2.700.000 | -15% |
| 15.4.5 | PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles | Unidad | 1 | 3.244.500 | 3.244.500 | 2.593.336 | 2.593.336 | -20% | 2.697.100 | 2.697.100 | -17% | 2.700.000 | 2.700.000 | -17% |
| 15.4.6 | PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles | Unidad | 1 | 3.845.600 | 3.845.600 | 2.624.180 | 2.624.180 | -32% | 2.966.800 | 2.966.800 | -23% | 3.200.000 | 3.200.000 | -17% |
| 15.4.7 | PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles | Unidad | 1 | 9.071.900 | 9.071.900 | 7.554.684 | 7.554.684 | -17% | 7.147.400 | 7.147.400 | -21% | 7.500.000 | 7.500.000 | -17% |
| 15.4.8 | PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños | Unidad | 1 | 4.282.000 | 4.282.000 | 4.287.016 | 4.287.016 | 0% | 2.697.100 | 2.697.100 | -37% | 3.600.000 | 3.600.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
C.S.J. Nº 36.122
Dpto. Jurídica

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras



0000388

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle. | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.9 | PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle. | Unidad | 1 | 1.439.800 | 1.439.800 | 1.255.452 | 1.255.452 | -13% | 809.100 | 809.100 | -44% | 1.200.000 | 1.200.000 | -17% |
| 15.5 | Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas: | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1 | VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles | Unidad | 10 | 640.500 | 6.405.000 | 710.090 | 7.100.900 | 11% | 337.100 | 3.371.000 | -47% | 530.000 | 5.300.000 | -17% |
| 15.5.2 | VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles | Unidad | 4 | 1.126.400 | 4.505.600 | 1.041.592 | 4.166.368 | -8% | 674.300 | 2.697.200 | -40% | 930.000 | 3.720.000 | -17% |
| 15.5.3 | VENTANA TIPO VM1 (0.90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles | Unidad | 4 | 558.600 | 2.234.400 | 654.134 | 2.616.536 | 17% | 269.700 | 1.078.800 | -52% | 460.000 | 1.840.000 | -18% |
| 15.6 | Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras. | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1 | Rejas de caños cuadrados de 25x25mm, con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm | Metros cuadrados | 439 | 556.900 | 244.479.100 | 380.020 | 166.828.780 | -32% | 269.700 | 118.398.300 | -52% | 460.000 | 201.940.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA L. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000387

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera | | | | | | | | | | | | | |
| 15.7.1 | Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos | Metro lineal | 6,95 | 591.100 | 4.108.145 | 403.358 | 2.803.338 | -32% | 337.100 | 2.342.845 | -43% | 490.000 | 3.405.500 | -17% |
| **16** | **CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **754.287.800** | **754.287.800** | **514.714.707** | **514.714.707** | **-0** | **590.822.000** | **590.822.000** | **-0** | **628.738.000** | **628.738.000** | **-0** |
| 16.1 | Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de: | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | Ventana tipo V4 (1,60 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles | Unidad | 60 | 2.606.300 | 156.378.000 | 1.778.500 | 106.710.000 | -32% | 1.655.000 | 99.300.000 | -37% | 2.200.000 | 132.000.000 | -16% |
| 16.1.2 | Ventana tipo V5 (3,20 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles | Unidad | 13 | 5.058.100 | 65.755.300 | 3.451.572 | 44.870.436 | -32% | 3.248.800 | 42.234.400 | -36% | 4.200.000 | 54.600.000 | -17% |
| 16.1.3 | Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1.10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles | Unidad | 1 | 1.303.800 | 1.303.800 | 889.694 | 889.694 | -32% | 827.500 | 827.500 | -37% | 1.100.000 | 1.100.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000386

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de: | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles | Unidad | 46 | 772.200 | 35.521.200 | 526.938 | 24.239.148 | -32% | 674.300 | 31.017.800 | -13% | 645.000 | 29.670.000 | -16% |
| 16.2.2 | Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles | Unidad | 29 | 1.384.100 | 40.138.900 | 944.489 | 27.390.181 | -32% | 1.226.000 | 35.554.000 | -11% | 1.150.000 | 33.350.000 | -17% |
| 16.3 | Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles | Unidad | 9 | 877.300 | 7.895.700 | 598.656 | 5.387.904 | -32% | 919.500 | 8.275.500 | 5% | 730.000 | 6.570.000 | -17% |
| 16.3.2 | VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles | Unidad | 3 | 877.300 | 2.631.900 | 598.656 | 1.795.968 | -32% | 919.500 | 2.758.500 | 5% | 730.000 | 2.190.000 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000385

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir. | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1 | VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles | Unidad | 3 | 619.300 | 1.857.900 | 422.601 | 1.267.803 | -32% | 490.400 | 1.471.200 | -21% | 520.000 | 1.560.000 | -16% |
| 16.5 | Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1 | Tipo V24 (1,00 x 0,60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico. | Unidad | 1 | 2.227.500 | 2.227.500 | 1.520.013 | 1.520.013 | -32% | 2.403.100 | 2.403.100 | 8% | 1.850.000 | 1.850.000 | -17% |
| 16.6 | Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado | Metros cuadrados | 475 | 747.200 | 354.920.000 | 509.878 | 242.192.050 | -32% | 613.000 | 291.175.000 | -18% | 620.000 | 294.500.000 | -17% |
| 16.7 | Perfiles de aluminio para junta de dilatación | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación | Metro lineal | 72 | 28.000 | 2.016.000 | 19.107 | 1.375.704 | -32% | 42.900 | 3.088.800 | 53% | 24.000 | 1.728.000 | -14% |
| 16.8 | Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de: | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle | Metro lineal | 118 | 371.800 | 43.872.400 | 253.711 | 29.937.898 | -32% | 318.700 | 37.606.600 | -14% | 310.000 | 36.580.000 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00000387

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8.2 | Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle. | Metro lineal | 76 | 191.700 | 14.569.200 | 130.813 | 9.941.788 | -32% | 171.600 | 13.041.600 | -10% | 160.000 | 12.160.000 | -17% |
| 16.8.3 | Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle. | Metro lineal | 72 | 350.000 | 25.200.000 | 238.835 | 17.196.120 | -32% | 306.500 | 22.068.000 | -12% | 290.000 | 20.880.000 | -17% |
| **17** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **709.708.302** | **709.708.302** | **542.409.741** | **542.409.741** | **-0** | **831.805.690** | **831.805.690** | **0** | **591.516.789** | **591.516.789** | **-0** |
| 17.1 | INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2 | Metros | 4 | 54.800 | 219.200 | 41.882 | 167.528 | -24% | 155.100 | 620.400 | 183% | 45.000 | 180.000 | -18% |
| 17.1.2 | Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm ( 21/2"), para presión 6 kg/cm2 | Metros | 8 | 41.900 | 335.200 | 32.023 | 256.184 | -24% | 128.800 | 1.030.400 | 207% | 35.000 | 280.000 | -16% |
| 17.1.3 | Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm ( 2"), para presión 6 kg/cm2 | Metros | 21 | 27.400 | 575.400 | 20.941 | 439.761 | -24% | 115.300 | 2.421.300 | 321% | 23.000 | 483.000 | -16% |
| 17.1.4 | Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm ( 1 1/2"), para presión 6 kg/cm2 | Metros | 15 | 18.600 | 279.000 | 14.215 | 213.225 | -24% | 101.800 | 1.527.000 | 447% | 15.000 | 225.000 | -19% |
| 17.1.5 | Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm ( 1 1/4"), para presión 6 kg/cm2 | Metros | 18 | 11.200 | 201.600 | 8.560 | 154.080 | -24% | 94.200 | 1.695.600 | 741% | 9.300 | 167.400 | -17% |
| 17.1.6 | Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm ( | Metros | 12 | 11.500 | 138.000 | 8.789 | 105.468 | -24% | 84.300 | 1.011.600 | 633% | 9.500 | 114.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlys Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras



0000383

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1"), para presión 10 kg/cm2 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.7 | Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm ( 3/4"), para presión 10 kg/cm2 | Metros | 68 | 7.200 | 489.600 | 5.503 | 374.204 | -24% | 70.800 | 4.814.400 | 883% | 6.000 | 408.000 | -17% |
| 17.1.8 | Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm ( 1/2"), para presión 10 kg/cm2 | Metros | 25 | 4.000 | 100.000 | 3.057 | 76.425 | -24% | 61.400 | 1.535.000 | 1435% | 3.300 | 82.500 | -18% |
| 17.1.9 | Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable | Unidad Medida Global | 1 | 445.000 | 445.000 | 340.101 | 340.101 | -24% | 5.663.900 | 5.663.900 | 1173% | 370.000 | 370.000 | -17% |
| 17.1.10 | Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable | Unidad Medida Global | 1 | 222.500 | 222.500 | 170.050 | 170.050 | -24% | 5.731.400 | 5.731.400 | 2476% | 185.500 | 185.500 | -17% |
| 17.1.11 | Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m | Unidad | 17 | 46.400 | 788.800 | 35.462 | 602.854 | -24% | 15.500 | 263.500 | -67% | 38.500 | 654.500 | -17% |
| 17.1.12 | Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m | Unidad | 9 | 48.100 | 432.900 | 36.761 | 330.849 | -24% | 15.500 | 139.500 | -68% | 40.000 | 360.000 | -17% |
| 17.1.13 | Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2") | Metros | 61,2 | 13.750 | 841.500 | 10.509 | 643.151 | -24% | 70.100 | 4.290.120 | 410% | 11.500 | 703.800 | -16% |
| 17.1.14 | Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3 | Unidad Medida Global | 1 | 168.050 | 168.050 | 128.436 | 128.436 | -24% | 2.083.500 | 2.083.500 | 1140% | 140.000 | 140.000 | -17% |
| 17.1.15 | Excavación manual de zanjas | Metros cúbicos | 70,8 | 100.100 | 7.087.080 | 76.504 | 5.416.483 | -24% | 57.300 | 4.056.840 | -43% | 83.500 | 5.911.800 | -17% |
| 17.1.16 | Relleno y compactación de zanjas | Metros cúbicos | 141,6 | 50.100 | 7.094.160 | 38.290 | 5.421.864 | -24% | 50.600 | 7.164.960 | 1% | 42.000 | 5.947.200 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Director Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Leguizamón Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras



0003882

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.17 | Colchón de Arena E=0,10m | Metros cúbicos | 100 | 114.400 | 11.440.000 | 87.433 | 8.743.300 | -24% | 43.800 | 4.380.000 | -62% | 95.000 | 9.500.000 | -17% |
| 17.2 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | Realización de análisis de calidad de agua | Unidad Medida Global | 1 | 2.709.150 | 2.709.150 | 2.070.525 | 2.070.525 | -24% | 2.451.900 | 2.451.900 | -9% | 2.260.000 | 2.260.000 | -17% |
| 17.3 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora: | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica | Metros | 200 | 67.400 | 13.480.000 | 51.512 | 10.302.400 | -24% | 64.900 | 12.980.000 | -4% | 56.000 | 11.200.000 | -17% |
| 17.3.2 | Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP | Unidad | 1 | 24.078.197 | 24.078.197 | 18.402.273 | 18.402.273 | -24% | 23.200.400 | 23.200.400 | -4% | 20.000.000 | 20.000.000 | -17% |
| 17.3.3 | Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2 | Metros | 530 | 2.300 | 1.219.000 | 1.758 | 931.740 | -24% | 2.200 | 1.166.000 | -4% | 1.900 | 1.007.000 | -17% |
| 17.3.4 | Sonda superior, inferior y de referencia | Unidad | 3 | 58.500 | 175.500 | 44.710 | 134.130 | -24% | 56.400 | 169.200 | -4% | 48.700 | 146.100 | -17% |
| 17.3.5 | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm. | Metros | 330 | 7.200 | 2.376.000 | 5.503 | 1.815.990 | -24% | 6.900 | 2.277.000 | -4% | 6.000 | 1.980.000 | -17% |
| 17.3.6 | Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo | Metros | 120 | 64.903 | 7.788.300 | 49.603 | 5.952.360 | -24% | 62.500 | 7.500.000 | -4% | 54.000 | 6.480.000 | -17% |
| 17.4 | Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo - Material | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | Alma doble de 2" - Hº Gº | Unidad | 6 | 61.850 | 371.100 | 47.270 | 283.620 | -24% | 83.600 | 501.600 | 35% | 51.500 | 309.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Benítez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



000381

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2 | Unión doble de 2" - H° G° (con asiento de bronce) | Unidad | 1 | 144.750 | 144.750 | 110.628 | 110.628 | -24% | 110.600 | 110.600 | -24% | 120.700 | 120.700 | -17% |
| 17.4.3 | Codo de 2" - H° G° | Unidad | 2 | 63.400 | 126.800 | 48.455 | 96.910 | -24% | 115.000 | 230.000 | 81% | 52.800 | 105.600 | -17% |
| 17.4.4 | Te de 2" - H° G° | Unidad | 1 | 86.850 | 86.850 | 66.377 | 66.377 | -24% | 111.000 | 111.000 | 28% | 72.500 | 72.500 | -17% |
| 17.4.5 | Tubo de H°G° de 2" | Metros | 3 | 154.950 | 464.850 | 118.424 | 355.272 | -24% | 161.800 | 485.400 | 4% | 130.000 | 390.000 | -16% |
| 17.4.6 | Unión universal de 1/2" - H° G° | Unidad | 1 | 7.395 | 7.395 | 5.652 | 5.652 | -24% | 31.000 | 31.000 | 319% | 6.000 | 6.000 | -19% |
| 17.4.7 | Alma doble de 1/2" - H° G° | Unidad | 1 | 9.750 | 9.750 | 7.452 | 7.452 | -24% | 31.000 | 31.000 | 218% | 8.000 | 8.000 | -18% |
| 17.4.8 | Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2" | Unidad | 1 | 14.250 | 14.250 | 10.891 | 10.891 | -24% | 20.200 | 20.200 | 42% | 12.000 | 12.000 | -16% |
| 17.4.9 | Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo | Unidad | 2 | 169.150 | 338.300 | 129.276 | 258.552 | -24% | 202.300 | 404.600 | 20% | 141.000 | 282.000 | -17% |
| 17.4.10 | Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3" | Unidad | 1 | 794.200 | 794.200 | 606.984 | 606.984 | -24% | 876.600 | 876.600 | 10% | 662.000 | 662.000 | -17% |
| 17.4.11 | Válvula Exclusa de bronce de 2" | Unidad | 3 | 335.550 | 1.006.650 | 256.451 | 769.353 | -24% | 944.000 | 2.832.000 | 181% | 280.000 | 840.000 | -17% |
| 17.4.12 | Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12" | Unidad | 1 | 185.900 | 185.900 | 142.078 | 142.078 | -24% | 179.100 | 179.100 | -4% | 155.000 | 155.000 | -17% |
| 17.4.13 | Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12" | Unidad | 1 | 371.800 | 371.800 | 284.156 | 284.156 | -24% | 358.200 | 358.200 | -4% | 310.000 | 310.000 | -17% |
| 17.4.14 | Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm, | Metros | 130 | 1.900 | 247.000 | 1.452 | 188.760 | -24% | 1.800 | 234.000 | -5% | 1.580 | 205.400 | -17% |
| 17.4.15 | Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1.200m | Unidad | 1 | 185.900 | 185.900 | 142.078 | 142.078 | -24% | 179.100 | 179.100 | -4% | 155.000 | 155.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obra



0000380

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.16 | Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya | Unidad Medida Global | 1 | 557.700 | 557.700 | 426.234 | 426.234 | -24% | 537.400 | 537.400 | -4% | 465.000 | 465.000 | -17% |
| 17.5 | Provisión de repuestos para tablero de mando: | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | Kit de repuestos para tablero de 5,5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación. | Unidad | 1 | 1.871.500 | 1.871.500 | 1.430.334 | 1.430.334 | -24% | 1.803.300 | 1.803.300 | -4% | 1.560.000 | 1.560.000 | -17% |
| 17.5.2 | Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 | 382.136 | 382.136 | -24% | 481.800 | 481.800 | -4% | 417.000 | 417.000 | -17% |
| 17.5.3 | Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | Unidad Medida Global | 1 | 1.556.100 | 1.556.100 | 1.189.282 | 1.189.282 | -24% | 1.499.400 | 1.499.400 | -4% | 1.300.000 | 1.300.000 | -16% |
| 17.5.4 | Realización de análisis de calidad de agua | Unidad Medida Global | 1 | 2.709.150 | 2.709.150 | 2.070.525 | 2.070.525 | -24% | 2.451.900 | 2.451.900 | -9% | 2.260.000 | 2.260.000 | -17% |
| 17.5.5 | Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo | Metros | 33 | 1.758.400 | 41.997 | 1.343.904 | -24% | 124.100 | 3.971.200 | 126% | 45.800 | 1.465.600 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA LAURA PAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Ing. Derlis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00003179

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.6 | Provisión y colocación de tubo H°G° de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde | Metros | 10 | 191.350 | 1.913.500 | 146.243 | 1.462.430 | -24% | 512.500 | 5.125.000 | 168% | 159.586 | 1.595.859 | -17% |
| 17.5.7 | Curva larga 90° x 3" de H°G° | Unidad | 1 | 504.250 | 504.250 | 385.384 | 385.384 | -24% | 431.500 | 431.500 | -14% | 420.500 | 420.500 | -17% |
| 17.6 | INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G° | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.1 | Tubo de hierro galvanizado de 3" | Metros | 36 | 7.900 | 284.400 | 6.038 | 217.368 | -24% | 512.500 | 18.450.000 | 6387% | 6.590 | 237.240 | -17% |
| 17.6.2 | Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2" | Metros | 14 | 6.600 | 92.400 | 5.044 | 70.616 | -24% | 485.500 | 6.797.000 | 7256% | 5.500 | 77.000 | -17% |
| 17.6.3 | Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.292.814 | 2.292.814 | -24% | 6.129.800 | 6.129.800 | 104% | 2.500.000 | 2.500.000 | -17% |
| 17.7 | Provisión y montaje de la instalación hidráulica | | | | | | | | | | | | | |
| 17.7.1 | Tubo hierro galvanizado Ø = 3" | Metros | 36 | 186.650 | 6.719.400 | 142.651 | 5.135.436 | -24% | 512.500 | 18.450.000 | 175% | 155.000 | 5.580.000 | -17% |
| 17.7.2 | Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2" | Metros | 14 | 170.450 | 2.386.300 | 130.270 | 1.823.780 | -24% | 485.500 | 6.797.000 | 185% | 142.000 | 1.988.000 | -17% |
| 17.7.3 | Codo 90° x 3" de H°G° | Unidad | 6 | 227.850 | 1.367.100 | 174.139 | 1.044.834 | -24% | 458.500 | 2.751.000 | 101% | 190.000 | 1.140.000 | -17% |
| 17.7.4 | Codo 90° x 2 1/2" de H°G° | Unidad | 2 | 174.500 | 349.000 | 133.365 | 266.730 | -24% | 377.600 | 755.200 | 116% | 145.500 | 291.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N°36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000378

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.5 | Válvula exclusa de bronce de 3" | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 | 267.495 | 534.990 | -24% | 1.065.400 | 2.130.800 | 204% | 290.000 | 580.000 | -17% |
| 17.7.6 | Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2" | Unidad | 1 | 1.227.850 | 1.227.850 | 938.410 | 938.410 | -24% | 991.200 | 991.200 | -19% | 1.000.000 | 1.000.000 | -19% |
| 17.7.7 | Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce | Unidad | 2 | 459.150 | 918.300 | 350.915 | 701.830 | -24% | 512.500 | 1.025.000 | 12% | 380.000 | 760.000 | -17% |
| 17.7.8 | Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce | Unidad | 1 | 321.050 | 321.050 | 245.369 | 245.369 | -24% | 357.400 | 357.400 | 11% | 268.000 | 268.000 | -17% |
| 17.7.9 | Alma doble H°G° de 3" | Unidad | 4 | 101.150 | 404.600 | 77.306 | 309.224 | -24% | 202.300 | 809.200 | 100% | 84.000 | 336.000 | -17% |
| 17.7.10 | Alma doble H°G° de 2 1/2" | Unidad | 2 | 104.200 | 208.400 | 79.637 | 159.274 | -24% | 188.800 | 377.600 | 81% | 87.000 | 174.000 | -17% |
| 17.7.11 | Unión sencilla H°G° 3" | Unidad | 6 | 234.900 | 1.409.400 | 179.527 | 1.077.162 | -24% | 94.400 | 566.400 | -60% | 196.000 | 1.176.000 | -17% |
| 17.7.12 | Unión sencilla H°G° 2 1/2" | Unidad | 3 | 123.650 | 370.950 | 94.502 | 283.506 | -24% | 80.900 | 242.700 | -35% | 103.000 | 309.000 | -17% |
| 17.7.13 | Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2" | Unidad | 1 | 20.300 | 20.300 | 15.515 | 15.515 | -24% | 101.100 | 101.100 | 398% | 17.000 | 17.000 | -16% |
| 17.7.14 | Tee de H°G° 3"x3" | Unidad | 1 | 270.950 | 270.950 | 207.079 | 207.079 | -24% | 512.500 | 512.500 | 89% | 226.000 | 226.000 | -17% |
| 17.7.15 | Cáñamo peinado | Kilogramos | 8 | 72.050 | 576.400 | 55.066 | 440.528 | -24% | 202.300 | 1.618.400 | 181% | 60.000 | 480.000 | -17% |
| 17.7.16 | Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora | Metros | 30 | 55.950 | 1.678.500 | 42.761 | 1.282.830 | -24% | 155.100 | 4.653.000 | 177% | 46.600 | 1.398.000 | -17% |
| 17.7.17 | Codo 90° x 85 mm | Unidad | 1 | 105.000 | 105.000 | 80.248 | 80.248 | -24% | 94.400 | 94.400 | -10% | 87.500 | 87.500 | -17% |
| 17.7.18 | Adaptador PVC LR 85 mm x 3" | Unidad | 1 | 169.150 | 169.150 | 129.276 | 129.276 | -24% | 114.600 | 114.600 | -32% | 141.000 | 141.000 | -17% |
| 17.7.19 | Tubo de PVC soldable de 75 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora | Metros | 32 | 41.850 | 1.339.200 | 31.985 | 1.023.520 | -24% | 128.800 | 4.121.600 | 208% | 35.000 | 1.120.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000377

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.20 | Codo de 90° x 75 mm | Unidad | 1 | 61.350 | 61.350 | 46.888 | 46.888 | -24% | 87.700 | 87.700 | 43% | 51.000 | 51.000 | -17% |
| 17.7.21 | Codo de 45° x 75 mm | Unidad | 1 | 56.500 | 56.500 | 43.181 | 43.181 | -24% | 84.300 | 84.300 | 49% | 47.000 | 47.000 | -17% |
| 17.7.22 | Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2" | Unidad | 2 | 13.100 | 26.200 | 10.012 | 20.024 | -24% | 99.100 | 198.200 | 656% | 11.000 | 22.000 | -16% |
| 17.7.23 | Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0,40 mts x0,80 mts | Metros | 62 | 32.000 | 1.984.000 | 24.457 | 1.516.334 | -24% | 53.900 | 3.341.800 | 68% | 26.600 | 1.649.200 | -17% |
| 17.7.24 | Construcción de registro con tres tapas de HºAº, dimensiones de 1,60x0,80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación | Unidad | 1 | 1.462.000 | 1.462.000 | 1.117.364 | 1.117.364 | -24% | 1.685.700 | 1.685.700 | 15% | 1.220.000 | 1.220.000 | -17% |
| 17.7.25 | Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts. espesor de pared 5 mm. para solución de hipoclorito de sodio | Unidad Medida Global | 1 | 487.050 | 487.050 | 372.238 | 372.238 | -24% | 2.360.000 | 2.360.000 | 385% | 406.000 | 406.000 | -17% |
| 17.8 | INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada: | | | | | | | | | | | | | |
| 17.8.1 | Diámetro de 150 mm | Metros | 84 | 138.300 | 11.617.200 | 105.699 | 8.878.716 | -24% | 147.000 | 12.348.000 | 6% | 115.000 | 9.660.000 | -17% |
| 17.8.2 | Diámetro de 100 mm | Metros | 474 | 68.300 | 32.374.200 | 52.200 | 24.742.800 | -24% | 124.100 | 58.823.400 | 82% | 57.000 | 27.018.000 | -17% |
| 17.8.3 | Diámetro de 75 mm | Metros | 282 | 49.700 | 14.015.400 | 37.984 | 10.711.488 | -24% | 107.900 | 30.427.800 | 117% | 41.500 | 11.703.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000376

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.4 | Accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 23.202.800 | 23.202.800 | 17.733.232 | 17.733.232 | -24% | 12.406.700 | 12.406.700 | -47% | 19.500.000 | 19.500.000 | -16% |
| 17.8.5 | Diámetro de 50 mm. | Metros | 108 | 21.200 | 2.289.600 | 16.203 | 1.749.924 | -24% | 83.600 | 9.028.800 | 294% | 17.600 | 1.900.800 | -17% |
| 17.8.6 | Diámetro de 40 mm. | Metros | 132 | 19.400 | 2.560.800 | 14.827 | 1.957.164 | -24% | 79.600 | 10.507.200 | 310% | 16.100 | 2.125.200 | -17% |
| 17.8.7 | Accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 2.716.300 | 2.716.300 | 2.075.990 | 2.075.990 | -24% | 11.058.200 | 11.058.200 | 307% | 2.260.000 | 2.260.000 | -17% |
| 17.8.8 | Excavación, incluye acarreo. | Metros cúbicos | 42,7 | 86.200 | 3.680.740 | 65.880 | 2.813.076 | -24% | 40.500 | 1.729.350 | -53% | 72.000 | 3.074.400 | -16% |
| 17.8.9 | Relleno y compactación. | Metros cúbicos | 40 | 57.200 | 2.288.000 | 43.716 | 1.748.640 | -24% | 47.200 | 1.888.000 | -17% | 47.500 | 1.900.000 | -17% |
| 17.8.10 | Colchón de Arena. | Metros cúbicos | 5,4 | 114.400 | 617.760 | 87.433 | 472.138 | -24% | 175.300 | 946.620 | 53% | 95.500 | 515.700 | -17% |
| 17.8.11 | Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75 | Unidad | 4 | 102.700 | 410.800 | 78.491 | 313.964 | -24% | 364.100 | 1.456.400 | 255% | 85.500 | 342.000 | -17% |
| 17.8.12 | Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50 | Unidad | 49 | 102.700 | 5.032.300 | 78.491 | 3.846.059 | -24% | 337.100 | 16.517.900 | 228% | 85.500 | 4.189.500 | -17% |
| 17.8.13 | Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75 | Unidad | 3 | 102.700 | 308.100 | 78.491 | 235.473 | -24% | 404.600 | 1.213.800 | 294% | 85.500 | 256.500 | -17% |
| 17.8.14 | Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50 | Unidad | 9 | 102.700 | 924.300 | 78.491 | 706.419 | -24% | 377.600 | 3.398.400 | 268% | 85.500 | 769.500 | -17% |
| 17.8.15 | Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio | Unidad | 20 | 77.600 | 1.552.000 | 59.307 | 1.186.140 | -24% | 202.300 | 4.046.000 | 161% | 64.700 | 1.294.000 | -17% |
| 17.8.16 | Terminal para ventilación, 75 mm | Unidad | 32 | 21.500 | 688.000 | 16.432 | 525.824 | -24% | 94.400 | 3.020.800 | 339% | 18.000 | 576.000 | -16% |
| 17.8.17 | Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm | Unidad | 1 | 168.100 | 168.100 | 128.474 | 128.474 | -24% | 472.000 | 472.000 | 181% | 140.000 | 140.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Daniel
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000375

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.18 | Rejilla cromada de 150x150mm. | Unidad | 23 | 51.350 | 1.181.050 | 39.245 | 902.635 | -24% | 337.100 | 7.753.300 | 556% | 42.800 | 984.400 | -17% |
| 17.8.19 | Tapa ciega de 150mm. | Unidad | 11 | 51.350 | 564.850 | 39.245 | 431.695 | -24% | 94.400 | 1.038.400 | 84% | 42.800 | 470.800 | -17% |
| 17.8.20 | Rejilla cromada de 100x100mm. | Unidad | 9 | 38.800 | 349.200 | 29.654 | 266.886 | -24% | 53.900 | 485.100 | 39% | 32.500 | 292.500 | -16% |
| 17.8.21 | De 40cmx40 cm. | Unidad | 15 | 238.100 | 3.571.500 | 181.973 | 2.729.595 | -24% | 282.000 | 4.230.000 | 18% | 198.000 | 2.970.000 | -17% |
| 17.8.22 | De 60cmx60 cm. | Unidad | 10 | 595.300 | 5.953.000 | 454.971 | 4.549.710 | -24% | 465.900 | 4.659.000 | -22% | 496.000 | 4.960.000 | -17% |
| 17.8.23 | De 60cmx100cm, profundidad: 70cm. | Unidad | 1 | 572.800 | 572.800 | 437.775 | 437.775 | -24% | 551.700 | 551.700 | -4% | 475.000 | 475.000 | -17% |
| 17.8.24 | De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm | Unidad | 1 | 660.600 | 660.600 | 504.878 | 504.878 | -24% | 649.800 | 649.800 | -2% | 550.000 | 550.000 | -17% |
| 17.8.25 | De 80cmx80cm. | Unidad | 6 | 1.281.300 | 7.687.800 | 979.261 | 5.875.566 | -24% | 833.700 | 5.002.200 | -35% | 1.100.000 | 6.600.000 | -14% |
| 17.8.26 | De 40cmx40 cm. | Unidad | 18 | 119.050 | 2.142.900 | 90.986 | 1.637.748 | -24% | 183.900 | 3.310.200 | 54% | 100.000 | 1.800.000 | -16% |
| 17.8.27 | De 60cmx60 cm. | Unidad | 10 | 297.650 | 2.976.500 | 227.485 | 2.274.850 | -24% | 306.500 | 3.065.000 | 3% | 248.000 | 2.480.000 | -17% |
| 17.8.28 | De 80cmx80cm. | Unidad | 4 | 640.650 | 2.562.600 | 489.630 | 1.958.520 | -24% | 551.700 | 2.206.800 | -14% | 534.000 | 2.136.000 | -17% |
| 17.8.29 | 0,40cmx0.40cmx0,40cm. | Unidad | 2 | 306.900 | 613.800 | 234.555 | 469.110 | -24% | 282.000 | 564.000 | -8% | 255.000 | 510.000 | -17% |
| 17.8.30 | Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación | Unidad | 1 | 1.399.100 | 1.399.100 | 1.069.292 | 1.069.292 | -24% | 2.022.800 | 2.022.800 | 45% | 1.200.000 | 1.200.000 | -14% |
| 17.8.31 | Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2 | Metros | 384 | 15.800 | 6.067.200 | 12.075 | 4.636.800 | -24% | 56.600 | 21.734.400 | 258% | 13.100 | 5.030.400 | -17% |
| 17.8.32 | Accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 3.640.400 | 3.640.400 | 2.782.253 | 2.782.253 | -24% | 9.439.900 | 9.439.900 | 159% | 3.000.000 | 3.000.000 | -18% |
| 17.9 | PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Duarte Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

000037

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.1 | Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción | Unidad | 2 | 1.006.100 | 2.012.200 | 768.933 | 1.537.866 | -24% | 863.400 | 1.726.800 | -14% | 840.000 | 1.680.000 | -17% |
| 17.9.2 | Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción | Unidad | 60 | 268.350 | 16.101.000 | 205.092 | 12.305.520 | -24% | 271.400 | 16.284.000 | 1% | 223.000 | 13.380.000 | -17% |
| 17.9.3 | Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción | Unidad | 6 | 785.000 | 4.710.000 | 599.953 | 3.599.718 | -24% | 673.700 | 4.042.200 | -14% | 655.000 | 3.930.000 | -17% |
| 17.9.4 | Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo | Unidad | 6 | 87.000 | 522.000 | 66.492 | 398.952 | -24% | 74.700 | 448.200 | -14% | 72.500 | 435.000 | -17% |
| 17.9.5 | Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro | Unidad | 49 | 1.065.000 | 52.185.000 | 813.949 | 39.883.501 | -24% | 914.000 | 44.786.000 | -14% | 888.210 | 43.522.290 | -17% |
| 17.9.6 | Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción | Unidad | 1 | 1.142.000 | 1.142.000 | 872.798 | 872.798 | -24% | 980.000 | 980.000 | -14% | 950.000 | 950.000 | -17% |
| 17.9.7 | Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco | Unidad | 38 | 144.150 | 5.477.700 | 110.170 | 4.186.460 | -24% | 123.700 | 4.700.600 | -14% | 120.000 | 4.560.000 | -17% |
| 17.9.8 | Tapa acrílica y asiento con abertura central | Unidad | 11 | 530.850 | 5.839.350 | 405.713 | 4.462.843 | -24% | 455.600 | 5.011.600 | -14% | 442.000 | 4.862.000 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Delgado
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00000373

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | para inodoro de discapacitados, color blanco hielo | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.9 | Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios | Unidad | 6 | 602.550 | 3.615.300 | 460.512 | 2.763.072 | -24% | 517.100 | 3.102.600 | -14% | 502.000 | 3.012.000 | -17% |
| 17.9.10 | Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador | Unidad | 28 | 796.550 | 22.303.400 | 608.780 | 17.045.840 | -24% | 683.600 | 19.140.800 | -14% | 664.000 | 18.592.000 | -17% |
| 17.9.11 | Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria | Unidad | 45 | 146.100 | 6.574.500 | 111.660 | 5.024.700 | -24% | 125.400 | 5.643.000 | -14% | 121.800 | 5.481.000 | -17% |
| 17.9.12 | Grifería automática para migitorio | Unidad | 6 | 132.550 | 795.300 | 101.304 | 607.824 | -24% | 113.800 | 682.800 | -14% | 110.500 | 663.000 | -17% |
| 17.9.13 | Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios | Unidad | 1 | 745.800 | 745.800 | 569.993 | 569.993 | -24% | 640.000 | 640.000 | -14% | 622.000 | 622.000 | -17% |
| 17.9.14 | Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios | Unidad | 1 | 589.050 | 589.050 | 450.194 | 450.194 | -24% | 505.500 | 505.500 | -14% | 490.000 | 490.000 | -17% |
| 17.9.15 | Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador | Unidad | 26 | 938.900 | 24.411.400 | 717.574 | 18.656.924 | -24% | 805.700 | 20.948.200 | -14% | 783.000 | 20.358.000 | -17% |
| 17.9.16 | Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador | Unidad | 25 | 938.900 | 23.472.500 | 717.574 | 17.939.350 | -24% | 805.700 | 20.142.500 | -14% | 783.000 | 19.575.000 | -17% |
| 17.9.17 | Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria | Unidad | 25 | 403.700 | 10.092.500 | 308.536 | 7.713.400 | -24% | 346.400 | 8.660.000 | -14% | 336.600 | 8.415.000 | -17% |
| 17.9.18 | Canilla cromada clásica para servicio | Unidad | 6 | 160.300 | 961.800 | 122.513 | 735.078 | -24% | 137.600 | 825.600 | -14% | 133.700 | 802.200 | -17% |
| 17.9.19 | Canilla cromada clásica para manguera | Unidad | 9 | 222.450 | 2.002.050 | 170.012 | 1.530.108 | -24% | 190.900 | 1.718.100 | -14% | 185.500 | 1.669.500 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Ramos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



00003372

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.20 | Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones. | Unidad | 5 | 1.923.300 | 9.616.500 | 1.469.923 | 7.349.615 | -24% | 1.650.500 | 8.252.500 | -14% | 1.600.000 | 8.000.000 | -17% |
| 17.9.21 | Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios. | Unidad | 1 | 2.280.300 | 2.280.300 | 1.742.768 | 1.742.768 | -24% | 1.956.900 | 1.956.900 | -14% | 1.900.000 | 1.900.000 | -17% |
| 17.9.22 | Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1" | Unidad | 3 | 196.800 | 590.400 | 150.409 | 451.227 | -24% | 168.900 | 506.700 | -14% | 164.000 | 492.000 | -17% |
| 17.9.23 | Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4" | Unidad | 11 | 179.900 | 1.978.900 | 137.492 | 1.512.412 | -24% | 154.400 | 1.698.400 | -14% | 150.000 | 1.650.000 | -17% |
| 17.9.24 | Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón | Unidad | 72 | 96.800 | 6.969.600 | 73.981 | 5.326.632 | -24% | 83.100 | 5.983.200 | -14% | 80.700 | 5.810.400 | -17% |
| 17.9.25 | Asiento de ducha 0.50 m x 0,50 m con barra de fijación | Unidad | 7 | 2.100.000 | 14.700.000 | 1.604.970 | 11.234.790 | -24% | 1.802.200 | 12.615.400 | -14% | 1.750.000 | 12.250.000 | -17% |
| 17.9.26 | Barra de apoyo en fija de 0.60 m | Unidad | 9 | 661.400 | 5.952.600 | 505.489 | 4.549.401 | -24% | 567.600 | 5.108.400 | -14% | 551.600 | 4.964.400 | -17% |
| 17.9.27 | Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle | Unidad | 12 | 2.073.500 | 24.882.000 | 1.584.716 | 19.016.592 | -24% | 1.779.400 | 21.352.800 | -14% | 1.730.000 | 20.760.000 | -17% |
| 17.9.28 | Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones: | Unidad | 7 | 929.500 | 6.506.500 | 710.390 | 4.972.730 | -24% | 797.700 | 5.583.900 | -14% | 775.000 | 5.425.000 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras



0000371

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L: 620mm A: 580mm H:100 mm. | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.29 | Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle | Unidad | 38 | 1.351.150 | 51.343.700 | 1.032.645 | 39.240.510 | -24% | 1.159.500 | 44.061.000 | -14% | 1.120.000 | 42.560.000 | -17% |
| 17.9.30 | Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle | Unidad | 9 | 2.216.500 | 19.948.500 | 1.694.007 | 15.246.063 | -24% | 1.902.100 | 17.118.900 | -14% | 1.850.000 | 16.650.000 | -17% |
| 17.9.31 | Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle | Unidad | 3 | 2.216.500 | 6.649.500 | 1.694.007 | 5.082.021 | -24% | 1.902.100 | 5.706.300 | -14% | 1.850.000 | 5.550.000 | -17% |
| 17.9.32 | Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle | Unidad | 1 | 2.216.500 | 2.216.500 | 1.694.007 | 1.694.007 | -24% | 1.902.100 | 1.902.100 | -14% | 1.850.000 | 1.850.000 | -17% |
| 17.9.33 | Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas | Unidad | 6 | 1.700.000 | 10.200.000 | 1.299.261 | 7.795.566 | -24% | 1.458.900 | 8.753.400 | -14% | 1.420.000 | 8.520.000 | -16% |
| 17.9.34 | Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15m x 0,15 m, para ducha | Unidad | 22 | 92.960 | 2.045.120 | 71.047 | 1.563.034 | -24% | 79.800 | 1.755.600 | -14% | 77.500 | 1.705.000 | -17% |
| 17.9.35 | Dispendio de jabón liquido 800 ml | Unidad | 74 | 328.900 | 24.338.600 | 251.369 | 18.601.306 | -24% | 282.300 | 20.890.200 | -14% | 274.000 | 20.276.000 | -17% |
| 17.9.36 | Refill de Jabón Líquido de 800 ml. | Unidad | 74 | 42.900 | 3.174.600 | 32.787 | 2.426.238 | -24% | 36.800 | 2.723.200 | -14% | 35.700 | 2.641.800 | -17% |
| 17.9.37 | Toallero de loza, de color blanco hielo | Unidad | 14 | 78.700 | 1.101.800 | 60.148 | 842.072 | -24% | 67.500 | 945.000 | -14% | 65.600 | 918.400 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000370

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.38 | Toallero de acero inoxidable | Unidad | 4 | 661.400 | 2.645.600 | 505.489 | 2.021.956 | -24% | 567.600 | 2.270.400 | -14% | 551.600 | 2.206.400 | -17% |
| 17.9.39 | Dispendio de toalla de papel intercalada | Unidad | 74 | 243.100 | 17.989.400 | 185.794 | 13.748.756 | -24% | 208.600 | 15.436.400 | -14% | 202.700 | 14.999.800 | -17% |
| 17.9.40 | Toalla de Papel - Intercaladas - 8cm x 400 hojas. | Unidad | 74 | 150.150 | 11.111.100 | 114.755 | 8.491.870 | -24% | 128.900 | 9.538.600 | -14% | 125.000 | 9.250.000 | -17% |
| 17.9.41 | Portarollo de loza de color blanco hielo | Unidad | 1 | 70.700 | 70.700 | 54.034 | 54.034 | -24% | 60.700 | 60.700 | -14% | 60.000 | 60.000 | -15% |
| 17.9.42 | Dispendio de papel higiénico en rollo | Unidad | 43 | 293.150 | 12.605.450 | 224.046 | 9.633.978 | -24% | 251.600 | 10.818.800 | -14% | 244.500 | 10.513.500 | -17% |
| 17.9.43 | Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas. | Unidad | 43 | 197.350 | 8.486.050 | 150.829 | 6.485.647 | -24% | 169.400 | 7.284.200 | -14% | 164.500 | 7.073.500 | -17% |
| 17.9.44 | Percha simple de loza de color blanco hielo | Unidad | 23 | 45.750 | 1.052.250 | 34.965 | 804.195 | -24% | 39.300 | 903.900 | -14% | 38.000 | 874.000 | -17% |
| 17.9.45 | Ducha lavaojos de emergencia con griferia | Unidad | 1 | 6.904.100 | 6.904.100 | 5.276.605 | 5.276.605 | -24% | 5.924.900 | 5.924.900 | -14% | 5.750.000 | 5.750.000 | -17% |
| **18** | **EQUIPOS DE BOMBEO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **20.878.000** | **20.878.000** | **14.246.834** | **14.246.834** | **-0** | **18.193.200** | **18.193.200** | **-0** | **17.360.000** | **17.360.000** | **-0** |
| 18.1 | Electrobomba sumergible: Caudal: 3.0 m3/h. Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4. HP. Trifásica | Unidad | 2 | 9.981.400 | 19.962.800 | 6.811.158 | 13.622.316 | -32% | 7.821.600 | 15.643.200 | -22% | 8.300.000 | 16.600.000 | -17% |
| 18.2 | Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1.0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP. monofásica, para la caseta de operación | Unidad | 2 | 457.600 | 915.200 | 312.259 | 624.518 | -32% | 1.275.000 | 2.550.000 | 179% | 380.000 | 760.000 | -17% |
| **19** | **BOMBA DOSIFICADORA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **7.436.000** | **7.436.000** | **5.074.216** | **5.074.216** | **-0** | **7.208.800** | **7.208.800** | **-0** | **6.200.000** | **6.200.000** | **-0** |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000369

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios | Unidad | 4 | 1.859.000 | 7.436.000 | 1.268.554 | 5.074.216 | -32% | 1.802.200 | 7.208.800 | -3% | 1.550.000 | 6.200.000 | -17% |
| **20** | **TERMOCALEFONES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **91.789.950** | **91.789.950** | **62.636.079** | **62.636.079** | **-0** | **101.535.900** | **101.535.900** | **0** | **76.540.000** | **76.540.000** | **-0** |
| 20.1 | Termo calefón, capacidad 100 litros | Unidad | 43 | 2.134.650 | 91.789.950 | 1.456.653 | 62.636.079 | -32% | 2.361.300 | 101.535.900 | 11% | 1.780.000 | 76.540.000 | -17% |
| **21** | **INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **202.606.190** | **202.606.190** | **138.255.488** | **138.255.488** | **-0** | **238.334.390** | **238.334.390** | **0** | **168.973.229** | **168.973.229** | **-0** |
| 21.1 | Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,60 mts, incluye anti oxido y pintura natural | Metros | 83 | 128.700 | 10.682.100 | 87.823 | 7.289.309 | -32% | 94.400 | 7.835.200 | -27% | 108.000 | 8.964.000 | -16% |
| 21.2 | Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.50 mts, incluye anti oxido y pintura natural | Metros | 9 | 114.400 | 1.029.600 | 78.065 | 702.585 | -32% | 94.400 | 849.600 | -17% | 95.000 | 855.000 | -17% |
| 21.3 | Provision y colocacion de tubos de PVC para desague | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1 | Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma | Metros | 6 | 49.700 | 298.200 | 33.915 | 203.490 | -32% | 107.900 | 647.400 | 117% | 41.500 | 249.000 | -16% |
| 21.3.2 | Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma | Metros | 234 | 68.300 | 15.982.200 | 46.607 | 10.906.038 | -32% | 124.100 | 29.039.400 | 82% | 57.000 | 13.338.000 | -17% |
| 21.3.3 | Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma | Metros | 408 | 138.300 | 56.426.400 | 94.374 | 38.504.592 | -32% | 147.000 | 59.976.000 | 6% | 115.000 | 46.920.000 | -17% |
| 21.3.4 | Accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 14.541.400 | 14.541.400 | 9.922.833 | 9.922.833 | -32% | 12.406.700 | 12.406.700 | -15% | 12.200.000 | 12.200.000 | -16% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Jerlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



000036

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | Excavacion, incluye acarreo | Metros cúbicos | 98,3 | 50.900 | 5.003.470 | 34.733 | 3.414.254 | -32% | 40.500 | 3.981.150 | -20% | 42.500 | 4.177.750 | -17% |
| 21.5 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 88 | 57.200 | 5.033.600 | 39.032 | 3.434.816 | -32% | 47.200 | 4.153.600 | -17% | 47.700 | 4.197.600 | -17% |
| 21.6 | Colchon de Arena | Metros cúbicos | 19,8 | 114.400 | 2.265.120 | 78.065 | 1.545.687 | -32% | 175.300 | 3.470.940 | 53% | 95.500 | 1.890.900 | -17% |
| 21.7 | Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion | | | | | | | | | | | | | |
| 21.7.1 | 0,30mx0,30mx0,40m | Unidad | 10 | 180.000 | 1.800.000 | 122.829 | 1.228.290 | -32% | 202.300 | 2.023.000 | 12% | 150.120 | 1.501.200 | -17% |
| 21.7.2 | 0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m | Unidad | 3 | 406.100 | 1.218.300 | 277.117 | 831.351 | -32% | 404.600 | 1.213.800 | 0% | 338.687 | 1.016.062 | -17% |
| 21.7.3 | 0.40mx0,70mx0,50m | Unidad | 1 | 642.900 | 642.900 | 438.705 | 438.705 | -32% | 606.900 | 606.900 | -6% | 536.179 | 536.179 | -17% |
| 21.7.4 | 0,60mx0,80mx0,40m | Unidad | 1 | 735.100 | 735.100 | 501.621 | 501.621 | -32% | 714.700 | 714.700 | -3% | 613.073 | 613.073 | -17% |
| 21.7.5 | 0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m | Unidad | 21 | 649.900 | 13.647.900 | 443.482 | 9.313.122 | -32% | 674.300 | 14.160.300 | 4% | 542.017 | 11.382.349 | -17% |
| 21.7.6 | 0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m | Unidad | 7 | 1.087.000 | 7.609.000 | 741.752 | 5.192.264 | -32% | 1.078.800 | 7.551.600 | -1% | 906.558 | 6.345.906 | -17% |
| 21.8 | Construccion de registro pluvial con tapa H° A°. conforme plano de detalle, incluye excavacion | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.1 | 0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m. | Unidad | 5 | 595.300 | 2.976.500 | 406.224 | 2.031.120 | -32% | 606.900 | 3.034.500 | 2% | 496.480 | 2.482.401 | -17% |
| 21.8.2 | 0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m. | Unidad | 4 | 832.500 | 3.330.000 | 568.086 | 2.272.344 | -32% | 876.600 | 3.506.400 | 5% | 694.305 | 2.777.220 | -17% |
| 21.8.3 | 0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m. | Unidad | 3 | 1.281.300 | 3.843.900 | 874.340 | 2.623.020 | -32% | 1.281.100 | 3.843.300 | 0% | 1.068.604 | 3.205.813 | -17% |
| 21.8.4 | Construccion de registro circular de diametro de | Unidad | 1 | 17.883.700 | 17.883.700 | 12.203.569 | 12.203.569 | -32% | 18.205.500 | 18.205.500 | 2% | 14.915.006 | 14.915.005 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000367

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.80 m y profundidad de 4.70 m, con tapa de H° F° | | | | | | | | | | | | | |
| 21.9 | Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana | | | | | | | | | | | | | |
| 21.9.1 | Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m | Unidad | 142 | 155.900 | 22.137.800 | 106.384 | 15.106.528 | -32% | 254.200 | 36.096.400 | 63% | 130.021 | 18.462.925 | -17% |
| 21.9.2 | Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m | Unidad | 70 | 221.700 | 15.519.000 | 151.285 | 10.589.950 | -32% | 357.400 | 25.018.000 | 61% | 184.898 | 12.942.846 | -17% |
| **22** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **4.114.108.978** | **4.114.108.978** | **3.228.516.133** | **3.228.516.133** | **-0** | **3.571.476.000** | **3.571.476.000** | **-0** | **3.431.166.888** | **3.431.166.888** | **-0** |
| 22.1 | EXTENSIoN DE LINEA 23 KV. | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1 | Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 9.080.500 | 9.080.500 | 7.125.857 | 7.125.857 | -22% | 9.934.600 | 9.934.600 | 9% | 7.573.137 | 7.573.137 | -17% |
| 22.1.2 | Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion. | Unidad Medida Global | 1 | 8.008.000 | 8.008.000 | 6.284.220 | 6.284.220 | -22% | 6.324.100 | 6.324.100 | -21% | 6.678.672 | 6.678.672 | -17% |
| 22.1.3 | Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension. | Unidad Medida Global | 1 | 12.155.000 | 12.155.000 | 9.538.548 | 9.538.548 | -22% | 14.267.100 | 14.267.100 | 17% | 10.137.270 | 10.137.270 | -17% |
| 22.1.4 | Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0,60 m para alojamiento de conductor de MT. | Metro lineal | 18 | 1.787.500 | 32.175.000 | 1.402.728 | 25.249.104 | -22% | 550.300 | 9.905.400 | -69% | 1.490.775 | 26.833.950 | -17% |
| 22.1.5 | Construccion de registros de la linea de media tension. | Unidad | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.746.600 | 2.746.600 | -22% | 1.105.300 | 1.105.300 | -68% | 2.919.000 | 2.919.000 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000366

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1 | Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion. | Metro lineal | 24 | 1.179.750 | 28.314.000 | 925.800 | 22.219.200 | -22% | 613.000 | 14.712.000 | -48% | 983.912 | 23.613.876 | -17% |
| 22.2.2 | Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion. | Unidad Medida Global | 1 | 22.165.000 | 22.165.000 | 17.393.823 | 17.393.823 | -22% | 11.349.600 | 11.349.600 | -49% | 18.485.610 | 18.485.610 | -17% |
| 22.2.3 | Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga | Unidad | 1 | 118.690.000 | 118.690.000 | 93.141.117 | 93.141.117 | -22% | 122.056.700 | 122.056.700 | 3% | 98.987.460 | 98.987.460 | -17% |
| 22.3 | TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.1 | Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 Hz. | Unidad | 1 | 235.950.000 | 235.950.000 | 185.160.052 | 185.160.052 | -22% | 262.631.500 | 262.631.500 | 11% | 196.782.300 | 196.782.300 | -17% |
| 22.4 | GENERADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 22.4.1 | Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un | Unidad | 1 | 1.033.032.000 | 1.033.032.000 | 810.664.373 | 810.664.373 | -22% | 979.714.700 | 979.714.700 | -5% | 861.548.688 | 861.548.688 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derly Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000365

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible | | | | | | | | | | | | | |
| 22.4.2 | Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre | Metro lineal | 46 | 3.889.600 | 178.921.600 | 3.052.335 | 140.407.410 | -22% | 2.819.600 | 129.701.600 | -28% | 3.243.926 | 149.220.614 | -17% |
| 22.5 | BANCO CAPACITORES | | | | | | | | | | | | | |
| 22.5.1 | Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones | Unidad | 1 | 52.481.000 | 52.481.000 | 41.184.084 | 41.184.084 | -22% | 54.477.100 | 54.477.100 | 4% | 43.769.154 | 43.769.154 | -17% |
| 22.6 | TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO. | | | | | | | | | | | | | |
| 22.6.1 | Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con | Unidad | 1 | 66.380.600 | 66.380.600 | 52.091.695 | 52.091.695 | -22% | 44.431.900 | 44.431.900 | -33% | 55.361.420 | 55.361.420 | -17% |

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0900364

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros | | | | | | | | | | | | | |
| 22.6.2 | Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros | Unidad | 1 | 21.242.650 | 21.242.650 | 16.670.016 | 16.670.016 | -22% | 19.372.400 | 19.372.400 | -9% | 17.716.370 | 17.716.370 | -17% |
| 22.6.3 | Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas. | Unidad | 1 | 6.338.850 | 6.338.850 | 4.974.367 | 4.974.367 | -22% | 5.982.100 | 5.982.100 | -6% | 5.286.601 | 5.286.601 | -17% |
| 22.6.4 | Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | 1 | 6.316.670 | 6.316.670 | 4.956.961 | 4.956.961 | -22% | 5.967.900 | 5.967.900 | -6% | 5.268.103 | 5.268.103 | -17% |
| 22.6.5 | Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves | Unidad | 1 | 8.430.210 | 8.430.210 | 6.615.546 | 6.615.546 | -22% | 7.321.800 | 7.321.800 | -13% | 7.030.795 | 7.030.795 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Dennis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



000363

| | | | | Precio Referencial | | OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. | | | OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES) | | | 5. ING. ALFREDO LEZCANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | termomagneticas incluidas. | | | | | | | | | | | | | |
| 22.6.6 | Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | 1 | 12.655.930 | 12.655.930 | 9.931.649 | 9.931.649 | -22% | 10.925.400 | 10.925.400 | -14% | 10.555.046 | 10.555.046 | -17% |
| 22.6.7 | Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | 1 | 8.757.700 | 8.757.700 | 6.872.542 | 6.872.542 | -22% | 7.531.600 | 7.531.600 | -14% | 7.303.922 | 7.303.922 | -17% |
| 22.6.8 | Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | 1 | 6.357.780 | 6.357.780 | 4.989.222 | 4.989.222 | -22% | 5.609.900 | 5.609.900 | -12% | 5.302.389 | 5.302.389 | -17% |
| 22.6.9 | Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas. | Unidad | 1 | 7.526.448 | 7.526.448 | 5.906.326 | 5.906.326 | -22% | 6.742.900 | 6.742.900 | -10% | 6.277.058 | 6.277.058 | -17% |
| 22.6.10 | Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, | Unidad | 1 | 11.494.340 | 11.494.340 | 9.020.100 | 9.020.100 | -22% | 10.565.700 | 10.565.700 | -8% | 9.586.280 | 9.586.280 | -17% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras



0000362