CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N°09/17

Fecha: 16 de noviembre de 2017

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CERRO CORA - ID Nº 336458"

					ARQ. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ		LAS MARIAS CONSTRUCCIONES		SICAN CONSTRUCCIONES	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CERRO CORA								
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	1030	2.000	2.060.000	2.000	2.060.000	2.500	2.575.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	maq/ hora	5	300.000	1.500.000	300.000	1.500.000	250.000	1.250.000
3	72131701-002	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	320	30.000	9.600.000	30.000	9.600.000	35.000	11.200.000
4	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 7 x 40 x 50	Unidad	428	15.000	6.420.000	15.000	6.420.000	18.000	7.704.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	81	40.000	3.240.000	40.000	3.240.000	40.000	3.240.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona	m^2	535	22.000	11.770.000	22.000	11.770.000	22.000	11.770.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	m^3	27	3.500	94.500	3.500	94.500	3.600	97.200
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	m^2	535	1.000	535.000	1.000	535.000	1.700	909.500
9	72131701-002	Excavación.	m^3	131	50.000	6.550.000	50.000	6.550.000	50.000	6.550.000
10	72131701-002	Construcción de canaleta de hormigón (espesor 10cm - profundidad 70cm)	m^3	12	800.000	9.600.000	800.000	9.600.000	745.000	8.940.000
11	72131701-002	Construcción de canal de piedra bruta colocada (muros de 40cm - ancho del canal 60cm - profundidad 70cm)	m^3	50	300.000	15.000.000	300.000	15.000.000	270.000	13.500.000
12	72131701-002	Construcción de losa de hormigón armado de 7 cm de espesor (+ 3 de tejuelon)	m^3	0,3	1.000.000	300.000	1.000.000	300.000	1.000.000	300.000
13	72131701-002	Excavación.	m^3	4	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000
14	72131701-002	Construcción de muro de piedra bruta colocada	m^3	3,2	400.000	1.280.000	400.000	1.280.000	350.000	1.120.000
15	72131701-002	Construcción de losa de hormigón armado de 7 cm de espesor (+ 3 de tejuelon)	m^3	0,8	1.500.000	1.200.000	1.502.000	1.201.600	1.000.000	800.000
16	72131701-002	Limpieza general, ambos márgenes de la calle	m^2	450	10.000	4.500.000	11.000	4.950.000	9.000	4.050.000
TOTAL						**73.849.500**		**74.301.100**		**74.205.700**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay