MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CUADRO COMPARATIVO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE JULIA MIRANDA CUETO ENTRE ASUNCIÓN HASTA CARMELO PERALTA" CD Nº 21/16 con ID N° 318908

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.**: 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.899,20 M2 **FECHA:** Septiembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle Julia Miranda Cueto entre Asunción hasta Carmelo Peralta

LOTE Nº 1

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.899,20	261	756.691
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.899,20	261	756.691
3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3,00	263.335	790.005
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.899,20	615	1.783.008
5	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.899,20	1.317	3.818.246
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2.570,52	3.233	8.310.491
7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	526,22	61.610	32.420.414
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	2.570,52	28.224	72.550.356
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	20,00	57.245	1.144.900
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2.570,52	1.291	3.318.541
11	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.899,20	1.877	5.441.798
12	Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC	GL	1,00	4.693.091	4.693.091
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.899,20	261	756.691
	SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**136.540.926**

SON GUARANIES: Ciento treinta y seis millones quinientos cuarenta mil novecientos veinte y seis.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA U.O.C