ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCION DE UN BAÑO TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. N° 2349 PROF. VICTOR VILLASANTI.

ID Nº 353.817

		CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					N/A					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de Obra	Nacional	Paraguay	7,60	4.500	34.200										
2	Limpieza del Terreno	Nacional	Paraguay	7,60	6.450	49.020										
3	Demolición de Construcción	Nacional	Paraguay	18,00	65.000	1.170.000										
4	Cartel de Obra y Placa conmemorativa de 0,35x0,50m y Libro de Obra	Nacional	Paraguay	1,00	3.980.000	3.980.000										
5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Nacional	Paraguay	2,20	350.000	770.000										
6	Encadenado de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	Nacional	Paraguay	3,15	1.850.000	5.827.500										
7	Mampostería de nivelación de 0,30m armada con 2 varillas de 8mm en 2 hiladas	Nacional	Paraguay	5,50	204.500	1.124.750										
8	Relleno y apisonado de interiores	Nacional	Paraguay	1,50	68.000	102.000										
9	Aislación Horizontal de paredes	Nacional	Paraguay	14,75	28.500	420.375										
10	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras	Nacional	Paraguay	20,50	82.450	1.690.225										
11	Mampostería de elevación de 0,15m visto a una cara de ladrillos común prensado	Nacional	Paraguay	35,60	98.500	3.506.600										
12	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados pendiente 30% sobre tirantes de madera y/o H°A° de 2x6pulg.	Nacional	Paraguay	17,00	253.294	4.305.998										
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Nacional	Paraguay	75,00	34.900	2.617.500										
14	Contrapiso de H° de cascotes	Nacional	Paraguay	16,60	36.500	605.900										
15	Piso de Baldosas Calcáreas	Nacional	Paraguay	16,60	76.450	1.269.070										
16	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	Nacional	Paraguay	14,00	40.500	567.000										
17	Puerta Tablero de 0,70x2,10m de una hoja de abrir, marco de ybyrapytá y cerradura de marca reconocida	Nacional	Paraguay	2,00	1.280.000	2.560.000										
18	Puerta Placa de 0,60x1,60m de una hoja de abrir en Boxes de Baños con marco de ybyrapytá y tranca reforzada	Nacional	Paraguay	3,00	820.000	2.460.000										
19	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	Nacional	Paraguay	2,00	284.800	569.600										
20	Alfeizar de ventanas con Mocheta de revoque 1:3	Nacional	Paraguay	12,50	22.000	275.000										
21	Pintura de paredes revocadas interior con pintura látex	Nacional	Paraguay	40,00	16.500	660.000										
22	Pintura de techo, maderamen y tejuelones al barniz	Nacional	Paraguay	17,00	26.500	450.500										
23	Pintura de aberturas de madera con barniz	Nacional	Paraguay	8,50	24.500	208.250										
24	Pintura de paredes exteriores con silicona	Nacional	Paraguay	35,60	15.500	551.800										
25	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	Nacional	Paraguay	2,00	54.901	109.802										
26	Revestimiento de azulejo h:1,20m	Nacional	Paraguay	23,00	105.000	2.415.000										

David Vega Cuzzo
Director UOC

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: CONSTRUCCION DE UN BAÑO TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. N° 2349 PROF. VICTOR VILLASANTI.

ID Nº 353.817

		CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					N/A					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
27	Limpieza Final de obra	Nacional	Paraguay	7,60	45.000	342.000										
28	Alimentación del tablero Principal al Baño	Nacional	Paraguay	1,00	450.000	450.000										
29	Bocas de Luces	Nacional	Paraguay	3,00	124.500	373.500										
30	Artefacto tipo fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared	Nacional	Paraguay	3,00	75.000	225.000										
31	Instalación de Agua Corriente fría en Baños , incluye dos lavatorios y tres inodoros	Nacional	Paraguay	1,00	830.000	830.000										
32	Cañería de PVC de 3/4pulg.	Nacional	Paraguay	20,00	32.500	650.000										
33	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño, incluye dos lavatorios y tres inodoros	Nacional	Paraguay	1,00	980.000	980.000										
34	Registro de Inspección de 0,60x0,60m con tapa de hormigón	Nacional	Paraguay	1,00	245.000	245.000										
35	Caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno	Nacional	Paraguay	15,00	48.000	720.000										
36	Cámara séptica de 0,75x1,50m y Profundidad 1,00m, con tapa de HºAº	Nacional	Paraguay	1,00	2.000.000	2.000.000										
37	Pozo absorbente de diametro 2,00m y profundidad 2,50m	Nacional	Paraguay	1,00	3.700.000	3.700.000										
38	Artefactos Sanitarios en Baños incluye tres inodoros con cisterna alta y dos lavatorios con pedestal, grifería FV y accesorios (jabonera, portarrollos, percheras y toalleros)	Nacional	Paraguay	1,00	2.500.000	2.500.000										
	Total					51.315.590										-

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramón David Vega Casco
Director de U.O.C.