MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REPARACIÓN DE AULA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con ID: 355915

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Reparacion de Aula Escuela Basica Nº 3651 Sagrado Corazon de Jesus	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	188.5	10,000	1,885,000
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	3,500,000	3,500,000
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000
1.1.4		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0
1.2.1		viga de galeria de Hº Aº	Metros cúbicos	0.97	1,650,000	1,600,500
1.3		**PILARES**				0
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes presandos	Metro lineal	12.3	200,000	2,460,000
1.4		**TECHO**				0
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	188.5	195,000	36,757,500
1.5		**REVOQUES**				0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	150.46	50,000	7,523,000
1.5.2		de viga de galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	5.25	50,000	262,500
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	147.75	90,000	13,297,500
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	97.5	60,000	5,850,000
1.6		**PINTURAS**				0
1.6.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	270.45	15,000	4,056,750
1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	26.77	15,000	401,550
1.6.3		de viga de galeria al latex	Metros cuadrados	5.25	15,000	78,750
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	172.5	15,000	2,587,500
1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	127.5	20,000	2,550,000
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	30	25,000	750,000
1.7		**DESAGUE PLUVIAL**				0
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	30	80,000	2,400,000

1.8		**INSTALACION ELECTRICA**				0
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	100,000	3,600,000
1.8.2		alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000
1.9		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0
1.9.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	150,000	900,000
1.9.2		artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	12	120,000	1,440,000
1.9.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	100,000	600,000
1.9.4		ventilador de techo de 56"	Unidad	12	400,000	4,800,000
1.10		**MOBILIARIOS**				0
1.10.1		pizarrones	Unidad	3	800,000	2,400,000
1.10.2		provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	3	100,000	300,000
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	187.5	10,000	1,875,000
1.12		Vallado proteccion de Obra	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000
1.13		Obrador	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000
1.14		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00) m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x25) M Base Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm, Altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
					Precio Total	112,375,550

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC