GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **AMPLIACION DE HOSPITAL DE BARRIO OBRERO AD REFERENDUM PLURIANUAL.**

Licitación: **LPN Nº 10/2014**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	GRUPO NOVENO S.A				
		PROCEDENCIA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AMPLIACION DE HOSPITAL BARRIO OBRERO AD REFERENDUM - PLURIANUAL	NACIONAL	GRUPO NOVENO	1	3.498.117.009	3.498.117.009

DESGLOCE COMPUTO METRICO

GRUPO NOVENO S.A.					
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unid.	1,00	2.400.000	2.400.000
1.2	Cerco perimetral en chapa de zinc	m2	400,00	113.200	45.280.000
1.3	Limpieza del local de obra	m2	2.144,00	4.900	10.505.600
1.4	Construcción de obrador	m2	95,00	233.000	22.135.000
1.5	Baño para personales (inodoro, lavatorios, ducha)	unid	4,00	1.055.000	4.220.000
1.6	Replanteo y marcación	m2	2.144,00	3.900	8.361.600
1.7	Relleno y compactación	m3	506,00	98.200	49.689.200
2	**EXCAVACIONES**				
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	75,90	45.600	3.461.040
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	640,00	26.300	16.832.000
2.3	De zapatas	unid	160,00	54.500	8.720.000
3	**AISLACION HORIZONTAL**				
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	455,40	32.100	14.618.340
4	**CARGAMENTOS DE Hº Aº**				

4.1	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	52,00	1.530.000	79.560.000
4.2	De zapatas	m3	61,44	1.440.000	88.473.600
4.3	Viga inferior d 020 x 0,30 cm	m3	50,60	1.440.000	72.864.000
4.4	Pilares de 0,20 x 0,20 cm	m3	24,00	1.490.000	35.760.000
4.5	Viga superior de 0,10 x 0,25 cm	m3	30,40	1.530.000	46.512.000
4.6	Contrapiso de hormigón de 0,08 cm	m2	2.634,30	37.000	97.469.100
4.7	Carpeta para piso.	m2	2.634,30	18.450	48.602.835
5	**MAMPOSTERIA**				
5.1	De elevación de 0,25 cm	m2	1.195,50	91.800	109.746.900
5.2	De elevación de 0,15 cm	m2	2.833,60	68.490	194.073.264
5.3	Salpicado interno y externo	m2	7.897,60	6.200	48.965.120
5.4	Revoques	m2	7.897,60	24.200	191.121.920
6	**COBERTURA METALICA**				
6.1	Cobertura metálica con Cabriada tipo C y angulos, correas tipo C y chapas de fribocemento de 6mm	m2	2.280,00	173.20	394.896.000
6.2	Canaletas de chapas galvanizadas	ml	298,00	118.000	35.164.000
7	**PISOS**				
7.1	**Piso interno**	m2	1.751,25	141.200	247.276.500
7.2	**Piso para baños tipo porcelanato pulido**	m2	177,35	138.000	24.474.300
7.3	Piso externo tipo canto rodado	m2	375,20	81.100	30.428.720
7.4	Vereda tipo canto rodado	m2	330,50	73.800	24.390.900
7.5	Azulejos tipo porcelanato pulido	m2	917,70	121.000	111.041.700
8	**ZOCALOS**				
8.1	Colocación de zocalos	ml	1.682,00	29.800	50.123.600
8.2	REVESTIMIENTO				
8.3	Revestido en sala de rayo X	gl	1,00	84.000.000	84.000.000
9	**CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS TEMPLADOS**				
9.1	Provision y colocacion de cielorraso de yeso	m2	1.924,25	113.000	217.440.250
9.2	Vidrios Templados de 10 mm	m2	98,00	550.000	53.900.000
9.3	Mamparas de granitos para baños	m2	56,00	653.000	36.658.000
9.4	Mamparas de vidrios para baños	m2	128,00	550.000	70.400.000
9.5	Espejo para baño (e=4mm) con marco de met.	unid	40,00	98.000	3.920.000
10	**CARPINTERIA EN MADERA**				
10.1	Puerta interna lisa de 1,80 x 2,10 m	unid	5,00	1.780.000	8.900.000

10.2	Puerta interna lisa de 1,00 x 2,10 m	unid	40,00	950.000	38.000.000
10.3	Puerta de 0,80 x 2,10 m	unid	26,00	760.000	19.760.000
10.4	Puerta de 0,70 x 2,10	unid	40,00	690.000	27.600.000
11	**CARPINTERIA METALICA**				
11.1	Porton metalico de 3,00 x 2,50	unid	1,00	3.900.000	3.900.000
11.2	Porton metalico de 1,50 x 2,50	unid	2,00	1.920.000	3.840.000
12	**INSTALACION SANITARIA**				
12.1	Desagüe cloacal para baños (Hombres)	unid	3,00	3.900.000	11.700.000
12.2	Desagüe cloacal para baños (Mujeres)	unid	3,00	3.900.000	11.700.000
12.3	Desagüe de bacha (cocina principal).	unid	1,00	1.630.000	1.630.000
12.4	Alimentación de agua para baños (Hombres)	unid	3,00	1.820.000	5.460.000
12.5	Alimentación de agua para baños (Mujeres)	unid	3,00	1.820.000	5.460.000
12.6	Alimentación de agua (Cocina)	unid	1,00	940.000	940.000
12.7	Artefactos sanitarios de baños (Hombres)	gl	10,00	1.120.000	11.200.000
12.8	Artefactos sanitariosde baños (Mujeres)	gl	10,00	1.120.000	11.200.000
12.9	Baños para sala de internados	gl	40,00	1.120.000	44.800.000
12.10	Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios	unid	6,00	4.120.000	24.720.000
12.11	Bacha de porcelana (Con mesada de marmol) para Sanitarios de internados	unid	34,00	890.000	30.260.000
12.12	Cámara séptica	unid	5,00	2.470.000	12.350.000
12.13	Pozo absorbente	unid	5,00	3.840.000	19.200.000
12.14	Bajadas de desague pluvial	ml	150,00	112.100	16.815.000
12.15	Registros de desague pluvial con rejillas	unid	35,00	191.100	6.685.000
12.16	Tendido de cañeria de desague pluvial enterrado	ml	225,00	44.90	10.102.500
13	**INSTALACION ELECTRICA**				
13.1	Provisión y colocación de bocas de tomas de telefonia.	gl	1,00	81.000.000	81.000.000
13.2	Provisión y colocación de bocas de tomas informatico.	Unid.	25,00	257.000	6.425.000
13.3	Tablero Seccional	GL.	12,00	1.615.000	19.380.000
13.4	Alimentacion de TG a TS	GL.	12,00	1.824.000	21.888.000
13.5	Provisión y colocación de bocas de iluminación	Unid.	90,00	67.400	6.066.000
13.6	Provisión y colocación de bocas de tomas	Unid.	270,00	67.400	18.198.000
13.7	Provisión y colocación de bocas de iluminacion p/ baños	Unid.	46,00	67.400	3.100.400
13.8	Provisión y colocación de bocas de tomas (Para Baños)	Unid.	46,00	67.400	3.100.400
13.9	Provisión y coloc de bocas de toma para Aires Acondicionados.	Unid.	42,00	210.000	8.820.000
13.10	Provisión y coloc de bocas de iluminación Para pasillo y corredores	Unid.	50,00	67.400	3.370.000
13.11	Artefacto tipo fluorescente de 3x40W (Embutir c/ rejilla)	Unid.	220,00	515.000	113.300.000
14	PINTURAS				
14.1	En mamposteria	m2	7.897,60	27.800	219.553.280
14.2	En cieloraso	m2	1.924,20	25.300	48.682.260
14.3	En aberturas	m2	475,20	28.400	13.495.680
15	Calculo estructural				
15.1	Estudio y memoria de calculo estructural 3%	gl	1,00	10.000.000	10.000.000

16	LIMPIEZA FINAL				
15.1	Limpieza y retiro de escombros	gl	1,00	12.120.000	12.120.000
	Total				**3.498.117.009**

Samuel Ivar González Barrios
Secretario Privado
Miembro de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación XIII° Departamento de Amambay