**ANEXO B-02-08**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**Municipalidad de Ayolas**
**Misiones - Paraguay**

**REPARTICION:** Unidad Operativa de Contrataciones

**INSTITUCION:** Municipalidad de Ayolas

**LUGAR:** Ayolas - Misiones

**LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA – COMEDOR DE 18,30X10,100M TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NAC. DE ENSEÑANZA MEDIA Y DIVERSIFICADA VILLA PERMANENTE.

**ID Nº 371.678**

| | | FAMILIAR S.R.L. | | | | | N/A | | | | | N/A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Limpieza de terreno y Retiro de pasto | NACIONAL | NACIONAL | 220,35 | 6.500 | 1.432.275 | | | | | | | | | | |
| 2 | Reubicación de Poste de Hormigón con Alumbrado Público | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 550.000 | 550.000 | | | | | | | | | | |
| 3 | Replanteo | NACIONAL | NACIONAL | 184,83 | 4.500 | 831.735 | | | | | | | | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | NACIONAL | NACIONAL | 21,01 | 365.000 | 7.668.650 | | | | | | | | | | |
| 5 | Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra | NACIONAL | NACIONAL | 46,21 | 68.500 | 3.165.385 | | | | | | | | | | |
| 6 | Placa conmemorativa de 0,35x0,50 (en granito) y cartel del Obra según especificaciones técnicas | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | | | | | |
| 7 | Zapatas de HºAº de 0,75x0,75m h: 25cm y de 1,25x1,25m h: 25cm según detalles | NACIONAL | NACIONAL | 3,19 | 1.980.000 | 6.316.200 | | | | | | | | | | |
| 8 | Pilares de HºAº de 0,25x0,20m y de 0,20x0,30m | NACIONAL | NACIONAL | 2,81 | 2.100.000 | 5.901.000 | | | | | | | | | | |
| 9 | Viga Cumbrera y de galería de HºAº | NACIONAL | NACIONAL | 1,79 | 2.100.000 | 3.759.000 | | | | | | | | | | |
| 10 | Encadenados de HºAº | NACIONAL | NACIONAL | 6,26 | 2.100.000 | 13.146.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | Pórtico de HºAº | NACIONAL | NACIONAL | 0,95 | 2.100.000 | 1.995.000 | | | | | | | | | | |
| 12 | Losas de HºAº sobre puerta | NACIONAL | NACIONAL | 0,160 | 2.100.000 | 336.000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común | NACIONAL | NACIONAL | 35,50 | 168.500 | 5.981.750 | | | | | | | | | | |
| 14 | Mampostería nivelación de 0,60m en pilares | NACIONAL | NACIONAL | 1,08 | 337.000 | 363.960 | | | | | | | | | | |
| 15 | Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca | NACIONAL | NACIONAL | 17,70 | 28.500 | 504.450 | | | | | | | | | | |
| 16 | Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras | NACIONAL | NACIONAL | 24,15 | 185.000 | 4.467.750 | | | | | | | | | | |
| 17 | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras | NACIONAL | NACIONAL | 14,00 | 89.500 | 1.253.000 | | | | | | | | | | |
| 18 | De 0,30m a una cara vista de ladrillo común prensado | NACIONAL | NACIONAL | 148,00 | 195.000 | 28.860.000 | | | | | | | | | | |
| 19 | Pilar de 0,45x0,45m con mampostería de ladrillo común prensado con interior de HºAº y terminación según detalle | NACIONAL | NACIONAL | 9,60 | 135.000 | 1.296.000 | | | | | | | | | | |
| 20 | Techo de tejas españolas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de HºAº de 2x6pulgadas y listones de boca de 2x3pulgadas | NACIONAL | NACIONAL | 225,00 | 241.500 | 54.337.500 | | | | | | | | | | |
| 21 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | NACIONAL | NACIONAL | 186,20 | 35.000 | 6.517.000 | | | | | | | | | | |

Ramon David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

# Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

**INSTITUCION**: Municipalidad de Ayolas

**REPARTICION**: Unidad Operativa de Contrataciones

**LUGAR**: Ayolas - Misiones

**LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA – COMEDOR DE 18,30X10,100M TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NAC. DE ENSEÑANZA MEDIA Y DIVERSIFICADA VILLA PERMANENTE.

**ID Nº 371.678**

| | | FAMILIAR S.R.L. | | | | | N/A | | | | | N/A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 22 | Revoque de pilares de HºAº | NACIONAL | NACIONAL | 14,50 | 36.500 | 529.250 | | | | | | | | | | |
| 23 | Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº | NACIONAL | NACIONAL | 94,00 | 38.500 | 3.619.000 | | | | | | | | | | |
| 24 | Contrapiso de Hº de cascotes | NACIONAL | NACIONAL | 222,91 | 36.500 | 8.136.215 | | | | | | | | | | |
| 25 | Piso de Baldosa Calcarea | NACIONAL | NACIONAL | 169,63 | 76.500 | 12.976.695 | | | | | | | | | | |
| 26 | Zócalo Calcareo | NACIONAL | NACIONAL | 68,00 | 32.500 | 2.210.000 | | | | | | | | | | |
| 27 | Caminero con escalones desde el Comedor hasta el caminero existente y Guarda Obra Peimetral 0,60m, con baldosones de Hº | NACIONAL | NACIONAL | 53,28 | 68.500 | 3.649.680 | | | | | | | | | | |
| 28 | Rampa Peatonal con piso de Hormigón Armado de esp:0,10m y varillas de 6mm cada 20cm para acceso de minusválidos con pintura de simbolo de silla de ruedas | NACIONAL | NACIONAL | 10,50 | 205.000 | 2.152.500 | | | | | | | | | | |
| 29 | Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa lisa a ambas caras, marco de chapa plegada de 0,30m y cerradura de marca reconocida | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 1.950.000 | 1.950.000 | | | | | | | | | | |
| 30 | Puerta metálica de 0,90x2,10m incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, marco de 0,30m/0,15m en chapa plegada | NACIONAL | NACIONAL | 2,00 | 1.400.000 | 2.800.000 | | | | | | | | | | |
| 31 | Ventanas metálica tipo b - tipo balancin de 1,50x1,68m | NACIONAL | NACIONAL | 10,00 | 720.000 | 7.200.000 | | | | | | | | | | |
| 32 | Ventanas metálica tipo c - tipo balancin de 1,50x1,20m | NACIONAL | NACIONAL | 8,00 | 690.000 | 5.520.000 | | | | | | | | | | |
| 33 | Alfeizar de Ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena) | NACIONAL | NACIONAL | 12,00 | 22.000 | 264.000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Alfeizar de Ventanas de ladrillos comunes prensados tipo sardinel | NACIONAL | NACIONAL | 15,00 | 48.500 | 727.500 | | | | | | | | | | |
| 35 | Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra | NACIONAL | NACIONAL | 184,65 | 16.500 | 3.046.725 | | | | | | | | | | |
| 36 | Pintura de De pilares vistos con antimoho incoloro | NACIONAL | NACIONAL | 15,00 | 14.500 | 217.500 | | | | | | | | | | |
| 37 | Pintura de De estructuras de hormigón al látex | NACIONAL | NACIONAL | 94,00 | 18.500 | 1.739.000 | | | | | | | | | | |
| 38 | Pintura de De aberturas metálicas con pintura sintética | NACIONAL | NACIONAL | 48,00 | 29.500 | 1.416.000 | | | | | | | | | | |
| 39 | Pintura de De ladrillos vistos con antimoho incoloro | NACIONAL | NACIONAL | 147,57 | 14.500 | 2.139.765 | | | | | | | | | | |
| 40 | Pintura de pintura de techo al barniz los tejuelones y tirantes de hormigón con pintura látex | NACIONAL | NACIONAL | 210,00 | 26.500 | 5.565.000 | | | | | | | | | | |
| 41 | Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético | NACIONAL | NACIONAL | 80,00 | 24.500 | 1.960.000 | | | | | | | | | | |

Ramon David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**Municipalidad de Ayolas**
**Misiones - Paraguay**

**REPARTICION**: Unidad Operativa de Contrataciones

**INSTITUCION**: Municipalidad de Ayolas

**LUGAR**: Ayolas - Misiones

**LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA – COMEDOR DE 18,30X10,100M TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NAC. DE ENSEÑANZA MEDIA Y DIVERSIFICADA VILLA PERMANENTE.

**ID Nº 371.678**

| | | FAMILIAR S.R.L. | | | | | N/A | | | | | N/A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 42 | Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra | NACIONAL | NACIONAL | 23,00 | 98.500 | 2.265.500 | | | | | | | | | | |
| 43 | Vidrios Dobles | NACIONAL | NACIONAL | 30,00 | 165.000 | 4.950.000 | | | | | | | | | | |
| 44 | Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | NACIONAL | NACIONAL | 80,00 | 65.000 | 5.200.000 | | | | | | | | | | |
| 45 | Mesada de cocina con base de mampostería, zócalo de material y mesada de granito reconstituido | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | | |
| 46 | Mueble bajo mesada en madera, puertas, cajoneras y divisorias en el interior | NACIONAL | NACIONAL | 2,68 | 900.000 | 2.412.000 | | | | | | | | | | |
| 47 | Mesada de Granito natural en Ventana entre Cocina y Comedor finamente revocada de 1,20x0,45m | NACIONAL | NACIONAL | 0,54 | 1.100.000 | 594.000 | | | | | | | | | | |
| 48 | Tablero Limitador en el Medidor externo de 0,30x0,20m con llave TM de 1x32A | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | | |
| 49 | Alimentación eléctrica desde el Medidor hasta el Comedor a Construir (20m. Aprox. Cableado subterraneo con cables de cobre multifilar tipo NYY 2x10mm2, incluye excavación, cañerías y protección mecánica y 130m aprox. De cableado aéreo con cables de 2x25mm2 preensamblado, inlcuye herrajes y conectores | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | | | |
| 50 | Tablero Seccional y Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | | | | | | | | | | |
| 51 | Boca de luz | NACIONAL | NACIONAL | 21,00 | 125.000 | 2.625.000 | | | | | | | | | | |
| 52 | Boca de tomacorriente | NACIONAL | NACIONAL | 12,00 | 125.000 | 1.500.000 | | | | | | | | | | |
| 53 | Boca de Ventilador de techo | NACIONAL | NACIONAL | 4,00 | 125.000 | 500.000 | | | | | | | | | | |
| 54 | Artefactos de iluminación, con artefactos fluorescentes de 2x40watts de adosar | NACIONAL | NACIONAL | 17,00 | 150.000 | 2.550.000 | | | | | | | | | | |
| 55 | Artefactos de iluminación en el exterior, tipo aplique de pared o equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula | NACIONAL | NACIONAL | 4,00 | 80.000 | 320.000 | | | | | | | | | | |
| 56 | Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado Watson | NACIONAL | NACIONAL | 4,00 | 365.000 | 1.460.000 | | | | | | | | | | |
| 57 | Instalación de Agua Corriente frío solo para pileta de lavar, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 720.000 | 720.000 | | | | | | | | | | |

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

**ANEXO B-02-08**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**Municipalidad de Ayolas**
**Misiones - Paraguay**

**REPARTICION**: Unidad Operativa de Contrataciones

**INSTITUCION**: Municipalidad de Ayolas

**LUGAR**: Ayolas - Misiones

**LLAMADO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA – COMEDOR DE 18,30X10,100M TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NAC. DE ENSEÑANZA MEDIA Y DIVERSIFICADA VILLA PERMANENTE.

**ID Nº 371.678**

| | | FAMILIAR S.R.L. | | | | | N/A | | | | | N/A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 58 | Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con un registro desengrasador y rejilla de piso en la Cocina, registros de inspección y cañerías de PVC de 10mm color blanco hasta el registro existente y Cañerías de ventilación en el primer registro | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | | | |
| 59 | Provisión y colocación de Pileta de Cocina de dos bachas con escurridor en acero inoxidable y canilla pico móvil FV con sifón | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 950.000 | 950.000 | | | | | | | | | | |
| 60 | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros. | NACIONAL | NACIONAL | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | **258.447.985** | | | | | | | | | | **#¡REF!** |

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

**Ramón David Vega Casco**
**Director de U.O.C.**