CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones

Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 240

CDP Nº: /2019

Descripción de Contratación: Mantenimientos y Reparaciones de Edificios y Local – Ad referéndum

Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 21/01/2019

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD			Observaciones
				VENTSERV S.R.L.			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1	1	Unidad	Aislamiento horizontal de pared para cimiento - considerar material y mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
2	1	Unidad	Elevación de ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm.	No Aplica	61.000	61.000	
3	1	Unidad	Elevación de ladrillo común pared de 15mm.	No Aplica	58.000	58.000	
4	1	Unidad	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	No Aplica	23.000	23.000	
5	1	Unidad	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo - considerar material y mano de obra.	No Aplica	17.000	17.000	
6	1	Unidad	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado considerar material y mano de obra.	No Aplica	30.000	30.000	
7	1	Unidad	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo layota - considerar material y mano de obra.	No Aplica	26.000	26.000	
8	1	Unidad	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo alisado/fratacrado - considerar material y mano de obra.	No Aplica	26.000	26.000	
9	1	Unidad	Picado de pared para instalaciones eléctricas. Mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
10	1	Unidad	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos y reposición del revoque con hidrófugo - considerar material y mano de obra.	No Aplica	50.000	50.000	
11	1	Unidad	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - considerar material y mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
12	1	Unidad	Pintura de aberturas metálicas sintético a 4 manos con acabado fino Incluye reparación de revoque y lijado - considerar material y mano de obra.	No Aplica	20.000	20.000	
13	1	Unidad	Pintura de pasamanos de escalera de caño metálico de 2" con antióxido y al esmalte sintético a 2 manos, Incluye lijado - considerar material y mano de obra.	No Aplica	12.000	12.000	
14	1	Unidad	Pintura interior al látex – acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	No Aplica	20.000	20.000	
15	1	Unidad	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
16	1	Unidad	Pintura de canaleta de alero y bajada - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
17	1	Unidad	Pintura al esmalte sintético de rejas, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
18	1	Unidad	Pintura al esmalte sintético de Estructuras Metálica del Techo de camineros, Incluye lijado y pintura anti oxido en los lugares necesarios (colores a definir por la Convocante) - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
19	1	Unidad	Colocación de enduido en paredes internas y externas - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
20	1	Unidad	Pintura de ladrillejos - considerar material y mano de obra.	No Aplica	25.000	25.000	
21	1	Unidad	Reposición y colocación de herrajes, Provisión, cambio de cerraduras, cambio y colocación de: (manijas, tambor, trancas, bisagras, fallebas, etc.) - considerar material y mano de obra.	No Aplica	45.000	45.000	
22	1	Unidad	Cambio de puertas de vidrios templados de 10mm, incluye provisión, desmonte y colocación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento - considerar material y mano de obra.	No Aplica	770.000	770.000	
23	1	Unidad	Cambio de roturas ventanas de vidrios templados de 8mm de 1,50 x 1,00 fijos, incluye provisión marcos de aluminio, vidrios templados de 8 mm y herrajes reforzados - considerar material y mano de obra.	No Aplica	515.000	515.000	
24	1	Unidad	Puertas placa de madera ybyrapyta 0,90 x 2,10 incluye marco de ybyrapyta - considerar material y mano de obra.	No Aplica	695.000	695.000	
25	1	Unidad	Puertas placa de madera ybyrapyta 0,70 x 2,10 incluye marco de ybyrapyta - considerar material y mano de obra.	No Aplica	580.000	580.000	
26	1	Unidad	Reparación de marcos de madera	No Aplica	75.000	75.000	
27	1	Unidad	Reparación de puertas metálicas de 0,90x2,10m (incluye reposición de bisagras, soldadura de rejas, pintura al esmalte sintético a 2 manos) - considerar material y mano de obra.	No Aplica	145.000	145.000	
28	1	Unidad	Cambio y provisión de ventanas balancín metálico de 0.20x0.40 con vidrio de 3mm - considerar material y mano de obra.	No Aplica	185.000	185.000	
29	1	Unidad	Provisión y colocación de vidrios templados color fumé de 10mm - considerar material y mano de obra.	No Aplica	775.000	775.000	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA

30	1	Unidad	Desmonte de freno viejo y provisión de uno nuevo (se [illegible]icara in situ si la puerta va a ser compatible con el freno a ser pr[illegible]ido prever dichas situaciones). ajuste y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (brazo hidráulico)	No Aplica	350.000	350.000	
31	1	Unidad	Reparación y provisión de mamparas con bordes reforzados - considerar material y mano de obra.	No Aplica	325.000	325.000	
32	1	Unidad	Colocación de Zapatas de HºAº - considerar material y mano de obra.	No Aplica	435.000	435.000	
33	1	Unidad	Colocación de encadenado inferior con fundación 20x40 - considerar material y mano de obra.	No Aplica	65.000	65.000	
34	1	Unidad	Colocación pilar/columna de HºAº 20x40 - considerar material y mano de obra.	No Aplica	70.000	70.000	
35	1	Unidad	Colocación de encadenado superior de HºAº 15x30 - considerar material y mano de obra.	No Aplica	75.000	75.000	
36	1	Unidad	Reparación y adecuación del separador para estacionamiento - considerar material y mano de obra	No Aplica	725.000	725.000	
37	1	Unidad	Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	No Aplica	250.000	250.000	
38	1	Unidad	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de ramales) considerar material y mano de obra.	No Aplica	270.000	270.000	
39	1	Unidad	Instalación de nuevas líneas de agua corriente caños de media y ¾ - considerar material y mano de obra.	No Aplica	190.000	190.000	
40	1	Unidad	Instalación desagüe cloacal caños de 40, 50 y 100 -considerar material y mano de obra.	No Aplica	190.000	190.000	
41	1	Unidad	Provisión y cambio de canillas metálicas sencillas con pico de ½ -considerar material y mano de obra.	No Aplica	185.000	185.000	
42	1	Unidad	Instalación desagüe pluvial (bajadas) - considerar material y mano de obra.	No Aplica	45.000	45.000	
43	1	Unidad	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	No Aplica	110.000	110.000	
44	1	Unidad	Mantenimiento y limpieza de desengrasador de cocina y comedor - considerar material y mano de obra.	No Aplica	110.000	110.000	
45	1	Unidad	Mantenimientos y reparación de piletas de cocina (incluye canilla de plástico giratorio de pared para cocina, desengrasador y cañerías).	No Aplica	125.000	125.000	
46	1	Unidad	Reposición de zócalo calcáreo - considerar material y mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
47	1	Unidad	Contrapiso de cascotes de 7cm - considerar material y mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
48	1	Unidad	Carpeta de asiento para piso cerámico - considerar material y mano de obra.	No Aplica	15.000	15.000	
49	1	Unidad	Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material y mano de obra.	No Aplica	60.000	60.000	
50	1	Unidad	Revestimiento de azulejos en baños - considerar material y mano de obra.	No Aplica	55.000	55.000	
51	1	Unidad	Provisión y colocación de canto rodado (considerar material y mano de obra)	No Aplica	25.000	25.000	
52	1	Unidad	Demolición de techo de chapa zinc y retiro de maderamen.	No Aplica	20.000	20.000	
53	1	Unidad	Colocación de Techo de chapa zinc de CH24 de 90cm de ancho y 5mts de largo, con aislamiento isolante-térmico y perfilería metálica - considerar material y mano de obra.	No Aplica	120.000	120.000	
54	1	Unidad	Provisión y colocación Canaleta embutida D=100 CH 26	No Aplica	70.000	70.000	
55	1	Unidad	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	No Aplica	45.000	45.000	
56	1	Unidad	Impermeabilización de losa nervada de H°A° Y chapa zinc con aplicación de pintura acrílica e impermeabilizante con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría - considerar material y mano de obra	No Aplica	40.000	40.000	
57	1	Unidad	Reparación de goteras en techo. cambio de chapas - considerar material y mano de obra	No Aplica	60.000	60.000	
58	1	Unidad	Provisión y colocación de guarda de techo de chapas - considerar material y mano de obra.	No Aplica	140.000	140.000	
59	1	Unidad	Provisión y colocación Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8 - considerar material y mano de obra	No Aplica	105.000	105.000	
60	1	Unidad	Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y de cañerías con soda cáustica	No Aplica	180.000	180.000	
61	1	Unidad	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar material y mano de obra.	No Aplica	240.000	240.000	
62	1	Unidad	Cambio y provisión de lavatorio con pedestal - considerar material y mano de obra.	No Aplica	185.000	185.000	
63	1	Unidad	Cambio y provisión de ducha eléctrica - considerar material y mano de obra.	No Aplica	115.000	115.000	
64	1	Unidad	Cambio y provisión de accesorios sanitarios (juego de grifería, cajas sifonadas para desagüe - considerar material y mano de obra	No Aplica	115.000	115.000	
65	1	Unidad	Conexión cámara séptica al pozo ciego - considerar material y mano de obra.	No Aplica	75.000	75.000	
66	1	Unidad	Cambio y provisión de mingitorio - considerar material y mano de obra.	No Aplica	150.000	150.000	
67	1	Unidad	Limpieza y pulida de pisos granito, cerámicos, azulejos y antideslizante	No Aplica	20.000	20.000	
68	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de moto bomba para agua (incluye motor y parte eléctrica)	No Aplica	205.000	205.000	
69	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de ascensor (incluye motor y parte eléctrica)	No Aplica	1.125.000	1.125.000	
70	1	Unidad	Servicios de jardinería (incluye insumos y mano de obra)	No Aplica	110.000	110.000	
71	1	Unidad	Servicios de fumigación interno y externo (incluye insumos y mano de obra)	No Aplica	110.000	110.000	
			TOTAL			**11.258.000**	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Aristides I. Garay Dominguez
Encargado de la UOC