**CUADRO No. 1**

**PROYECTO 14311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"**
**SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/132/2016**
**PROVISIÓN Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO**

**LISTA DE OFERTANTES**

| Orden | Ofertante | Representante Legal | RUC | Dirección | Teléfonos | e-mail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDE S.A. | Sr. Santiago Adolfo Vega | 80013702-7 | Santa Rosa de Lima, esq Santa Cecilia, Villa Elisa, Paraguay | 21945495 | comercial@conde.com.py |

**CUADRO No. 2**

**PROYECTO 14311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"**
**SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/132/2016**
**PROVISIÓN Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO**

**MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN**

| Item | Descripción | OFERTANTE<br>CONDE S.A. |
|---|---|---|
| | **DOCUMENTOS DE HABILITACION** | |
| **OFERTANTES NACIONALES** | | |
| a) | Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1** | **Cumple**<br>(firmada por el Sr. Santiago Adolfo Vega en su calidad de Presidente) |
| | Validez de Oferta | 120 días calendario |
| c) | Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes | **Cumple**<br>(80013702-7) |
| d) | Fotocopia autenticada de los últimos **3 (tres)** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero | **Cumple**<br>(agosto, Julio y Junio de 2016) |
| | **PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA** | |
| 2. | Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1** | **Cumple** |
| 3. | Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por una Compañía Aseguradora de plaza, por el 3% del monto total de la Oferta y 120 días calendario - **Formulario Nº 6.** | **Cumple**<br>INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A<br>GS. 6.000.000.-<br>15/05/2017 |
| 4. | Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 2** | **Cumple** |
| 5. | Plazo de Entrega | 150 dias calendario |
| 6. | Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero. | **Cumple** |
| | **HABILITADA (SI/NO)** | **SI** |

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/132/2016
PROVISIÓN Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO

## PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

| | | | | CONDE S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Código | Cantidad | Precio Unit. GS | Precio Total GS. IVA INCLUIDO |
| **1** | **MOBILIARIO EXTERIOR** | | | | |
| 1.1 | **Banco Metalico**<br>Estructura perimetral de tubo de acero de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado de 2mm de grosor y agujeros de 7mm de diametro. Acabado zincado electrolitico por inmersion y pintura de poliester en polvo color gris. Anclaje con tornillos galvanizados de fijacion al hormigon de base. Medidas 2,00m de largo por 0,75m. de ancho. aproximadas. Ver detalle en plano EXT 02 | Banco | 17 | 3,100,000 | 52,700,000 |
| 1.2 | **Basurero Metalico**<br>Estructura de soporte planchuelas galvanizadas, contenedor en chapa metalica acero galvanizado de 2mm de espesor. Tratamiento imprimacion epoxica y pintura de poliester en polvo negro. Cuerpo con sombrero . Anclaje con pernos de fijacion al suelo. Sistema de apertura y limpieza en la parte frontal. Med. 1,27m de altura. Ancho 66cm. Ver detalle en plano EXT 02 | BM | 25 | 800,000 | 20,000,000 |
| 1.3 | **Basurero Metalico con Cenicero**<br>Estructura de soporte planchuelas galvanizadas, contenedor en chapa metalica acero galvanizado de 2mm de espesor. Tratamiento imprimacion epoxica y pintura de poliester en polvo negro. Cuerpo con sombrero . Anclaje con pernos de fijacion al suelo. Sistema de apertura y limpieza en la parte frontal. Med. 1,27m de altura. Ancho 66cm. Ver detalle en plano EXT 02 | BMC | 5 | 900,000 | 4,500,000 |
| 1.4 | **Contenedor para Basura**<br>Contenedor plastico HDPE, polietileno de Alta densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, dificil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y liquenes. Soporte metalico para utilizacion de equipos recolectores. Ruedas con freno de 10cm. de diametro. Med. 1,38m X 1,06m. altura 1,28m. | CM | 2 | 4,500,000 | 9,000,000 |
| | **Sub Total** | | | | **86,200,000** |
| **2** | **JUEGOS INFANTILES** | | | | |
| 2.1 | **Casa torre con conector y tobogan**<br>Tipo: estructura con postes metalicos de hierro galvanizado en caliente y demas estructuras de acero inoxidable. Espesor minimo de los componentes estructurales metalicos galvanizados es de 3mm. Partes plasticas LDPE, polietileno de Baja densidad, capacidad elastica y ligera, alta resistencia a los impactos, dificil rotura, uniformidad de colores en cantos y laterales, acabados continuos y homogeneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y liquenes. Piezas metalicas Acero S-235 galvanizado y lacado y Acero inox AISI-304. Tornillos armadores de acero inoxidable y galvanizados. Pintura lacado en polvo con resina de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y alta resistencia a la meteorizacion. Escaleras de subida a niveles, 3 toboganes a distintos niveles. Ver diseño orientativo en plano EXT 02 | Torre | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 |

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/132/2016
PROVISIÓN Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO

## PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

| | | | | CONDE S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Código | Cantidad | Precio Unit. GS | Precio Total GS. IVA INCLUIDO |
| 2.2 | **Hamacas**<br>Tipo: estructura con postes metalicos de hierro galvanizado en caliente. Espesor minimo de los componentes estructurales metalicos galvanizados es de 3mm. Partes plasticas HDPE, polietileno de Alta densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, dificil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y liquenes. Piezas metalicas Acero S-235 galvanizado y lacado. Tornillos galvanizados. Pintura lacado en polvo con resina de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y alta resistencia a la meteorizacion. Dos hamacas sujetas con cadenas metalicas con proteccion de poliester. Ver diseño orientativo en plano EXT 02 | Hamacas | 1 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 2.3 | **Sube y Baja**<br>Tipo: estructura con resortes metalicos de hierro galvanizado en caliente. Partes plasticas HDPE, polietileno de Alta densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, dificil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y liquenes. Piezas metalicas Acero S-235 galvanizado y lacado. Tornillos galvanizados. Pintura lacado en polvo con resina de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y alta resistencia a la meteorizacion. Ver diseño orientativo en plano EXT 02 | Sube y Baja | 2 | 4,800,000 | 9,600,000 |
| 2.4 | **Balancin**<br>Tipo: estructura con resortes metalicos de hierro galvanizado en caliente. Partes plasticas HDPE, polietileno de Alta densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, dificil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y liquenes. Piezas metalicas Acero S-235 galvanizado y lacado. Tornillos galvanizados. Pintura lacado en polvo con resina de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y alta resistencia a la meteorizacion. Ver diseño orientativo en plano EXT 02 | Balancin | 3 | 3,520,000 | 10,560,000 |
| | **Sub Total** | | | | **74,360,000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **EJERCITADORES** | | | | |
| 3.1 | **Ejercitador de Cintura**<br>Estructura portante de acero galvanizado en caliente, tubos, planchuelas, soportes de espesor minimo de 3mm. Componentes de los equipos para la movilidad varillas macizas de acero inoxidable con retenes plasticos de alta prestacion. Terminacion 1 mano de lacado en polvo compuesto por mezcla de resinas de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y con alta resistencia. Piezas plasticas de polietileno HDPE de alta dureza. Tornillos de acero inoxidable. Medidas ver Plano EXT 02. | Cintura | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 3.2 | **Andador Eliptico**<br>Estructura portante de acero galvanizado en caliente, tubos, planchuelas, soportes de espesor minimo de 3mm. Componentes de los equipos para la movilidad varillas macizas de acero inoxidable con retenes plasticos de alta prestacion. Terminacion 1 mano de lacado en polvo compuesto por mezcla de resinas de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y con alta resistencia. Piezas plasticas de polietileno HDPE de alta dureza. Tornillos de acero inoxidable. Medidas ver Plano EXT 02. | Andador | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 |

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/132/2016
PROVISIÓN Y MONTAJE DEL MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO

## PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

| | | | | CONDE S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Código | Cantidad | Precio Unit. GS | Precio Total GS. IVA INCLUIDO |
| 3.3 | **Ejercitador Tipo Esqui**<br>Estructura portante de acero galvanizado en caliente, tubos, planchuelas, soportes de espesor minimo de 3mm. Componentes de los equipos para la movilidad varillas macizas de acero inoxidable con retenes plasticos de alta prestacion. Terminacion 1 mano de lacado en polvo compuesto por mezcla de resinas de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y con alta resistencia. Piezas plasticas de polietileno HDPE de alta dureza. Tornillos de acero inoxidable. Medidas ver Plano EXT 02. | Esqui | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 3.4 | **Ejercitador de Dorsales**<br>Estructura portante de acero galvanizado en caliente, tubos, planchuelas, soportes de espesor minimo de 3mm. Componentes de los equipos para la movilidad varillas macizas de acero inoxidable con retenes plasticos de alta prestacion. Terminacion 1 mano de lacado en polvo compuesto por mezcla de resinas de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y con alta resistencia. Piezas plasticas de polietileno HDPE de alta dureza. Tornillos de acero inoxidable. Medidas ver Plano EXT 02. | Dorsales | 1 | 9,900,000 | 9,900,000 |
| 3.5 | **Ejercitador de Pectorales**<br>Estructura portante de acero galvanizado en caliente, tubos, planchuelas, soportes de espesor minimo de 3mm. Componentes de los equipos para la movilidad varillas macizas de acero inoxidable con retenes plasticos de alta prestacion. Terminacion 1 mano de lacado en polvo compuesto por mezcla de resinas de poliester, endurecedores y pigmentos excentos de plomo y con alta resistencia. Piezas plasticas de polietileno HDPE de alta dureza. Tornillos de acero inoxidable. Medidas ver Plano EXT 02. | Pectorales | 1 | 9,900,000 | 9,900,000 |
| | **Sub Total** | | | | **39,300,000** |

| RESUMEN | |
|---|---|
| SUB-TOTAL A - MOBILIARIO EXTERIOR | 86,200,000 |
| SUB-TOTAL B -JUEGOS INFANTILES | 74,360,000 |
| SUB-TOTAL C - EJERCITADORES | 39,300,000 |
| **TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO** | **199,860,000** |

0